

СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАРДАПОЛОВА Е.А.

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"

О.Ю. Емельченко

2019 г.

Адрес: г.Екатеринбург ул. Уральская д.78 замена лифта рег.№ 11765 П

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на замену пассажирского лифта г/п 400 кг на 12 остановок
(наименование объекта)

№ пп	Номер сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ЛСР №01/У78-П-19	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 12 остановок	1 791 182,18
2	ЛСР №02/У78-П-19	Восстановление диспетчерской связи пассажирского лифта г/п 400 кг на 12 остановок	26 112,36
3	ЛСР №03/У78-П-19	Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 12 остановок	386 759,59
1	ЛСР №04/У78-П-19	Техническое освидетельствование и регистрация пассажирского лифта г/п 400 кг на 12 остановок	45 988,61
		Всего:	2 250 042,74

Составил _____

Проверил _____

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАРДАПОЛОВА Е.А.



2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Уральская д. 78 замена лифта рег. № 11765 П

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/У78-П-19

(локальная смета)

на Замена пасс.лифта г/л 400 кг, 12 ост

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий
ООО "УЖК "УРАД-СТ"

О.Ю. Емельченко
2019 г.



Основание: _____
Сметная стоимость _____ 1791182,18 руб.
строительных работ _____ 51767,51 руб.
монтажных работ _____ 411384,31 руб.
Средства на оплату труда _____ 24380,79 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1836,06 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.							
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех					
Раздел 1. Монтажные работы																	
1	04 ТЕР мр01-01-010- Подъезд: 2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лр	Замена устройства вводаного, количество лифтов в подъезде: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (61,7 руб.): 80% от ФОТ СП (46,27 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	79,43	77,12				79,43	77,12						
2	06 ТЕР мр01-01-002- Подъезд: 2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (531,34 руб.): 80% от ФОТ СП (398,51 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	51,01	815,72	613,17	184,16	51,01					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМр01-02-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка подбедночной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (41,19 руб.); 80% от ФОТ СЛ (30,89 руб.); 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРМр01-01-024-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (331,9 руб.); 80% от ФОТ СЛ (248,92 руб.); 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРМр01-01-004-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (810,56 руб.); 80% от ФОТ СЛ (607,92 руб.); 60% от ФОТ	1 кабина	1	1055,56	1013,2	11,96		1055,56	1013,2	11,96	
6	ТЕРМр01-01-014-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (129,4 руб.); 80% от ФОТ СЛ (97,05 руб.); 60% от ФОТ	1 Балка	1	166,6	161,75			166,6	161,75		
7	ТЕРМр01-01-004-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (178,02 руб.); 80% от ФОТ СЛ (133,52 руб.); 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРМр01-01-006-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, односторонняя работа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (677,44 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (564,53 руб.); 60% от ФОТ	1 станция	1	974,97	940,89	5,85		974,97	940,89	5,85	
9	ТЕРМр01-01-006-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (99,17 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (82,64 руб.); 60% от ФОТ	1 этаж	3	47,29	45,91			141,87	137,73		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (850,75 руб.): 80% от ФОТ СП (638,06 руб.): 60% от ФОТ	1 аппарат	12	91,28	88,62			1099,36	1063,44		
11	ТЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3908,16 руб.): 80% от ФОТ СП (2931,12 руб.): 60% от ФОТ	1 дверь	12	436,61	407,1	17,3		5239,32	4885,2	207,6	
12	ТЕРМр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ СП (640,46 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43		
13	ТЕРМр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
14	ТЕРМр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
15	ТЕРМр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
16	ТЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СП (59,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
17	ТЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕРМр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
	01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (199,55 руб.): 60% от ФОТ										
19	ТЕРМр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	1 м направляющих	71	53,34	50,68	1,14		3787,14	3598,28	80,94	
	01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (2590,76 руб.): 72% = 80% * 0,9 от ФОТ СЛ (2158,97 руб.): 60% от ФОТ										
20	ТЕРМр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	1 м направляющих	71	24,86	23,58	0,57		1765,06	1674,18	40,47	
	02	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (1205,41 руб.): 72% = 80% * 0,9 от ФОТ СЛ (1004,51 руб.): 60% от ФОТ										
21	ТЕРМр01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	1 направляющая длиной 2 м	4	87,16	84,62			348,64	338,48		
	03	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (270,78 руб.): 80% от ФОТ СЛ (203,09 руб.): 60% от ФОТ										
22	ТЕРМр01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03	2 м высоты подъема	134 (35,5-2)*4	9,89	9,6			1325,26	1286,4		
	04	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (1029,12 руб.): 80% от ФОТ СЛ (771,84 руб.): 60% от ФОТ										
23	ТЕРМр01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
	04	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,29 руб.): 80% от ФОТ СЛ (59,47 руб.): 60% от ФОТ										
24	ТЕРМр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
	01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (104,03 руб.): 80% от ФОТ СЛ (78,02 руб.): 60% от ФОТ										
25	ТЕРМр01-02-012-01	Установка шунта точной остановки кабины	1 шунт	12	14,84	14,41			178,08	172,92		
	01	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (138,34 руб.): 80% от ФОТ СЛ (103,75 руб.): 60% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр до середины шахты	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в Ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (368,78 руб.): 80% от ФОТ СП (276,59 руб.): 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		
27	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в Ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (182,14 руб.): 80% от ФОТ СП (121,61 руб.): 60% от ФОТ	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	

Раздел 2. Электромонтажные работы

Электропроводка машинного помещения

28	ТЕРр67-2-10 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в Ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.): 85% от ФОТ СП (12,25 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11
29	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки подвешенного кабеля 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в Ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (485 руб.): 95% от ФОТ СП (332 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05
30	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в Ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (656 руб.): 95% от ФОТ СП (449 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
31	ТЕРр67-2-10 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в Ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.): 85% от ФОТ СП (12,25 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля из шахты лифта до станции 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,86 руб.): 95% от ФОТ СГ (3,32 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05
33	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,56 руб.): 95% от ФОТ СГ (4,49 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
34	ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (46,15 руб.): 85% от ФОТ СГ (35,29 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,072	767,48	749,53	11,1	4,38	55,26	53,97	0,8	0,32
35	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля от ВУ, ОС и лебедки лифта до станции 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (13,99 руб.): 95% от ФОТ СГ (9,57 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,072	323,74	202,46	33,89	2,09	23,31	14,58	2,44	0,15
36	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (2,67 руб.): 95% от ФОТ СГ (1,83 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,047	85,54	59,49	2,82	0,19	4,02	2,8	0,13	0,01
37	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,21 руб.): 95% от ФОТ СГ (2,2 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,047	103,69	71,42	5,64	0,38	4,87	3,36	0,27	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕРМ08-02-412-09 Публикация Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,376 0,022*8+0,025*4+0,025*4	46,95	24,25	2,82	0,19	17,65	9,12	1,06	0,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (8,73 руб.); 95% от ФОТ СЛ (5,97 руб.); 65% от ФОТ										
39	ТЕРМ08-02-472-06 Публикация Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,145 (0,035+0,039)*2- 0,015+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	62,52	36,5	12,14	0,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (35,17 руб.); 95% от ФОТ СЛ (24,06 руб.); 65% от ФОТ										
40	ТЕРМ08-03-574-01 Публикация Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,91 (5*5+9*2-18+2*18)/100	366	234,7	2,82	0,19	333,06	213,58	2,57	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (203,06 руб.); 95% от ФОТ СЛ (138,94 руб.); 65% от ФОТ										
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
41	ТЕРМ08-02-409-01 Публикация Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,07	333,97	252,28	58,14	1,71	23,38	17,66	4,07	0,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (16,89 руб.); 95% от ФОТ СЛ (11,56 руб.); 65% от ФОТ										
42	ТССЦ-507-3485 Публикация Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	м	7	2,85				19,95			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292										
43	ТЕРМ08-02-148-02 Публикация Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	0,07	327,99	198,37	78,39	3,81	22,96	13,89	5,49	0,27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (13,45 руб.); 95% от ФОТ СЛ (9,2 руб.); 65% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,007	3194,61				22,36			
45	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04
46	ТССЦ-509-6756	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	2	30,57				61,14			
47	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,4 руб.); 95% от ФОТ СП (5,75 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
48	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	2	7,16				14,32			
49	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.); 95% от ФОТ СП (3,15 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
50	ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Розетка открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	1	6,05				6,05			
51	ТЕРМ08-03-545-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (125 руб.); 95% от ФОТ СП (85,53 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	3	113,64	43,86	2,36		340,92	131,58	7,08	

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-110-0193 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Коробка распределительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфиляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	3	25,92				77,76			
Электропроводка шахты												
53	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из поллосовой стали сечением 100 мм2 - шахта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфиляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (129,8 руб.): 95% от ФОТ СП (88,81 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,535 0,355+12*0,015	431,17	251,75	83,71	3,62	230,68	134,69	44,78	1,94
54	ТЕРМ08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка подвесного кабеля по шахте лифта от середины шахты до МП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфиляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (278,63 руб.): 95% от ФОТ СП (190,64 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,5325 35,52*3/100	929,73	546,96	90,83	3,81	495,08	291,26	48,37	2,03
55	ТЕРМ08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, поллосками с установкой ответвительных коробок (Указ к ТЕРМ, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗЛ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфиляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (56,04 руб.): 95% от ФОТ СП (38,34 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,357 (1+2,8+3,5+1,4)/100	191,34	164,09	27,25	1,14	68,31	58,58	9,73	0,41
56	ТЕРМ08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, поллосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфиляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (560,39 руб.): 95% от ФОТ СП (383,42 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,071 (1+2,8+3,5+1,4)*3/100	929,73	546,96	90,83	3,81	995,74	585,79	97,28	4,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕРМ08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 отводы на ДШ и КНВ и приемок (Указ к ТЕРм, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и реза: ОЗП=0,3; ЗИ=0,3 к расх.; ЗЛП=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (44,3 руб.): 95% от ФОТ СЛ (30,31 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,38 (12*2*1,5+2)/100	152,81	121,79	31,02	0,91	58,07	46,28	11,79	0,35
58	ТЕРМ08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж провода, количество проводов в резиноплетунной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (78,54 руб.): 95% от ФОТ СЛ (53,74 руб.): 65% от ФОТ	100 м трубок	0,38 (12*2*1,5+2)/100	344,96	214,12	50,75	3,43	131,08	81,37	19,29	1,3
59	ТЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (234,31 руб.): 95% от ФОТ СЛ (160,32 руб.): 65% от ФОТ	100 жил	1,05 (12*(4+3)+2*2+8+9)/100	366	234,7	2,82	0,19	384,3	246,44	2,96	0,2
60	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель однополюсный неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,2 руб.): 95% от ФОТ СЛ (2,87 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57	5,83	4,41	0,19	0,01
61	ТССЦ-509-1441	Выключатель однополюсный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	1	7,16				7,16			
62	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СЛ (3,15 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
63	ТССЦ-503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	1	10,82				10,82			
Освещение шахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРМ08-02-403-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,355	276,94	218,63	5,64	0,38	98,31	77,61		0,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (73,85 руб.): 95% от ФОТ СП (50,53 руб.): 65% от ФОТ										
65	ТСЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,0355	7996,55				283,88			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
66	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,12	1445,73	953,31	28,2	1,9	173,49	114,4	3,38	0,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (108,9 руб.): 95% от ФОТ СП (74,51 руб.): 65% от ФОТ										
67	ТСЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	12	53,14				637,68			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
Раздел 3. Строительные работы												
68	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж конструкций люка, дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (71,86 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ										
69	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкций люка, дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (71,86 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕРР61-26-1 Пультказ Министрора Росси от 13.03.15 №17/лр	Перетирка штукатурки: потолоков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (5,43 руб.): 79% от ФОТ СП (3,44 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,02	368,03	341,61	4,03	1,9	7,36	6,83	0,08	0,04
71	ТЕРР61-4-9 Пультказ Министрора Росси от 13.03.15 №17/лр	Ремонт штукатурки потолка по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (79,4 руб.): 79% от ФОТ СП (50,25 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,035	4406,33	2857,79	29,02	13,7	154,22	100,02	1,02	0,48
72	ТЕРР15-04-005-02 Пультказ Министрора Росси от 13.03.15 №17/лр	Окраска поливинилхлоридными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительствах ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (27,84 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (13,78 руб.): 47%=59%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,119 3,435/100	1257,79	246,04	12,79	0,24	149,68	29,28	1,52	0,03
73	ТЕРР11-01-011-01 Пультказ Министрора Росси от 13.03.15 №17/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительствах ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (64,94 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (37,44 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1086 (3,435-1,3*0,8)/100	2039,93	508,44	70,33	30,21	221,54	55,22	7,64	3,28
74	ТЕРР15-04-024-08 Пультказ Министрора Росси от 13.03.15 №17/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленным под окраску (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительствах ОЭТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 а. СМР=7,292 НР (30,9 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (15,29 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1086 (3,435-1,3*0,8)/100	1029,92	299,23	7,33	0,24	111,85	32,5	0,8	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕРР61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (54,22 руб.): 79% от ФОТ СП (34,32 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,199794 (3,4*2*2,2+3,5*2*2,2- 1,8*1,01)*0,71/100	368,03	341,61	4,03	1,9	73,53	68,25	0,81	0,38
76	ТЕРР61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (172,29 руб.): 79% от ФОТ СП (109,05 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,085626 (3,4*2*2,2+3,5*2*2,2- 1,8*1,01)*0,31/100	3957,86	2534,31	27	12,75	338,9	217	2,31	1,09
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (59,85 руб.): 95% =105%*0,9 от ФОТ СП (29,61 руб.): 47% =55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28542 (3,4*2*2,2+3,5*2*2,2- 1,8*1,01)/100	1143,08	220,48	11,43	0,24	326,26	62,93	3,26	0,07
78	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (Указ к ТЕРР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,67 руб.): 95% =105%*0,9 от ФОТ СП (3,3 руб.): 47% =55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	733,02	175,24	4,6	0,24	29,32	7,01	0,18	0,01
79	ТЕРР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (68,5 руб.): 99% =110%*0,9 от ФОТ СП (41,51 руб.): 60% =70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,08	2426,91	657,74	1769,17	207,17	194,15	52,62	141,53	16,57

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ТЕР64-04-001-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в приямок) (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (50,23 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (30,44 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	665,41	137,63	527,78	50,3	179,66	37,16	142,5	13,58
81	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм приямком (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (15,76 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (9,09 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,55/100	2039,93	508,44	70,33	30,21	53,75	13,4	1,85	0,8
82	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: обрамлений ДШ (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (117,34 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (104,31 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,20568 17,14*12/1000	1016,45	701,49	190,51	2,85	209,06	144,28	39,18	0,59
83	ТЕРр53-21-15 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Заделка щелей проемов дверей и перекрытия шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (506,97 руб.); 86% от ФОТ СП (412,65 руб.); 70% от ФОТ	восстановленной герметизации стыков	0,825	747,26	714,54	1,09	616,49	589,5	0,9		
84	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж порталных пластин (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (95,62 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (76,1 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,08472 7,06*12/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	125,52	104,71	16,85	0,99
85	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Очистка вручную поверхности шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (391,26 руб.); 80% от ФОТ СП (244,54 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	2,1395 (1,7*2*35,5+1,55*2*35,5- 2*0,7*12)/100	228,59	228,59		489,07	489,07			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86	ТССЛПг-01-01-01-041 Прияжа Министрора Росси от 13.03.15 №17/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс инфляции к СМР в ч. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	51,74		51,74		30,53		30,53		
87	ТССЛПг-03-21-01-015 Прияжа Министрора Росси от 13.03.15 №17/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 Индекс инфляции к СМР в ч. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	16,37		16,37		9,66		9,66		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										29337,85	24276,88	1267,84	103,91
Накладные расходы										19425,82			
Сметная прибыль										14751,39			
Итого по смете:										51767,51			
Итого Строительные работы										411384,31			
Итого Монтажные работы										463151,82			
Итого										1014500			
Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 12 ост., исп. Е30, фотореле										6500			
Люк прогнивопожарный БРОНЯ										8500			
Дверь противопожарная БРОНЯ										1492651,8			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										298530,36			
НДС 20%										1791182,2			
ВСЕГО по смете													

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАРДАПОЛОВА Е.А.

2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Уральская д.78 замена лифта рег. № 11765 П

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/У78-П-19
(локальная смета)

на восстановление ЛДСС (диспетчеризацию) пасс. Лифта п 400 кт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
Иванов О.Ю. Емельяченко
2019 г.

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _____ 26112,36 руб.
Средства на оплату труда _____ 703,76 руб.
Сметная трудоемкость _____ 40,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.						
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
					Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех		Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех					
Раздел 1. Диспетчеризация																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг демонтаж ЛБ и прозоозоцисты (демонтаж ЛЗ=0,3 (ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЭЛМ=0,3; МАГ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,14 руб); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (2,62 руб); 60% от ФОТ	1 шт.	2	2,52	2,18				5,04	4,36					
2	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг монтаж ЛБ и прозоозоцисты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,45 руб); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (8,71 руб); 60% от ФОТ	1 шт.	2	8,41	7,26			16,82	14,52						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины (ремонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (7,06 руб.); 92% от ФОТ СП (4,99 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	1	14,83	7,67			14,83	7,67		
4	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении-- монтаж ПУ кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (23,52 руб.); 92% от ФОТ СП (16,61 руб.); 65% от ФОТ	1 шт.	1	49,43	25,56			49,43	25,56		
5	ТЕРМ10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ОС автоматического контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,19 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (6,83 руб.); 60% от ФОТ	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		
6	ТЕРМ10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,16 руб.); 80% от ФОТ СП (7,62 руб.); 60% от ФОТ	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
7	ТССЦ-502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	1000 м	0,005	780				3,9			
8	ТЕРМ08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (17,3 руб.); 95% от ФОТ СП (11,84 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,14	132,68	130,08			18,58	18,21		

Гранд-СМГТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	ТЕРМ11-04-028-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разьеме: до 14 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,06 руб.): 92% от ФОТ СЛ (5,69 руб.): 65% от ФОТ	1 разъем	3	2,98	2,92			8,94	8,76			
10	ТЕРМ10-02-042-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (432,43 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (360,36 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	612,61	600,6			612,61	600,6			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										790,13	703,19	3,11	0,57
Накладные расходы										520,31			
В том числе, справочно:													
80% ФОТ (от 127) (Поз. 6)										10,16			
72% = 80%*0,9 ФОТ (от 630,86) (Поз. 1-2, 5, 7, 10)										454,22			
92% ФОТ (от 4199) (Поз. 3-4, 9)										38,63			
95% ФОТ (от 1821) (Поз. 8)										17,3			
Сметная прибыль										425,27			
В том числе, справочно:													
60% ФОТ (от 643,56) (Поз. 6, 1-2, 5, 7, 10)										386,14			
65% ФОТ (от 602) (Поз. 3-4, 9, 8)										39,13			
Итого по смете:													
Монтаж оборудования										1548,87			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										139,12			
Электромонтажные работы на других объектах										47,72			
Итого										1735,71			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"										12656,8			
Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКП в комплекте										7770			
ПУ крыши кабины										808,5			
Переговорный комплект кабины Эхо										525			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										21760,3			
НДС 20%										4352,06			
ВСЕГО по смете										26112,36			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КРАДЯГОВА Е.А.

2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Уральская д.78 замена лифта рег.№ 11765 П

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/У78-П-19
(локальная смета)

на пусконаладочные работы пасс. лифта п 400 кг, 12 ост

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих 386759,59 руб.

Средства на оплату труда 10655,33 руб.

Сметная трудоемкость 574,48 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						
					В том числе			В том числе			В том числе			В том числе			
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/л/Мех	
Раздел 1. Пусконаладочные работы																	
1	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Министра Росси от 13.03.15 №1771пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	9784,62	9784,62			9784,62	9784,62			9784,62	9784,62			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ГИР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (6360 руб.): 65% от ФОТ СЛ (3913,85 руб.): 40% от ФОТ																	
2	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Министра Росси от 13.03.15 №1771пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	2	192	192			384	384			384	384			
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ГИР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (249,6 руб.): 65% от ФОТ СЛ (153,6 руб.): 40% от ФОТ																	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕР101-14-041-01 <i>Триplex Министр Россия от 13.03.15 №171/лр</i>	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ <i>(на объем ПЗ=0,1 (ОЗП=0,1; ЗМ=0,1 к расх.; ЗПМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) ИНДЕКС КТОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (316,36 руб.): 65% от ФОТ СП (194,68 руб.): 40% от ФОТ</i>	преобразователь	1	486,71	486,71			486,71	486,71			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										10655,33	10655,33		
Накладные расходы										6925,96			
Сметная прибыль										4262,13			
Итого по смете:										21843,42			
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										21843,42			
Итого										322299,66			
Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755"										64459,93			
НДС 20%													
ВСЕГО по смете										386759,59			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-МЕТА
СОГЛА СОВАНО:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЖИРАЯПОВА Е.А.



2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Уральская д.78 замена лифта рег.№ 11765 П

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
О.Ю. Емельяченко
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04У78-П-19
(локальная смета)

на техническое освидетельствование и регистрацию декларации пасс. Лифта п 400 кг, 12 ост.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:
Сметная стоимость прочих _____ 45988,61 руб.
Средства на оплату труда _____ 2526,73 руб.
Сметная трудоемкость _____ 120,91 чел.час
Составлен(а) в текущих (пргнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.							
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех		Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех				
Раздел 1. Монтажные работы																	
1	ТЕР мр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (606,79 руб.): 65% от ФОТ СП (373,41 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	961,53	933,52				961,53	933,52						
2	ТЕР мр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	10	95,78	92,99				957,8	929,9						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (604,44 руб.): 65% от ФОТ СП (371,96 руб.): 40% от ФОТ															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМ01-05-007-01 Грузов Минспров России от 1303.15 №17/1пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (431.15 руб.): 65% от ФОТ СЛ (265.32 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2602,54	2526,73		
Накладные расходы									1642,37			
Сметная прибыль									1010,69			
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы									5255,6			
Итого									5255,6			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"									38323,84			
НДС 20%									7664,77			
ВСЕГО по смете									45988,61			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  _____
(должность, подпись, расшифровка)