

СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Кардаполова Е.А.

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"

О.Ю. Емельченко

2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Асбестовский д.7, п.3. замена лифта рег.№ 11779

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на замену пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок
(наименование объекта)

№ пп	Номер сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ЛСР №01/П7А-3-19	Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	1 591 647,54
2	ЛСР №02/П7А-3-19	Восстановление диспетчерской связи пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	26 112,36
3	ЛСР №03/П7А-3-19	Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	369 385,93
4	ЛСР №04/П7А-3-19	Техническое освидетельствование и регистрация пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок	40 911,10
		Всего:	2 028 056,93

Составил _____

Проверил _____

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАРДАЛОВА Е.А.

2019 г.

г. Екатеринбург ул. Асбестовский д.7, п.3. замена лифта рег. №11779

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/ПТА-3-19
(локальная смета)

на замену пасс. Лифта п 400 кг, 9 ост.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
О.Ю. Емельченко
2019 г.



Основание:
Сметная стоимость _____ 1591647,54 руб.
строительных работ _____ 44710,02 руб.
монтажных работ _____ 344162,93 руб.
Средства на оплату труда _____ 20407,83 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1535,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					В том числе			В том числе			В том числе			В том числе		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех				
Раздел 1. Монтажные работы																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	1 шт.	1	68,78	66,78			68,78	66,78						
ПРИКАЗ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (53,42 руб.): 80% от ФОТ СЛ (40,07 руб.): 60% от ФОТ																
2	05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01	849,98	646,43	184,16	51,01				
ПРИКАЗ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (557,95 руб.): 80% от ФОТ СЛ (418,46 руб.): 60% от ФОТ																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (41,19 руб.): 80% от ФОТ СЛ (30,89 руб.): 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРМр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (331,9 руб.): 80% от ФОТ СЛ (248,92 руб.): 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРМр01-01-004-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (810,56 руб.): 80% от ФОТ СЛ (607,92 руб.): 60% от ФОТ	1 кабина	1	1055,56	1013,2	11,96		1055,56	1013,2	11,96	
6	ТЕРМр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (129,4 руб.): 80% от ФОТ СЛ (97,05 руб.): 60% от ФОТ	1 балка	1	166,6	161,75			166,6	161,75		
7	ТЕРМр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (178,02 руб.): 80% от ФОТ СЛ (133,52 руб.): 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРМр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (661,12 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (550,93 руб.): 60% от ФОТ	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		951,62	918,22	5,85	
9	ТЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (638,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (478,55 руб.): 60% от ФОТ	1 аппарат	9	91,28	88,62			821,52	797,58		
10	ТЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (2931,12 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2198,34 руб.): 60% от ФОТ	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929,49	3663,9	155,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРМР01-01-009-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ СЛ (640,46 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43		
12	ТЕРМР01-01-009-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СЛ (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
13	ТЕРМР01-01-009-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СЛ (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
14	ТЕРМР01-01-009-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СЛ (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
15	ТЕРМР01-01-009-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СЛ (59,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
16	ТЕРМР01-01-030-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СЛ (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	
17	ТЕРМР01-02-006-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (199,55 руб.): 60% от ФОТ	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
18	ТЕРМР01-01-023-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (1977,74 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (1648,12 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	54,2 (2,8*8+3,5*4,4*0,2)*2	53,34	50,68	1,14		2891,03	2746,86	61,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (920,19 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (766,82 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	54,2 (2,8*3,5+1,4*0,2)*2	24,86	23,58	0,57		1347,41	1278,04	30,89	
20	ТЕРмр01-02-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (270,78 руб.): 80% от ФОТ СП (203,09 руб.): 60% от ФОТ	1 направляющая длиной 2 м	4	87,16	84,62			348,64	338,48		
21	ТЕРмр01-02-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (771,07 руб.): 80% от ФОТ СП (578,3 руб.): 60% от ФОТ	2 м высоты подъема	100,4 (27,1*2)*4	9,89	9,6		992,96	963,84			
22	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,29 руб.): 80% от ФОТ СП (59,47 руб.): 60% от ФОТ	1 пост	1	102,08	99,11		102,08	99,11			
23	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (104,03 руб.): 80% от ФОТ СП (78,02 руб.): 60% от ФОТ	1 датчик	2	66,97	65,02		133,94	130,04			
24	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка шунта точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (103,75 руб.): 80% от ФОТ СП (77,81 руб.): 60% от ФОТ	1 шунт	9	14,84	14,41		133,56	129,69			
25	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр Об середины шахты	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (388,78 руб.): 80% от ФОТ СП (276,59 руб.): 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66		474,81	460,98			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Балансировка системы «Кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (162,14 руб.); 80% от ФОТ СП (121,61 руб.); 60% от ФОТ	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	

Раздел 2. Электромонтажные работы

Электропроводка машинного помещения

28	ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.); 85% от ФОТ СП (12,25 руб.); 65% от ФОТ	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11
29	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки подвесного кабеля 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,85 руб.); 95% от ФОТ СП (3,32 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05
30	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,56 руб.); 95% от ФОТ СП (4,49 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
31	ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.); 85% от ФОТ СП (12,25 руб.); 65% от ФОТ	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11
32	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля из шахты лифта до станции 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,85 руб.); 95% от ФОТ СП (3,32 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,56 руб.); 95% от ФОТ СП (4,49 руб.); 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
34	ТЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (46,15 руб.); 85% от ФОТ СП (35,29 руб.); 65% от ФОТ	100 м труб	0,072 0,025+0,025+0,022	767,48	749,53	11,1	4,38	55,26	53,97	0,8	0,32
35	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба полигидрофеновая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля от ВУ, ОС и лебедки лифта до станции 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (13,99 руб.); 95% от ФОТ СП (9,57 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,072 0,025+0,025+0,022	323,74	202,46	33,89	2,09	23,31	14,58	2,44	0,15
36	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (2,67 руб.); 95% от ФОТ СП (1,83 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,047 0,025+0,022	85,54	59,49	2,82	0,19	4,02	2,8	0,13	0,01
37	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,21 руб.); 95% от ФОТ СП (2,2 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,047 0,025+0,022	103,69	71,42	5,64	0,38	4,87	3,36	0,27	0,02
38	ТЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,73 руб.); 95% от ФОТ СП (5,97 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,376 0,022*8+0,025*4+0,025*4	46,95	24,25	2,82	0,19	17,65	9,12	1,06	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРМ08-02-472-06 Пульты Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из поллосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (35,17 руб.): 95% от ФОТ СП (24,06 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,145 (0,035+0,039)*2- 0,015+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	62,52	36,5	12,14	0,52
40	ТЕРМ08-03-574-01 Пульты Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (203,06 руб.): 95% от ФОТ СП (138,94 руб.): 65% от ФОТ	100 жил	0,91 (5*5+9+2*18+2*18)/100	366	234,7	2,82	0,19	333,06	213,58	2,57	0,17
Овещение и розеточная сеть машинного помещения												
41	ТЕРМ08-02-409-01 Пульты Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,89 руб.): 95% от ФОТ СП (11,56 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	333,97	252,28	58,14	1,71	23,38	17,66	4,07	0,12
42	ТССЦ-507-3485 Пульты Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	м	7	2,85				19,95			
43	ТЕРМ08-02-148-02 Пульты Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (13,45 руб.): 95% от ФОТ СП (9,2 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,07	327,99	198,37	78,39	3,81	22,96	13,89	5,49	0,27
44	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	1000 м	0,007	3194,61				22,36			
45	ТЕРМ08-03-593-09 Пульты Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (18,15 руб.): 95% от ФОТ СП (12,42 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТССЦ-509-6756	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	2	30,57				61,14			
47	ТЕРМ08-03-691-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,4 руб.): 95% от ФОТ СП (5,75 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
48	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	2	7,16				14,32			
49	ТЕРМ08-03-691-08 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная: неуполенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СП (3,15 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
50	ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Розетка открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	1	6,05				6,05			
51	ТЕРМ08-03-645-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (125 руб.): 95% от ФОТ СП (85,53 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	113,64	43,86	2,36		340,92	131,58	7,08	
52	ТССЦ-110-0193 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Коробка распределительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	3	25,92				77,76			
Электропроводка шахты												
53	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительно основаниям из полосоной стали сечением 100 мм ² - шахта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (98,5 руб.): 95% от ФОТ СП (67,39 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,406 0,271+9*0,015	431,17	251,75	83,71	3,62	175,06	102,21	33,99	1,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕРМ08-02-401-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Прокладка подвешенного кабеля по шахте лифта от середины шахты до МП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексифицици к СМР в ц. 2019 в. СМР=7,292 НР (212,7 руб.): 95% от ФОТ СП (145,53 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,4065 27,12*3/100	929,73	546,96	90,83	3,81	377,94	222,34	36,92	1,55
55	ТЕРМ08-02-401-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Указ к ТЕРМ, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексифицици к СМР в ц. 2019 в. СМР=7,292 НР (42,85 руб.): 95% от ФОТ СП (29,32 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,273 (8*2,8+3,5+1,4)/100	191,34	164,09	27,25	1,14	52,24	44,8	7,44	0,31
56	ТЕРМ08-02-401-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексифицици к СМР в ц. 2019 в. СМР=7,292 НР (428,53 руб.): 95% от ФОТ СП (293,2 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,819 (8*2,8+3,5+1,4)/3/100	929,73	546,96	90,83	3,81	761,45	447,96	74,39	3,12
57	ТЕРМ08-02-405-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² отводы на ДШ и КНВ и приямок (Указ к ТЕРМ, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексифицици к СМР в ц. 2019 в. СМР=7,292 НР (33,8 руб.): 95% от ФОТ СП (23,13 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,29 (9*2*1,5+2)/100	152,81	121,79	31,02	0,91	44,31	35,32	8,99	0,26
58	ТЕРМ08-02-413-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексифицици к СМР в ц. 2019 в. СМР=7,292 НР (59,93 руб.): 95% от ФОТ СП (41 руб.): 65% от ФОТ	100 м трубок	0,29 (9*2*1,5+2)/100	344,96	214,12	50,75	3,43	100,04	62,09	14,72	0,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (187,44 руб.); 95% от ФОТ СЛ (128,25 руб.); 65% от ФОТ	100 жил	0,84 (9 ¹ 4+3) ⁻² +8+9/100	366	234,7	2,82	0,19	307,44	197,15	2,37	0,16
60	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,2 руб.); 95% от ФОТ СЛ (2,87 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57	5,83	4,41	0,19	0,01
61	ТССЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	1	7,16				7,16			
62	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная неуглопенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.); 95% от ФОТ СЛ (3,15 руб.); 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
63	ТССЦ-503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	1	10,82				10,82			
Освещение шахты												
64	ТЕРМ08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (56,38 руб.); 95% от ФОТ СЛ (38,58 руб.); 65% от ФОТ	100 м	0,271	276,94	218,63	5,64	0,38	75,05	59,25	1,53	0,1
65	ТССЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	1000 м	0,0271	7996,55				216,71			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (81,67 руб.): 95% от ФОТ СЛ (55,88 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,09	1445,73	953,31	28,2	1,9	130,12	85,8	2,54	0,17
67	ТСЦ-509-0750	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	9	53,14				478,26			

Раздел 3. Строительные работы

68	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж конструкций люка, дверей машинного помещения (Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (71,86 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
69	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкций люка, дверей машинного помещения (Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (71,86 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
70	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перегирка штукатурки: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (5,43 руб.): 79% от ФОТ СЛ (3,44 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,02	368,03	341,61	4,03	1,9	7,36	6,83	0,08	0,04
71	ТЕРр61-49 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,4 руб.): 79% от ФОТ СЛ (50,25 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,035	4406,33	2857,79	29,02	13,7	154,22	100,02	1,02	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,119 3,4*3,5/100	1257,79	246,04	12,79	0,24	149,68	29,26	1,52	0,03
73	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Указ. к ТЕРР, л.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (64,94 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (37,44 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1086 (3,4*3,5-1,3*0,8)/100	2039,93	508,44	70,33	30,21	221,54	55,22	7,64	3,28
74	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: погов, подготовленных под окраску (Указ. к ТЕРР, л.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (30,9 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (15,29 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1086 (3,4*3,5-1,3*0,8)/100	1029,92	299,23	7,33	0,24	111,85	32,5	0,8	0,03
75	ТЕРР61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (64,22 руб.): 79% от ФОТ СП (34,32 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,199794 (3,4*2,2-2,3-5*2,2-1,8*1,01)/100	368,03	341,61	4,03	1,9	73,53	68,25	0,81	0,38
76	ТЕРР61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (172,29 руб.): 79% от ФОТ СП (109,05 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,085626 (3,4*2,2-2,3-5*2,2-1,8*1,01)*0,3/100	3957,86	2634,31	27	12,75	338,9	217	2,31	1,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилхлоридными вододispersионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (59,85 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (29,61 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28542 (3,4*2,2*2,3*5*2,2-1,8*1,01)/100	1143,08	220,48	11,43	0,24	326,26	62,93	3,26	0,07
78	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,67 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3,3 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	733,02	175,24	4,6	0,24	29,32	7,01	0,18	0,01
79	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (68,5 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (41,51 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,08	2426,91	657,74	1769,17	207,17	194,15	52,62	141,53	16,57
80	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в прямике) (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (50,23 руб.); 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (30,44 руб.); 60%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	665,41	137,63	527,78	50,3	179,66	37,16	142,5	13,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТЕР11-01-01-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм прямом	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,55/100	2039,93	508,44	70,33	30,21	53,75	13,4	1,85	0,8
		(Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (15,76 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (9,09 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ										
82	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: обрамлений ДШ	1 т конструкций	0,15426 17,14*9/1000	1016,45	701,49	190,51	2,85	156,8	108,21	29,39	0,44
		(Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (88,01 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (78,23 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
83	ТЕРр53-21-15 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Заделка щелей проемов дверей и перекрытия шахты	100 м восстановленной герметизации стыков	0,58	747,26	714,54	1,09		433,41	414,43	0,63	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (356,47 руб.); 86% от ФОТ СЛ (290,1 руб.); 70% от ФОТ										
84	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж порталных пластин	1 т конструкций	0,06354 7,06*9/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	94,14	78,53	12,63	0,74
		(Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (64,21 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (57,07 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
85	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Очистка вручную поверхности шахты	100 м2 расчищенной поверхности	1,6355 (1,7*2*27,1+1,55*2*27,1- 2*0,7*9)/100	228,59	228,59			373,86	373,86		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (299,09 руб.); 80% от ФОТ СЛ (186,93 руб.); 50% от ФОТ										
86	ТССЦлр-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,59	51,74		51,74		30,53		30,53	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
87	ТССЦиГ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1771/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс индфяцци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	16,37		16,37		9,66		9,66		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										24702,06	20306,86	1116,24	100,97
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
	79% ФОТ (от 394,09) (Поз. 70-71, 75-76)								311,33				
	80% ФОТ (от 12076,63) (Поз. 85, 1-7, 9-17, 20-26)								9661,31				
	72% = 80%*0,9 ФОТ (от 4943,12) (Поз. 8, 18-19)								3559,05				
	85% ФОТ (от 91,99) (Поз. 28, 31, 34)								78,19				
	86% ФОТ (от 414,43) (Поз. 83)								356,41				
	81% = 90%*0,9 ФОТ (от 387,54) (Поз. 68-69, 82, 84)								313,91				
	95% ФОТ (от 1775,54) (Поз. 29-30, 32-33, 35-64, 66-67)								1686,76				
	95% = 105%*0,9 ФОТ (от 131,86) (Поз. 72, 74, 77-78)								125,27				
	99% = 110%*0,9 ФОТ (от 119,93) (Поз. 79-80)								118,73				
	111% = 123%*0,9 ФОТ (от 72,7) (Поз. 73, 81)								80,7				
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													
	50% ФОТ (от 767,95) (Поз. 70-71, 75-76, 85)								383,98				
	47% = 55%*0,85 ФОТ (от 131,86) (Поз. 72, 74, 77-78)								61,97				
	60% ФОТ (от 16645,89) (Поз. 1-7, 9-17, 20-26, 8, 18-19)								9987,53				
	65% ФОТ (от 1867,53) (Поз. 28, 31, 34, 29-30, 32-33, 35-64, 66-67)								1213,89				
	70% ФОТ (от 414,43) (Поз. 83)								290,1				
	60% = 70%*0,85 ФОТ (от 119,93) (Поз. 79-80)								71,96				
	64% = 75%*0,85 ФОТ (от 72,7) (Поз. 73, 81)								46,53				
	72% = 85%*0,85 ФОТ (от 387,54) (Поз. 68-69, 82, 84)								279,03				
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													
Итого Монтажные работы													
Итого													
Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле													
Люк противопожарный БРОНЯ													
Дверь противопожарная БРОНЯ													
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах													
									1326373				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 20%									265274,59			
ВСЕГО по смете									1591647,5			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ХИРДАЛОВА Е.А.

2019 г.

г. Екатеринбург ул. Асбестовский д.7, п.3. замена лифта рег.№11779

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/ПТА-3-19
(локальная смета)

на восстановление ЛДСС (Диспетчеризацию) пасс. Лифта п 400 кг
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ 26112,36 руб.
Средства на оплату труда 703,76 руб.
Сметная трудоемкость 40,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:



ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"

О.Ю. Емельченко
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.															
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/л/Мех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/л/Мех														
Раздел 1. Диспетчеризация																										
1	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пульты, масса: до 5 кг демонтаж ЛБ и прозооштиты	шт.	2	2,52	2,18								5,04	4,36											
		(веконтаж ТЗ=0,3 (ОЗЛ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,14 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (2,62 руб.): 60% от ФОТ																								
2	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пульты, масса: до 5 кг монтаж ЛБ и прозооштиты	шт.	2	8,41	7,26								16,82	14,52											
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,45 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (8,71 руб.): 60% от ФОТ																								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины	1 шт.	1	14,83	7,67			14,83	7,67		
		(демонтаж ЛЗ=0,3 (ОЗЛ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ГЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (7,06 руб.); 92% от ФОТ СЛ (4,99 руб.); 65% от ФОТ										
4	ТЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении- монтаж ПУ кабины	1 шт.	1	49,43	25,56			49,43	25,56		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (23,52 руб.); 92% от ФОТ СЛ (16,61 руб.); 65% от ФОТ										
5	ТЕРМ10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Извещатель ОС автоматического контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,19 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (6,83 руб.); 60% от ФОТ										
6	ТЕРМ10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,16 руб.); 80% от ФОТ СЛ (7,62 руб.); 80% от ФОТ										
7	ТСЦ-502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м	0,005	780				3,9			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
8	ТЕРМ08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	100 шт.	0,14	132,68	130,08			18,58	18,21		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (17,3 руб.); 95% от ФОТ СЛ (11,84 руб.); 65% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	ТЕРМ11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,06 руб.); 92% от ФОТ СП (5,69 руб.); 65% от ФОТ	1 разъем		2,98	2,92			8,94	8,76			
10	ТЕРМ10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (432,43 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (360,36 руб.); 60% от ФОТ	1 компл.	1	612,61	600,6			612,61	600,6			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										790,13	703,19	3,11	0,57
Накладные расходы										520,31			
В том числе, справочно:													
80% ФОТ (от 12,7) (Поз. 6)										10,16			
72% = 80%*0,9 ФОТ (от 630,86) (Поз. 1-2, 5, 7, 10)										454,22			
92% ФОТ (от 41,99) (Поз. 3-4, 9)										38,63			
95% ФОТ (от 18,21) (Поз. 8)										17,3			
Сметная прибыль										425,27			
В том числе, справочно:													
60% ФОТ (от 643,56) (Поз. 6, 1-2, 5, 7, 10)										386,14			
65% ФОТ (от 60,2) (Поз. 3-4, 9, 8)										39,13			
Итого по смете:													
Монтаж оборудования										1548,87			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										139,12			
Электромонтажные работы на других объектах										47,72			
Итого										1735,71			
Воено с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"										12656,8			
Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУКП в комплекте										7770			
ПУ крышки кабины										808,5			
Переговорный комплект кабины ЭХО										525			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										21760,3			
НДС 20%										4352,06			
ВСЕГО по смете										26112,36			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАРДАНОВА Е.А.



2019 г.

г. Екатеринбург ул. Аобестовский д. 7, п.3. замена лифта рег. №11779

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/ПГА-3-19
(локальная смета)

на пусконаладочные работы пасс. Лифта п 400 кг, 9 ост.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость прочих _____ 3693385,93 руб.
Средства на оплату труда _____ 10176,68 руб.
Сметная трудоемкость _____ 548,43 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____



О.Ю. Емельченко
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего		В том числе				Всего		В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	9784,62	9784,62				9784,62	9784,62					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (6360 руб.): 65% от ФОТ СП (3913,85 руб.): 40% от ФОТ														
2	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	192	192				-192	-192					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (-124,8 руб.): 65% от ФОТ СП (-76,8 руб.): 40% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (на объем ТЗ=0,12; ОЗТ=0,12; ЗМ=0,12 к расх.; ЗТМ=0,12; МАТ=0,12 к расх.; ТЗ=0,12; ТЗМ=0,12) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (379,64 руб.); 65% от ФОТ СГ (233,62 руб.); 40% от ФОТ	1	1	584,06	584,06			584,06	584,06			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										10176,68	10176,68		
Накладные расходы										6614,84			
В том числе, справочно:													
65% ФОТ (от 10176,68) (Поз. 1-3)										6614,84			
Сметная прибыль										4070,67			
В том числе, справочно:													
40% ФОТ (от 10176,68) (Поз. 1-3)										4070,67			
Итого по смете:													
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										20862,19			
Итого										20862,19			
Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755"										307821,61			
НДС 20%										61564,32			
ВСЕГО по смете										369385,93			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Журилолова Е.А.

2019 г.

г. Екатеринбург ул. Асбестовский д.7, п.3. замена лифта рег. №11779

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
Управляющий

О.Ю. Емельченко
2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04/ПГА-3-19
(локальная смета)

на техническое освидетельствование и регистрацию декларации пасс. Лифта п 400 кг, 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: _____
Сметная стоимость прочих _____ 40911,1 руб.
Средства на оплату труда _____ 2247,76 руб.
Сметная трудоемкость _____ 106,87 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.													
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех											
Раздел 1. Монтажные работы																							
1	ТЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Индекс цифр к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (606,79 руб.): 65% от ФОТ СП (373,41 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	961,53	933,52				961,53	933,52												
2	ТЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/лр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	7	95,78	92,99				670,46	650,93												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (43 1 15 руб.): 65% от ФОТ СЛ (256 32 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										2315,2	2247,76		
Накладные расходы													
В том числе, справочно:										1461,04			
65% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)										1461,04			
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:										899,1			
40% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)										899,1			
Итого по смете:													
Пусконаладочные работы										4675,34			
Итого										4675,34			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"										34092,58			
НДС 20%										6818,52			
ВСЕГО по смете										40911,1			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
(должность, подпись, расшифровка)