

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55 п. 2
(наименование стройки)

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 изм.3
(локальная смета)

замена пассажирского лифта г/п 400 кг, 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1599,632 тыс. руб.
строительных работ _____ 50,706 тыс. руб.
монтажных работ _____ 261,875 тыс. руб.
оборудования _____ 1020,445 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 15,461 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1160,93 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Гриказ Минпром Росси от 13.03.15 №Т7/лр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подьезде 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (53,42 руб.): 80% от ФОТ СЛ (40,07 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	68,78	66,78			68,78	66,78		
2	ТЕРмр01-01-002-05 Гриказ Минпром Росси от 13.03.15 №Т7/лр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подьезде 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (557,95 руб.): 80% от ФОТ СЛ (418,46 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01	849,98	646,43	184,16	51,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРМр01-02-011-01 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Установка подлѣбедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (41,19 руб.): 80% от ФОТ СЛ (30,89 руб.): 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРМр01-01-024-01 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (331,9 руб.): 80% от ФОТ СЛ (248,92 руб.): 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРМр01-01-004-01 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена кюне кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (733,96 руб.): 80% от ФОТ СЛ (550,47 руб.): 60% от ФОТ	1 кабина	1	956,93	917,45	11,96		956,93	917,45	11,96	
6	ТЕРМр01-01-014-01 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена балки дверей кабины (ТЗ=0,5 (ОЗЛ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗЛП=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (64,7 руб.): 80% от ФОТ СЛ (48,53 руб.): 60% от ФОТ	1 балка	1	83,3	80,88			83,3	80,88		
7	ТЕРМр01-01-004-05 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (178,02 руб.): 80% от ФОТ СЛ (133,52 руб.): 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРМр01-01-006-01 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (661,12 руб.): 72%=80%+0,9 от ФОТ СЛ (550,93 руб.): 60% от ФОТ	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		951,62	918,22	5,85	
9	ТЕРМр01-01-012-01 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта одноконная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (638,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (478,55 руб.): 60% от ФОТ	1 аппарат	9	91,28	88,62			821,52	797,58		
10	ТЕРМр01-01-005-01 Групаза Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2931,12 руб.): 80% от ФОТ СЛ (2198,34 руб.): 60% от ФОТ	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929,49	3663,9	155,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ СЛ (640,46 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43		
12	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СЛ (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
13	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СЛ (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
14	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СЛ (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
15	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СЛ (59,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
16	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СЛ (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	
17	ТЕРмр01-02-006-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СЛ (199,55 руб.): 60% от ФОТ	1 фотодагчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
18	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (988,87 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (824,06 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27,1 (2,8*3,3+1,4*0,2)	53,34	50,68	1,14		1445,51	1373,43	30,89	
19	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №177/лр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (460,09 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СЛ (383,41 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	27,1 (2,8*3,3+1,4*0,2)	24,86	23,58	0,57		673,71	639,02	15,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРМр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (79,29 руб.); 80% от ФОТ СЛ (59,47 руб.); 60% от ФОТ	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
21	ТЕРМр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (104,03 руб.); 80% от ФОТ СЛ (78,02 руб.); 60% от ФОТ	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
22	ТЕРМр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Установка шунта точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (103,75 руб.); 80% от ФОТ СЛ (77,81 руб.); 60% от ФОТ	1 шунт	9	14,84	14,41			133,56	129,69		
23	ТЕРМр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (368,78 руб.); 80% от ФОТ СЛ (276,59 руб.); 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		
24	ТЕРМр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (162,14 руб.); 80% от ФОТ СЛ (121,61 руб.); 60% от ФОТ	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	
25	ТЕРМр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Замена преобразователя частоты (Комплаг ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к раск.; ЗТМ=0,667; МАТ=0,667 к раск.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (130,39 руб.); 72%=80% 0,9 от ФОТ СЛ (108,66 руб.); 60% от ФОТ	1 преобразователь частоты	1	186,54	181,1			186,54	181,1		

Раздел 2. Электромонтажные работы

Электропроводка машинного помещения

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРм08-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.): 85% от ФОТ СЛ (6,12 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,0125	767,48	749,53	11,1	4,38	9,59	9,37	0,14	0,05
27	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 х 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,66 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,0125	323,74	202,46	33,89	2,09	4,05	2,53	0,42	0,03
28	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,68 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,0125	138,24	83,34	8,46	0,57	1,73	1,04	0,11	0,01
29	ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,99 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,025 2*0,0125	116,27	59,49	16,92	1,14	2,91	1,49	0,42	0,03
30	ТЕРм08-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,01 руб.): 85% от ФОТ СЛ (6,12 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,0125	767,48	749,53	11,1	4,38	9,59	9,37	0,14	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 сток шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (2,43 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,66 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,0125	323,74	202,46	33,89	2,09	4,05	2,53	0,42	0,03
32	ТЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 сток шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,68 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,0125	138,24	83,34	8,46	0,57	1,73	1,04	0,11	0,01
33	ТЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр ПУВЛГ 18*0,5 сток шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,44 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,99 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,025 2*0,0125	116,27	59,49	16,92	1,14	2,91	1,49	0,42	0,03
34	ТЕР067-2-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,52 руб.): 95% от ФОТ СЛ (27,93 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,057 0,024+0,018+0,015	767,48	749,53	11,1	4,38	43,75	42,72	0,63	0,25
35	ТЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр ВУ-лебеда-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (11,08 руб.): 95% от ФОТ СЛ (7,58 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,057 0,024+0,018+0,015	323,74	202,46	33,89	2,09	18,45	11,54	1,93	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ТЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр Росси от 13.03.15 №171/лр Лебедева и ОС	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,87 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,28 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,033 0,015+0,018	85,54	59,49	2,82	0,19	2,82	1,96	0,09	0,01
37	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр ВУ	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,63 руб.): 95% от ФОТ СЛ (1,12 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,024	103,69	71,42	5,64	0,38	2,49	1,71	0,14	0,01
38	ТЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр ВУ, Лебедева, ОС	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (0,77 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,53 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,033 0,015+0,018	46,95	24,25	2,82	0,19	1,55	0,8	0,09	0,01
39	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,47 руб.): 95% от ФОТ СЛ (17,43 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,105 (0,027+0,029)*2- 0,015+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	45,27	26,43	8,79	0,38
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
40	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,08 руб.): 95% от ФОТ СЛ (8,95 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	431,13	196,69	66,01		30,18	13,77	4,62	
41	ТСОЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	м	7	2,36				16,52			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,78 руб.): 95% от ФОТ СЛ (3,27 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,07	103,69	71,42	5,64	0,38	7,26	5	0,39	0,03
43	ТССЦ-502-0907 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	1000 м	0,007	7996,55				56,98			
44	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (18,15 руб.): 95% от ФОТ СЛ (12,42 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04
45	ТССЦ-509-6756	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	30,57				61,14			
46	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (8,4 руб.): 95% от ФОТ СЛ (5,75 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
47	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	7,16				14,32			
48	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Розетка штепсельная: неуглопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СЛ (3,15 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
49	ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Розетка открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	1	6,05				6,05			
50	ТССЦ-110-0193 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Коробка распределительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	2	25,92				51,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электропроводка шахты												
51	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводники заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 - шахта	100 м	0,406 <i>0,271+0,015</i>	431,17	251,75	83,71	3,62	175,06	102,21	33,99	1,47
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (98,5 руб.); 95% от ФОТ СЛ (67,39 руб.); 65% от ФОТ										
52	ТЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля	100 м	0,273 <i>(8*2,8+3,5+1,4)/100</i>	106,34	105,94	0,4	0,19	29,03	28,92	0,11	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (24,62 руб.); 85% от ФОТ СЛ (18,83 руб.); 65% от ФОТ										
53	ТЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр Стояк ПУВЛГ 18*0,5	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,819 <i>(8*2,8+3,5+1,4)*3/100</i>	279,85	162,18	57,12	1,9	229,2	132,83	46,78	1,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (127,67 руб.); 95% от ФОТ СЛ (87,35 руб.); 65% от ФОТ										
54	ТЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр отходы на ДШ и КНВ и прутьок	Демонтаж кабеля	100 м	0,285 <i>(8*2,1,5+1,5)/100</i>	106,34	105,94	0,4	0,19	30,31	30,2	0,11	0,05
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (25,71 руб.); 85% от ФОТ СЛ (19,66 руб.); 65% от ФОТ										
55	ТЕРМ08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр ПУВЛГ 18*0,5	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,285 <i>(8*2,1,5+1,5)/100</i>	344,96	214,12	50,75	3,43	98,31	61,02	14,46	0,98
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (58,9 руб.); 95% от ФОТ СЛ (40,3 руб.); 65% от ФОТ										
Освещение шахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕРМ08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,271	276,94	218,63	5,64	0,36	75,05	59,25	1,53	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (56,38 руб.); 95% от ФОТ СЛ (38,59 руб.); 65% от ФОТ										
57	ТССЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,0271	7996,55				216,71			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424										
58	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,09	1445,73	953,31	28,2	1,9	130,12	85,8	2,54	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (81,67 руб.); 95% от ФОТ СЛ (55,88 руб.); 65% от ФОТ										
59	ТССЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	9	53,14				478,26			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424										
Раздел 3. Строительные работы												
60	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж конструкций дверей и люка машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (60+20)/1000	863,7	752,34	111,36	6,52	69,1	60,19	8,91	0,52
		(ИДС3в п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (49,18 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (43,71 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
61	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструктивной дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,06 60/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	76,83	64,49	9,54	0,56
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (52,69 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (46,84 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
62	Прайс-лист стр.	Дверь противопожарная БРОНЯ	шт.	1	1171,34 10200,00*1,02* 1,00371,27,42 4				1171,34			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкцией люка машинного помещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (17,57 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (15,62 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкции	0,02 20/1000	1280,57	1074,77	159,08	9,32	25,61	21,5	3,18	0,19
64	Мониторинг цен	Люк противопожарный Е160 МАТ=78001,2/7,424*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424	шт.	1	895,73 78001,2/7,424 *1,02*1,003				895,73			
65	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (11,79 руб.); 79% от ФОТ СЛ (7,47 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,04347 2,7*2,3*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	16	14,85	0,18	0,08
66	ТЕРр61-4-9 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. До 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (42,27 руб.); 79% от ФОТ СЛ (26,75 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01863 2,7*2,3*0,3/100	4406,33	2857,79	29,02	13,7	82,09	63,24	0,54	0,26
67	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Окразка поливинилацетатными водорастворимыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,64 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (6,25 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0621 2,7*2,3/100	1223,14	213,95	10,23	0,19	75,96	13,29	0,64	0,01
68	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (26,76 руб.); 111%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (15,43 руб.); 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,0517 (2,7*2,3-1,3*0,8)/100	1959,54	442,12	56,26	24,17	101,31	22,86	2,91	1,25
69	ТЕР15-04-024-08 при Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (12,79 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (6,33 руб.); 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0517 (2,7*2,3-1,3*0,8)/100	989,42	260,2	5,86	0,19	51,15	13,45	0,3	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (38,34 руб.): 79% от ФОТ СЛ (24,27 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,141274 (12,7 ² 2 ² 2,2+2,3 ² 2 ² 2- 1,8 ⁴ 1,01)/0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	51,99	48,26	0,57	0,27
71	ТЕРр61-2-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (121,83 руб.): 79% от ФОТ СЛ (77,11 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,060546 (12,7 ² 2 ² 2,2+2,3 ² 2 ² 2- 1,8 ⁴ 1,01)/0,3/100	3957,86	2534,31	27	12,75	239,63	153,44	1,63	0,77
72	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Окразка поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (36,79 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (18,2 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,20182 (2,7 ² 2 ² 2,2+2,3 ² 2 ² 2- 1,8 ⁴ 1,01)/100	1112,03	191,72	9,14	0,19	224,43	38,69	1,84	0,04
73	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр демонти. балка, заземление и м/к шахты	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (5,8 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СЛ (2,87 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	709,24	152,38	3,68	0,19	28,37	6,1	0,15	0,01
74	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (77,07 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СЛ (46,71 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	100 шт.	0,09	2426,91	657,74	1769,17	207,17	218,42	59,2	159,22	18,65
75	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (42,74 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СЛ (25,9 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	541,9	119,68	422,22	40,24	146,31	32,31	114	10,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ТЕР11-01-011-01 Пракса Минсрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ПРИМОК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (13,64 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СЛ (7,87 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,02635 1,7*1,55/100	1959,54	442,12	56,26	24,17	51,63	11,65	1,48	0,64
77	ТЕР09-06-001-02 Пракса Минсрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: обрамлений ДШ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (239,69 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (213,06 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,4833 53,7*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	428,61	294,81	73,66	1,1
78	ТЕРр53-21-14 Пракса Минсрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (61,79 руб.): 86% от ФОТ СЛ (50,3 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,4185 (2*2*0,65)*9/100	193,88	171,69	8,73		81,14	71,85	3,65	
79	ТЕР09-06-001-02 Пракса Минсрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (52,22 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СЛ (46,42 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,1053 11,7*9/1000	886,85	609,99	152,41	2,28	93,39	64,23	16,05	0,24
80	ТЕРр62-41-1 Пракса Минсрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Очистка вручную поверхности шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (299,09 руб.): 80% от ФОТ СЛ (186,93 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	1,6355 (1,7*2*2*1+1,55*2*2*1- 2*0,7*9/100	228,59	228,59			373,86	373,86		
81	ТССЦлг-01-01-01-041 Пракса Минсрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	51,74				51,74		21,09	21,09
82	ТССЦлг-03-21-01-015 Пракса Минсрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,4076	16,37				16,37		6,67	6,67
Раздел 4. Оборудование в текущих ценах												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83 0	Прайс-лист стр. фоторепле ПЗ=(1131600*1,012*1,03+45000)/1,23,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98	Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, комплект 1	256393,34 (1131600*1,01 2*1,03+45000)/ 1,23,98						256393,34			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									276932,03	15368,61	967,57	91,96
Накладные расходы									12259,78			
Сметная прибыль									9305,69			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Материалы									2283,78			
Строительные металлические конструкции									1470,52			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									739,52			
Отделочные работы									481,58			
Полы									216,64			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									557,15			
Стены (ремонтно-строительные)									193,23			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									859,88			
Погрузо-разгрузочные работы									21,09			
Перевозка грузов автомобильным транспортом									6,67			
Итого									6830,06			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"									50706,37			
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования									32525,87			
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									303,82			
Электромонтажные работы на других объектах									2444,41			
Итого									35274,1			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"									261874,92			
Итого по Оборудованию												
Итого									256393,34			
Всего с учетом "Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2019 г. СМР=3,98"									256393,34			
Итого									1020445,49			
НДС 20%									1333026,78			
Итого									266605,36			
ВСЕГО по смете									1599632,14			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ " _____ 2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55 п. 2

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 ИЗМ. 1 (локальная смета)

Пусконаладочные работы пассажирского лифта г/л 400 кг на 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость прочих _____ 537,762 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 14,460 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 770,82 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех	В том числе	Всего	Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Пусконаладочные работы														
1	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №77/лпр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	9784,62	9784,62				9784,62	9784,62			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (6360 руб.); 65% от ФОТ СГ (3913,85 руб.); 40% от ФОТ												
2	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №77/лпр	При изменении количества остановок уменьшить или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	192	192				-192	-192			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118 НР (-124,8 руб.); 65% от ФОТ СГ (-76,8 руб.); 40% от ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕРп01-14-041-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	преобразователь	1	4867,13	4867,13			4867,13	4867,13			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 а. СМР=15,118 НР (3163,63 руб.); 65% от ФОТ СЛ (1946,85 руб.); 40% от ФОТ											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										14459,75	14459,75		
Накладные расходы										9398,84			
Сметная прибыль										5783,9			
Итого по смете:										29642,49			
Пусконаладочные работы: 'входную' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										29642,49			
Итого										29642,49			
Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=15,118"										448135,16			
НДС 20%										89627,03			
ВСЕГО по смете										537762,19			

Составил: _____

(Должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(Должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
ООО "УЖК" "УРАЛ-СТ"

2020 г.

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 55 п. 2
(наименование стройки)

2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)



на восстановление ЛДСС (диспетчеризацию) пассажирского лифта г/л 400 кг. 9 остановок в жилом доме

Основание: проект № ЗЛ-01-2019-ТЗ.010

Сметная стоимость _____ 26,186 тыс. руб.
Монтажных работ _____ 12,718 тыс. руб.
оборудования _____ 9,103 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,689 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 42,04 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
					Осн. З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех		Осн. З/л	Эк.Маш.	З/л/Мех				
Раздел 1. Диспетчеризация															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ТЕРМ11-03-001-01 Грузка Микстрон Росси от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и пульты, масса: до 5 кг (демонтаж прозоооцисты)	1 шт.	1	2,18	2,18			2,18	2,18					
<small>(ИДСЗ п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и режк: ОЗЛ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (1,74 руб.): 80% от ФОТ СЛ (1,31 руб.): 80% от ФОТ</small>															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРМ11-03-001-01 Прайза Министроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Примборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и прутьях, масса: до 5 кг (монтаж прозошщиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (5,81 руб.): 80% от ФОТ СЛ (4,36 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	8,41	7,26			8,41	7,26		
3	ТЕРМр01-02-003-01 Прайза Министроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ) (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и разки ОЭГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (37,19 руб.): 80% от ФОТ СЛ (27,89 руб.): 60% от ФОТ	1 блок	1	46,66	46,49	0,17		46,66	46,49	0,17	
4	ТЕРМр01-02-003-01 Прайза Министроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (123,96 руб.): 80% от ФОТ СЛ (92,97 руб.): 60% от ФОТ	1 блок	1	160,17	154,95	0,57		160,17	154,95	0,57	
5	ТЕРМ10-04-101-07 Прайза Министроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - Демонтаж ПУ кабины (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и разки ОЭГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (7,06 руб.): 92% от ФОТ СЛ (4,99 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	7,67	7,67			7,67	7,67		
6	ТЕРМ10-04-101-07 Прайза Министроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении- монтаж ПУ кабины (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (23,52 руб.): 92% от ФОТ СЛ (16,61 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	25,56	25,56			25,56	25,56		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕРМ10-08-002-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ОС автоматического контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (9,1 руб.): 80% от ФОТ СЛ (6,83 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		
8	ТЕРМ10-01-055-09 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Прокладка однопарного провода с креплением провоолочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (10,16 руб.): 80% от ФОТ СЛ (7,52 руб.): 60% от ФОТ	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
9	ТССЦ-502-0580 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопровоолочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424	1000 м	0,005	780				3,9			
10	ТЕРМ10-02-042-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 (на объем ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЭПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424 НР (336,34 руб.): 80% от ФОТ СЛ (252,25 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	428,83	420,42		428,83	420,42			
Раздел 2. Оборудование												
11	Мониторинг цен	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУЖЛ в комплекте ПЗ=7400,00*1,053,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98	шт.	1	1952,26				1952,26			
12	Мониторинг цен	ПУ крышки кабины ПЗ=770*1,053,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98	шт.	1	203,14				203,14			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13 0	Мониторинг цен	Переговорный комплект кабины Эхо ПЗ=500*1,053,98 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98	шт.	1	131,91 500*1,053,98				131,91			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3030,67	688,04	3,85	0,57
Накладные расходы									554,87			
Сметная прибыль									414,83			
Итого по смете:												
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования									1623,76			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									85,4			
Материалы для монтажных работ									3,9			
Итого									1713,06			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР на 4 кв. 2019 г. СМР=7,424"									12717,76			
Итого по Оборудованию												
Оборудование									2287,31			
Итого									2287,31			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости оборудования на 4 кв. 2019 г. СМР=3,98"									9103,49			
Итого									21821,25			
НДС 20%									4364,25			
ВСЕГО по смете									26185,5			

Составил: _____

(Должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(Должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ " _____ 2020 г.

г. Екатеринбург
ул. Уральская, 55 п. 2

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

Техническое освидетельствование и регистрация декларации пассажирского лифта г/л 400 кг, 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость прочих _____ 41,652 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 2,248 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 106,87 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
ООО ТЖК "УРАЛ-СТ"

2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн./л	Эк.Маш.	З/лМех	В том числе	Всего	Осн./л	Эк.Маш.	З/лМех	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Монтажные работы														
1	ТЕРмр01-05-001-01 Пункт Министр Росси от 13.03.15 №77/лр	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (606,79 руб.): 65% от ФОТ СЛ (373,41 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	961,53	933,52				961,53	933,52			
2	ТЕРмр01-05-001-02 Пункт Министр Росси от 13.03.15 №77/лр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (423,1 руб.): 65% от ФОТ СЛ (260,37 руб.): 40% от ФОТ	1 остановка	7	95,78	92,99				670,46	650,93			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ТЕРмр01-05-007-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424 НР (431,15 руб.); 65% от ФОТ СГ (285,32 руб.); 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										2315,2	2247,76		
Накладные расходы										1461,04			
В том числе, справочно:													
65% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)										1461,04			
Сметная прибыль										899,1			
В том числе, справочно:													
40% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)										899,1			
Итого по смете:													
Пусконаладочные работы										4675,34			
Итого										4675,34			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,424"										34709,72			
НДС 20%										6941,94			
ВСЕГО по смете										41651,66			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)