

14.03.2021

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 г.

г. Екатеринбург, ул. Уральская, 65 п. 8

_____ 2021 г.

(Наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)


на Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 9 остановок, высота подъема 22,4 м

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № ЗЛ-07-2020-ТЗ.405
Сметная стоимость _____ 2205220,1 руб.

строительных работ _____ 106223,27 руб.
монтажных работ _____ 290812,15 руб.
прочих _____ 274472,37 руб.
оборудования _____ 1166175,63 руб.
Средства на оплату труда _____ 23444,8 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2099,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн. З/п	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ФЕРмр01-01-010-	Замена устройства вводного, количество лифтов в	шт	1	48,8				48,8			
	03	подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в 4, 2020 г. СМР=9,74 НР (37,9 руб.): 80% от ФОТ (47,38 руб.) СЛ (28,43 руб.): 60% от ФОТ (47,38 руб.)										
2	ФЕРмр01-01-002-	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в	шт	1	797,43				797,43			
	05	подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в 4, 2020 г. СМР=9,74 НР (395,85 руб.): 80% от ФОТ (494,81 руб.) СЛ (296,89 руб.): 60% от ФОТ (494,81 руб.)										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРМр01-02-011-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Установка подлестбечной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (29,25 руб.); 80% от ФОТ (36,56 руб.) СЛ (21,94 руб.); 60% от ФОТ (36,56 руб.)	шт	1	37,66	36,56			37,66	36,56		
4	ФЕРМр01-01-024-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена Металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (235,64 руб.); 80% от ФОТ (294,55 руб.) СЛ (176,73 руб.); 60% от ФОТ (294,55 руб.)	шт	1	303,39	294,55			303,39	294,55		
5	ФЕРМр01-01-004-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (520,69 руб.); 80% от ФОТ (650,86 руб.) СЛ (390,52 руб.); 60% от ФОТ (650,86 руб.)	кабина	1	670,39	650,86			670,39	650,86		
6	ФЕРМр01-01-014-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена Балки дверей кабины (ТЗ=0,5 (ОЗЛ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (45,9 руб.); 80% от ФОТ (57,38 руб.) СЛ (34,43 руб.); 60% от ФОТ (57,38 руб.)	шт	1	59,1	57,38			59,1	57,38		
7	ФЕРМр01-01-004-05 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (126,34 руб.); 80% от ФОТ (157,93 руб.) СЛ (94,76 руб.); 60% от ФОТ (157,93 руб.)	шт	1	162,67	157,93			162,67	157,93		
8	ФЕРМр01-01-006-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (521,51 руб.); 80% от ФОТ (651,89 руб.) СЛ (391,13 руб.); 60% от ФОТ (651,89 руб.)	шт	1	671,45	651,89			671,45	651,89		
9	ФЕРМр01-01-012-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (452,81 руб.); 80% от ФОТ (566,01 руб.) СЛ (339,61 руб.); 60% от ФОТ (566,01 руб.)	шт	9	64,78	62,89			583,02	566,01		
10	ФЕРМр01-01-005-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2080,22 руб.); 80% от ФОТ (2600,28 руб.) СЛ (1560,17 руб.); 60% от ФОТ (2600,28 руб.)	шт	9	306,91	288,92	9,32		2762,19	2600,28	83,88	
11	ФЕРМр01-01-009-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена татвого каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (606,26 руб.); 80% от ФОТ (757,83 руб.) СЛ (454,7 руб.); 60% от ФОТ (757,83 руб.)	шт	3	260,19	252,61			780,57	757,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕРМр01-01-009-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (124,93 руб.); 80% от ФОТ (156,16 руб.) СГ (93,7 руб.); 60% от ФОТ (156,16 руб.)	шт	1	160,84	156,16			160,84	156,16		
13	ФЕРМр01-01-009-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (65,98 руб.); 80% от ФОТ (82,47 руб.) СГ (49,48 руб.); 60% от ФОТ (82,47 руб.)	шт	1	84,94	82,47			84,94	82,47		
14	ФЕРМр01-01-009-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (89,98 руб.); 80% от ФОТ (112,47 руб.) СГ (67,48 руб.); 60% от ФОТ (112,47 руб.)	шт	1	115,84	112,47			115,84	112,47		
15	ФЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (56,53 руб.); 80% от ФОТ (70,66 руб.) СГ (42,4 руб.); 60% от ФОТ (70,66 руб.)	шт	1	72,78	70,66			72,78	70,66		
16	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (166,89 руб.); 80% от ФОТ (208,61 руб.) СГ (125,17 руб.); 60% от ФОТ (208,61 руб.)	шт	1	214,87	208,61			214,87	208,61		
17	ФЕРМр01-02-006-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (188,75 руб.); 80% от ФОТ (235,94 руб.) СГ (141,56 руб.); 60% от ФОТ (235,94 руб.)	шт	1	243,02	235,94			243,02	235,94		
18	ФЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (785,8 руб.); 80% от ФОТ (982,25 руб.) СГ (589,35 руб.); 60% от ФОТ (982,25 руб.)	м	27,3	37,06	35,98			1011,74	982,25		
19	ФЕРМр01-01-023-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (365,6 руб.); 80% от ФОТ (457 руб.) СГ (274,2 руб.); 60% от ФОТ (457 руб.)	м	27,3	17,24	16,74			470,65	457		
20	ФЕРМр01-01-012-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена поста "Ревизия" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (56,25 руб.); 80% от ФОТ (70,31 руб.) СГ (42,19 руб.); 60% от ФОТ (70,31 руб.)	пост	1	72,42	70,31			72,42	70,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕРМр01-01-015-01 Приказ Минотрора России от 26.12.2019 №876/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (73,86 руб.); 80% от ФОТ (92,32 руб.) СП (55,39 руб.); 60% от ФОТ (92,32 руб.)	шт	2	47,54	46,16			95,08	92,32		
22	ФЕРМр01-02-012-01 Приказ Минотрора России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (73,73 руб.); 80% от ФОТ (92,16 руб.) СП (55,3 руб.); 60% от ФОТ (92,16 руб.)	шт	9	10,55	10,24			94,95	92,16		
23	ФЕРМр01-01-036-01 Приказ Минотрора России от 26.12.2019 №876/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (261,82 руб.); 80% от ФОТ (327,27 руб.) СП (196,36 руб.); 60% от ФОТ (327,27 руб.)	кабель	3	112,36	109,09			337,08	327,27		
24	ФЕРМр01-04-003-01 Приказ Минотрора России от 26.12.2019 №876/пр	Балансировка системы "кабина-противовес" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (115,04 руб.); 80% от ФОТ (143,8 руб.) СП (86,28 руб.); 60% от ФОТ (143,8 руб.)	система	1	148,11	143,8			148,11	143,8		
25	ФЕРМр01-01-018-01 Приказ Минотрора России от 26.12.2019 №876/пр	Замена преобразователя частоты (Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЗМ=0,667 к раск.; ЗПМ=0,667; МАТ=0,667 к раск.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (102,81 руб.); 80% от ФОТ (128,51 руб.) СП (77,11 руб.); 60% от ФОТ (128,51 руб.)	шт	1	132,37	128,51			132,37	128,51		
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Электропроводка машинного помещения												
26	ФЕРр67-2-10 Приказ Минотрора России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (9,1 руб.); 85% от ФОТ (10,7 руб.) СП (6,96 руб.); 65% от ФОТ (10,7 руб.)	100 м труб	0,02	544,34	532,03	8,97	3,11	10,89	10,64	0,18	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2,78 руб.): 95% от ФОТ (2,93 руб.) СП (1,9 руб.): 65% от ФОТ (2,93 руб.)	100 м	0,02	251,29	143,63	19,92	2,77	5,03	2,87	0,4	0,06
28	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,14 руб.): 95% от ФОТ (1,2 руб.) СП (0,78 руб.): 65% от ФОТ (1,2 руб.)	100 м	0,02	87,25	59,13	5,43	0,76	1,75	1,18	0,11	0,02
29	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр КТВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,66 руб.): 95% от ФОТ (1,75 руб.) СП (1,14 руб.): 65% от ФОТ (1,75 руб.)	100 м	0,04	69,76	42,21	10,86	1,51	2,79	1,69	0,43	0,06
30	ФЕРм08-02-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (9,1 руб.): 85% от ФОТ (10,7 руб.) СП (6,96 руб.): 65% от ФОТ (10,7 руб.)	100 м труб	0,02	544,34	532,03	8,97	3,11	10,89	10,64	0,18	0,06
31	ФЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПУВПГ-18*0,5 стык шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2,78 руб.): 95% от ФОТ (2,93 руб.) СП (1,9 руб.): 65% от ФОТ (2,93 руб.)	100 м	0,02	251,29	143,63	19,92	2,77	5,03	2,87	0,4	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр ПУВЛГ 18*0,5 стожок шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,14 руб.); 95% от ФОТ (1,2 руб.) СП (0,78 руб.); 65% от ФОТ (1,2 руб.)	100 м	0,02	87,25	59,13	5,43	0,76	1,75	1,18	0,11	0,02
33	ФЕРм08-02-412-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр ПУВЛГ 18*0,5 стожок шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,66 руб.); 95% от ФОТ (1,75 руб.) СП (1,14 руб.); 65% от ФОТ (1,75 руб.)	100 м	0,04	69,76	42,21	10,86	1,51	2,79	1,69	0,43	0,06
34	ФЕРр67-2-10 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (38,66 руб.); 85% от ФОТ (45,48 руб.) СП (29,56 руб.); 65% от ФОТ (45,48 руб.)	100 м труб	0,085	544,34	532,03	8,97	3,11	46,27	45,22	0,76	0,26
35	ФЕРм08-02-410-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр ВУ-лебедка-ОС	Труба полигипсовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (11,83 руб.); 95% от ФОТ (12,45 руб.) СП (8,09 руб.); 65% от ФОТ (12,45 руб.)	100 м	0,085	251,29	143,63	19,92	2,77	21,36	12,21	1,69	0,24
36	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр Лебедка и ОС ПУВЛГ 2*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2,21 руб.); 95% от ФОТ (2,33 руб.) СП (1,51 руб.); 65% от ФОТ (2,33 руб.)	100 м	0,055	55,29	42,21	1,81	0,26	3,04	2,32	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ВУ ПВЗ 5х4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,46 руб.); 95% от ФОТ (1,54 руб.) СЛ (1 руб.); 65% от ФОТ (1,54 руб.)	100 м	0,03	68,77	50,67	3,62	0,5	2,06	1,52	0,11	0,02
38	ФЕРМ08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр лебеда ПВЗ 4х4, ос ПУВЛГ 5*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,91 руб.); 95% от ФОТ (0,96 руб.) СЛ (0,62 руб.); 65% от ФОТ (0,96 руб.)	100 м	0,055	27,32	17,2	1,81	0,26	1,5	0,95	0,1	0,01
39	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям. из полусовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (27,86 руб.); 95% от ФОТ (29,33 руб.) СЛ (19,06 руб.); 65% от ФОТ (29,33 руб.)	100 м	0,184	718,3	155,1	54,28	4,27	132,17	28,54	9,99	0,79
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
40	ФЕРМ08-05-044-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы стальные или полигипленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: горизонтальных выработках или под люками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (15,93 руб.); 95% от ФОТ (16,77 руб.) СЛ (10,9 руб.); 65% от ФОТ (16,77 руб.)	100 м	0,11	1159,28	143,34	64,23	9,05	127,52	15,77	7,07	1
41	ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	м	11	3,24				35,64			
42	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5,35 руб.); 95% от ФОТ (5,63 руб.) СЛ (3,66 руб.); 65% от ФОТ (5,63 руб.)	100 м	0,11	68,77	50,67	3,62	0,5	7,56	5,57	0,4	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,011	7601,28				83,61			
44	ФЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (19,37 руб.): 95% от ФОТ (20,39 руб.) СЛ (13,25 руб.): 65% от ФОТ (20,39 руб.)	100 шт	0,03	1106,93	676,94	18,11	2,51	33,21	20,31	0,54	0,08
45	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКК ГМ: Л10-4-9-СМ-65-Л00-х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	3	225,85				677,55			
46	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5,97 руб.): 95% от ФОТ (6,28 руб.) СЛ (4,08 руб.): 65% от ФОТ (6,28 руб.)	100 шт	0,02	424,07	313,47	4,77	0,64	8,48	6,27	0,1	0,01
47	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	10 шт	2	68				136			
48	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (3,27 руб.): 95% от ФОТ (3,44 руб.) СЛ (2,24 руб.): 65% от ФОТ (3,44 руб.)	100 шт	0,01	454,03	342,84	4,77	0,64	4,54	3,43	0,05	0,01
49	ФССЦ-20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	100 шт	0,01	899				8,99			
50	ФССЦ-20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Коробка установочная У-92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	2	8,31				16,62			
Электропроводка шахты												
51	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по стоепильным основаниям: из полусовой стали сечением 100 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (81,65 руб.): 95% от ФОТ (85,95 руб.) СЛ (55,87 руб.): 65% от ФОТ (85,95 руб.)	100 м	0,5393	718,3	155,1	54,28	4,27	387,38	83,65	29,27	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (17,52 руб.); 85% от ФОТ (20,61 руб.) СЛ (13,4 руб.); 65% от ФОТ (20,61 руб.)	100 м	0,2735	75,5	75,19	0,31	0,14	20,65	20,57	0,08	0,04
53	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Стояк ПУВЛГ 18*0,5	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (91,65 руб.); 95% от ФОТ (96,47 руб.) СЛ (62,71 руб.); 65% от ФОТ (96,47 руб.)	100 м	0,8205	193,15	115,06	35,61	2,51	158,48	94,41	29,22	2,06
54	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Отводы на ДШ и КНВ и прямые	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (18,25 руб.); 85% от ФОТ (21,47 руб.) СЛ (13,96 руб.); 65% от ФОТ (21,47 руб.)	100 м	0,285	75,5	75,19	0,31	0,14	21,52	21,43	0,09	0,04
55	ФЕРМ08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПУВЛГ 4*0,5 на ДШ и 3*0,5 (КнВыз, табло)	Прокладка резинопитуемых трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (42,35 руб.); 95% от ФОТ (44,58 руб.) СЛ (28,98 руб.); 65% от ФОТ (44,58 руб.)	100 м	0,285	249,01	151,9	32,6	4,52	70,97	43,29	9,29	1,29
Освещение шахты												
56	ФЕРМ08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перегородках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (32,86 руб.); 95% от ФОТ (34,59 руб.) СЛ (22,48 руб.); 65% от ФОТ (34,59 руб.)	100 м	0,2735	162,78	125,96	3,62	0,5	44,52	34,45	0,99	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,02735	7601,28				207,9			
58	ФЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (64,54 руб.); 95% от ФОТ (67,94 руб.) СЛ (44,16 руб.); 65% от ФОТ (67,94 руб.)	100 шт	0,1	1106,93	676,94	18,11	2,51	110,69	67,69	1,81	0,25
59	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ ГМ: Л10-4-9-СМ-65-Л00-х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	10	225,85				2258,5			

Раздел 3. Строительные работы

60	ФЕР17-01-002-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр прим.	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подставанников, поручней для ванн и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (3,44 руб.); 128% от ФОТ (2,69 руб.) СЛ (2,23 руб.); 83% от ФОТ (2,69 руб.)	10 шт	0,1	32,88	26,94			3,29	2,69		
61	ФССЦ-07.2.07.04-0013 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	т	0,00437	8160,13				35,66			
62	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр Демонтаж констр. дверей и люка МЛГ	Монтаж: конструкцией Дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (МДС8 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗП-0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (36,05 руб.); 90% от ФОТ (40,06 руб.) СЛ (34,05 руб.); 85% от ФОТ (40,06 руб.)	т	0,08	570,52	490,22	80,3	10,56	45,64	39,22	6,42	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Монтаж констр. дверей и люка МЛ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (36,64 руб.): 90% от ФОТ (42,93 руб.) СЛ (36,49 руб.): 85% от ФОТ (42,93 руб.)	Т	0,06	851,59	700,31	114,72	15,09	51,1	42,02	6,88	0,91
64	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (12,88 руб.): 90% от ФОТ (14,31 руб.) СЛ (12,16 руб.): 85% от ФОТ (14,31 руб.)	Т	0,02	851,59	700,31	114,72	15,09	17,03	14,01	2,29	0,3
65	Прайс-лист стр.	Люк противопожарный Е160 МАТ=10200/1,29,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	ШТ.	1	892,81				892,81			
66	Прайс-лист стр.	Дверь противопожарная БРОНЯ ПЗ=12000,00*1,02*1,003/1,29,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	ШТ.	1	1050,37				1050,37			
67	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Потолок	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (14,92 руб.): 79% от ФОТ (18,89 руб.) СЛ (9,45 руб.): 50% от ФОТ (18,89 руб.)	100 м2	0,089775	229,85	209,09	3,13	1,35	20,63	18,77	0,28	0,12
68	ФЕРр61-4-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Потолок	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (61,98 руб.): 79% от ФОТ (78,46 руб.) СЛ (39,23 руб.): 50% от ФОТ (78,46 руб.)	100 м2	0,038475	3249,37	2029,64	22,51	9,72	125,02	78,09	0,87	0,37
69	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Окраска поливинилпирролиновыми водоразбавляемыми составами простаев по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (18,76 руб.): 105% от ФОТ (17,87 руб.) СЛ (9,83 руб.): 55% от ФОТ (17,87 руб.)	100 м2	0,12825	192,05	138,14	6,22	1,18	24,63	17,72	0,8	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя Росси от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (44,3 руб.): 123% от ФОТ (36,02 руб.) СЛ (27,02 руб.): 75% от ФОТ (36,02 руб.)	100 м2	0,12015	334,81	282,66	43,61	17,15	40,23	33,96	5,24	2,06
71	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (21,26 руб.): 105% от ФОТ (20,25 руб.) СЛ (11,14 руб.): 55% от ФОТ (20,25 руб.)	100 м2	0,12015	244,17	167,81	3,6	0,72	29,34	20,16	0,43	0,09
72	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (46,78 руб.): 79% от ФОТ (59,22 руб.) СЛ (29,61 руб.): 50% от ФОТ (59,22 руб.)	100 м2	0,2814	229,85	209,09	3,13	1,35	64,68	58,84	0,88	0,38
73	ФЕРр61-2-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (172,28 руб.): 79% от ФОТ (218,07 руб.) СЛ (109,04 руб.): 50% от ФОТ (218,07 руб.)	100 м2	0,1206	2943,87	1799,2	20,94	9,05	355,03	216,98	2,53	1,09
74	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Окраска поливинилacetатными вододисперсионными составами проста по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (52,7 руб.): 105% от ФОТ (50,19 руб.) СЛ (27,6 руб.): 55% от ФОТ (50,19 руб.)	100 м2	0,402	172,71	123,79	5,57	1,07	69,43	49,76	2,24	0,43
75	ФЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4,15 руб.): 105% от ФОТ (3,95 руб.) СЛ (2,17 руб.): 55% от ФОТ (3,95 руб.)	100 м2	0,04	205,13	98,35	2,28	0,49	8,21	3,93	0,09	0,02
76	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (46,2 руб.): 110% от ФОТ (42 руб.) СЛ (29,4 руб.): 70% от ФОТ (42 руб.)	100 шт	0,09	1180,22	466,62	713,6		106,22	42	64,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка: бетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (21,76 руб.); 110% от ФОТ (19,78 руб.) СЛ (13,85 руб.); 70% от ФОТ (19,78 руб.)	М3	0,27	220,58	73,27	147,31		59,56	19,78	39,78	
78	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (9,84 руб.); 123% от ФОТ (8 руб.) СЛ (6 руб.); 75% от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,02669	334,81	282,66	43,61	17,15	8,94	7,54	1,16	0,46
79	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Обрамления ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (47,33 руб.); 90% от ФОТ (52,59 руб.) СЛ (44,7 руб.); 85% от ФОТ (52,59 руб.)	т	0,13104	592,21	397,5	112,75	3,82	77,6	52,09	14,77	0,5
80	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр подпальные пластины	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,82 руб.); 90% от ФОТ (7,58 руб.) СЛ (6,44 руб.); 85% от ФОТ (7,58 руб.)	т	0,0189	592,21	397,5	112,75	3,82	11,19	7,51	2,13	0,07
81	Прайс-лист стр.	Обрамления ДШ пасс. лифта ПЗ=4320*1,02*1,003/1,29,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	шт.	9	378,13 4320*1,02*1,0 03/1,29,74				3403,17			
82	Прайс-лист стр.	Портальная пластина пасс. лифта ПЗ=720*1,02*1,003/1,29,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	шт.	9	63,02 720*1,02*1,00 3/1,29,74				567,18			
83	ФЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм Диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (79,54 руб.); 110% от ФОТ (72,31 руб.) СЛ (50,62 руб.); 70% от ФОТ (72,31 руб.)	100 отверстий	1,53	47,26	47,26			72,31	72,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ФЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: К Расценке 46-03-013-45 (ТЗ=10) (ОЗГ=10; ЭМ=10 к раск.; ЗГМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-30,13 руб.); 110% от ФОТ (-27,39 руб.) СП (-19,17 руб.); 70% от ФОТ (-27,39 руб.)	100 отверстий	-1,53	17,9	17,9			-27,39	-27,39		
85	ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм Диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (11,26 руб.); 110% от ФОТ (10,24 руб.) СП (7,17 руб.); 70% от ФОТ (10,24 руб.)	100 отверстий	0,24	42,65	42,65			10,24	10,24		
86	ФЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: К расценке 46-03-013-01 (ТЗ=10) (ОЗГ=10; ЭМ=10 к раск.; ЗГМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-4,07 руб.); 110% от ФОТ (-3,7 руб.) СП (-2,59 руб.); 70% от ФОТ (-3,7 руб.)	100 отверстий	-0,24	15,4	15,4			-3,7	-3,7		
87	ФЕР06-03-004-01 Приказ Минстроя Росси от 30.06.2020 №352/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 615,19 = 12 715,19 - 1 x 10 100,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (128,86 руб.); 105% от ФОТ (122,72 руб.) СП (79,77 руб.); 65% от ФОТ (122,72 руб.)	Т	0,04779	2615,19	2560,54	51,19	7,32	124,98	122,37	2,45	0,35
88	Цена поставщика	Анкер распорный М12Х100 ТЗ=63,46/1,209,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 110% от ФОТ СП 70% от ФОТ	ШТ.	177	5,55 63,46/1,209,74*1,02*1,003				982,35			
89	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр Кронштейны ДШ и напр.	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (76,08 руб.); 90% от ФОТ (84,53 руб.) СП (71,85 руб.); 85% от ФОТ (84,53 руб.)	Т	0,126	1157,89	667,55	252,16	3,35	145,89	84,11	31,77	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	ФЕР653-21-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (44,69 руб.); 66% от ФОТ (51,96 руб.) СП (36,37 руб.); 70% от ФОТ (51,96 руб.)	100 м	0,423	137,58	121,92	5,26	0,93	58,2	51,57	2,23	0,39
91	ФЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (216,23 руб.); 80% от ФОТ (270,29 руб.) СП (135,15 руб.); 50% от ФОТ (270,29 руб.)	100 м2	1,66596	162,24	162,24			270,29	270,29		
92	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 80% от ФОТ СП 60% от ФОТ	1 т груза	0,4076	42,98		42,98		17,52		17,52	
93	ФССЦпг-03-01-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1 т груза	0,4076	14,03				5,72			
Раздел 4. Пусконаладочные работы												
94	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4514,35 руб.); 65% от ФОТ (6945,15 руб.) СП (2778,06 руб.); 40% от ФОТ (6945,15 руб.)	лифт	1	6945,15	6945,15			6945,15	6945,15		
95	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-88,58 руб.); 65% от ФОТ (-136,28 руб.) СП (-54,51 руб.); 40% от ФОТ (-136,28 руб.)	остановка	-1	136,28	136,28			-136,28	-136,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	ФЕРп01-14-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (на объем ПЗ=0,7 (ОЗТ=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0,7 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (157,88 руб.); 80% от ФОТ (2418,28 руб.) СЛ (967,31 руб.); 40% от ФОТ (2418,28 руб.)	шт	1	2418,28	2418,28			2418,28	2418,28		
97	ФЕРп01-09-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр ЧЛТ привода дверей кабины	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (345,08 руб.); 65% от ФОТ (838,59 руб.) СЛ (335,44 руб.); 40% от ФОТ (838,59 руб.)	шт	1	838,59	838,59			838,59	838,59		

Раздел 5. Восстановление ЛДСС

98	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж прозоозащиты) (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежип дальнейшему использованию (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,24 руб.); 80% от ФОТ (1,55 руб.) СЛ (0,93 руб.); 60% от ФОТ (1,55 руб.)	шт	1	1,55	1,55			1,55	1,55		
99	ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и пультах, масса: до 5 кг(монтаж прозоозащиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4,13 руб.); 80% от ФОТ (5,16 руб.) СЛ (3,1 руб.); 60% от ФОТ (5,16 руб.)	шт	1	6,25	5,16			6,25	5,16		
100	ФЕРмр01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ) (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежип дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗТ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (26,38 руб.); 80% от ФОТ (32,98 руб.) СЛ (19,79 руб.); 60% от ФОТ (32,98 руб.)	шт	1	32,98	32,98			32,98	32,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	ФЕРМ101-02-003-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (87,94 руб.): 80% от ФОТ (109,92 руб.) СЛ (65,95 руб.): 60% от ФОТ (109,92 руб.)	шт	1	113,22	109,92			113,22	109,92		
102	ФЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подвезли дальнейшему использованию (предназначено в лой) без разборки и разки ОЗТ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗТМ=0,3; МА Т=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5 руб.): 92% от ФОТ (5,44 руб.) СЛ (3,54 руб.): 65% от ФОТ (5,44 руб.)	шт	1	5,44	5,44			5,44	5,44		
103	ФЕРМ10-04-101-07 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины (МА Т=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (16,69 руб.): 92% от ФОТ (18,14 руб.) СЛ (11,79 руб.): 65% от ФОТ (18,14 руб.)	шт	1	18,14	18,14			18,14	18,14		
104	ФЕРМ10-08-002-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,46 руб.): 80% от ФОТ (8,08 руб.) СЛ (4,85 руб.): 60% от ФОТ (8,08 руб.)	шт	1	9,96	8,08			9,96	8,08		
105	ФЕРМ10-01-055-09 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка однопарного провода с креплением прочлочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,61 руб.): 80% от ФОТ (8,26 руб.) СЛ (4,96 руб.): 60% от ФОТ (8,26 руб.)	100 м	0,05	736,83	157,81			36,84	7,89	3,33	0,37
106	ФССЦ-21.2.02-05-0101 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопароволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,005	480				2,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	ФЕРМ10-02-042-05 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 (на объем ПЗ=0,6 (ОЗГ=0,6; ЗМ=0,6 к рас.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0,6 к рас.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (204,66 руб.); 80% от ФОТ (255,82 руб.) СЛ (153,49 руб.); 60% от ФОТ (255,82 руб.)	компл	1	260,93	255,82			260,93	255,82		

Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза

108	ФЕРМр01-05-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции к ГНР в ц. 2020 г. СМР=22,15 НР (430,6 руб.); 65% от ФОТ (662,46 руб.) СЛ (264,98 руб.); 40% от ФОТ (662,46 руб.)	лифт	1	682,33	662,46			682,33	662,46		
109	ФЕРМр01-05-001-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции к ГНР в ц. 2020 г. СМР=22,15 НР (300,3 руб.); 65% от ФОТ (462 руб.) СЛ (184,8 руб.); 40% от ФОТ (462 руб.)	остановка	7	67,98	66			475,86	462		
110	ФЕРМр01-05-007-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Экспертиза (регистрация) деклараций о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс инфляции к ГНР в ц. 2020 г. СМР=22,15 НР (305,92 руб.); 65% от ФОТ (470,65 руб.) СЛ (188,26 руб.); 40% от ФОТ (470,65 руб.)	лифт	1	484,77	470,65			484,77	470,65		

Раздел 7. Оборудование в текущих ценах

111	Прайс-лист стр. 0	Стоимость лифта пасс. ГЛ 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле ПЗ=(1332000*1,012*1,03)/1,24,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	комплект	1	239548,57 (1332000*1,012*1,03)/1,24,83				239548,57			
112	Мониторинг цен 0	ПУ крышки кабины ПЗ=770*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	167,39 770*1,05/4,83				167,39			
113	Мониторинг цен 0	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УПЛ/УКЛ в комплекте ПЗ=7400,00*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	1608,7 7400,00*1,05/4,83				1608,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
114	Мониторинг цен	Переговорный комплект кабины ПЗ=550*1,05/4,83	шт.	1	119,57 550*1,05/4,83				119,57				
0		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СИР=4,83											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										277163,02	23390,25	711,17	54,55
Накладные расходы										17212,55			
Сметная прибыль										11784,64			
Итого по смете:										106223,27			
Итого Строительные работы										290812,15			
Итого Монтажные работы										1166175,63			
Итого Оборудование										274472,37			
Итого Прочие затраты										1837683,42			
Итого													
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы										5614,3			
Машины и механизмы										711,17			
ФОТ										23444,8			
Оборудование										241444,23			
Накладные расходы										17212,55			
Сметная прибыль										11784,64			
НДС 20%										367536,68			
ВСЕГО по смете										2205220,1			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)