

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019 г.

г. Екатеринбург ул. Асбестовский д.7, п.1. замена лифта рег.№11777
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/ПГА-1-19
(локальная смета)

на замену пасс. Лифта п 400 кг, 9 ост.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1591647,54 руб.
строительных работ 44710,02 руб.
монтажных работ 344162,93 руб.
Средства на оплату труда 20407,83 руб.
Сметная трудоемкость 1535,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
О.Ю. Емельченко
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1	1 устройство	1	68,78	66,78			68,78	66,78		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (53,42 руб.): 80% от ФОТ СЛ (40,07 руб.): 60% от ФОТ										
2	ТЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	1 шт.	1	849,98	646,43	184,16	51,01	849,98	646,43	184,16	51,01
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (557,95 руб.): 80% от ФОТ СЛ (418,46 руб.): 60% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРмр01-02-01-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Установка подлестничной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (41,19 руб.): 80% от ФОТ СП (30,89 руб.): 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРмр01-01-02-01-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (331,9 руб.): 80% от ФОТ СП (248,92 руб.): 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРмр01-01-00-01-02 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг с доработкой рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (810,56 руб.): 80% от ФОТ СП (607,92 руб.): 60% от ФОТ	1 кабина	1	1055,56	1013,2	11,96		1055,56	1013,2	11,96	
6	ТЕРмр01-01-01-01-01-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (129,4 руб.): 80% от ФОТ СП (97,05 руб.): 60% от ФОТ	1 балка	1	166,6	161,75			166,6	161,75		
7	ТЕРмр01-01-00-01-05 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (178,02 руб.): 80% от ФОТ СП (133,52 руб.): 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРмр01-01-00-01-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подрезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (661,12 руб.): 72%=80% от ФОТ СП (550,93 руб.): 60% от ФОТ	1 станция	1	951,62	918,22	5,85		951,62	918,22	5,85	
9	ТЕРмр01-01-01-01-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (638,06 руб.): 80% от ФОТ СП (478,55 руб.): 60% от ФОТ	1 аппарат	9	91,28	88,62			821,52	797,58		
10	ТЕРмр01-01-00-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (2931,12 руб.): 80% от ФОТ СП (2198,34 руб.): 60% от ФОТ	1 дверь	9	436,61	407,1	17,3		3929,49	3663,9	155,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРмр01-01-009-01 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Замена тросового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (853,94 руб.): 80% от ФОТ СП (640,46 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	3	366,48	355,81			1099,44	1067,43		
12	ТЕРмр01-01-009-02 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
13	ТЕРмр01-01-009-03 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
14	ТЕРмр01-01-009-04 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
15	ТЕРмр01-01-009-05 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СП (59,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
16	ТЕРмр01-01-030-01 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	
17	ТЕРмр01-02-006-01 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (266,06 руб.): 80% от ФОТ СП (199,55 руб.): 60% от ФОТ	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
18	ТЕРмр01-01-023-01 Пуск Мисстрой Росси от 13.03.15 №171лр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (1977,74 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (1648,12 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	54,2 (2,8*8+3,5*1,4*0,2) ²	53,34	50,68	1,14		2891,03	2746,86	61,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРмр01-01-023- 02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (920,19 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (766,82 руб.): 60% от ФОТ	1 м направляющих	54,2 (2,8*6+3,5*1,4+0,2)*2	24,86	23,58	0,57		1347,41	1278,04	30,89	
20	ТЕРмр01-02-001- 03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (270,78 руб.): 80% от ФОТ СП (203,09 руб.): 60% от ФОТ	1 направляющая длиной 2 м	4	87,16	84,62			348,64	338,48		
21	ТЕРмр01-02-001- 04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (771,07 руб.): 80% от ФОТ СП (578,3 руб.): 60% от ФОТ	2 м высоты подъема	100,4 (27,1-2)*4	9,89	9,6			992,96	963,84		
22	ТЕРмр01-01-012- 04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,29 руб.): 80% от ФОТ СП (59,47 руб.): 60% от ФОТ	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
23	ТЕРмр01-01-015- 01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (104,03 руб.): 80% от ФОТ СП (78,02 руб.): 60% от ФОТ	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
24	ТЕРмр01-02-012- 01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка шунта точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (103,75 руб.): 80% от ФОТ СП (77,81 руб.): 60% от ФОТ	1 шунт	9	14,84	14,41			133,56	129,69		
25	ТЕРмр01-01-036- 01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр до середины шахты	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (368,78 руб.): 80% от ФОТ СП (276,59 руб.): 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРмр01-04-003-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Балансировка системы «кабина-противовес»	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (162,14 руб.): 80% от ФОТ СП (121,61 руб.): 60% от ФОТ												

Раздел 2. Электромонтажные работы

Электропроводка машинного помещения

28	ТЕРр67-2-10 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.): 85% от ФОТ СП (12,25 руб.): 65% от ФОТ												
29	ТЕРм08-02-410-02 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки подвесного кабеля	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05
323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,85 руб.): 95% от ФОТ СП (3,32 руб.): 65% от ФОТ												
30	ТЕРм08-02-148-01 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,56 руб.): 95% от ФОТ СП (4,49 руб.): 65% от ФОТ												
31	ТЕРр67-2-10 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.): 85% от ФОТ СП (12,25 руб.): 65% от ФОТ												
32	ТЕРм08-02-410-02 Пруказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля из шахты лифта до станции	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05
323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,85 руб.): 95% от ФОТ СП (3,32 руб.): 65% от ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,56 руб.); 95% от ФОТ СП (4,49 руб.); 65% от ФОТ										
34	ТЕРр67-2-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола Диаметр: до 80 мм	100 м труб	0,072	767,48	749,53	11,1	4,38	55,26	53,97	0,8	0,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (46,15 руб.); 85% от ФОТ СП (35,29 руб.); 65% от ФОТ										
35	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля от ВУ, ОС и лебедки лифта до станции	100 м	0,072	323,74	202,46	33,89	2,09	23,31	14,58	2,44	0,15
		323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (13,99 руб.); 95% от ФОТ СП (9,57 руб.); 65% от ФОТ										
36	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,047	85,54	59,49	2,82	0,19	4,02	2,8	0,13	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (2,67 руб.); 95% от ФОТ СП (1,83 руб.); 65% от ФОТ										
37	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,047	103,69	71,42	5,64	0,38	4,87	3,36	0,27	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,21 руб.); 95% от ФОТ СП (2,2 руб.); 65% от ФОТ										
38	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,376	46,95	24,25	2,82	0,19	17,65	9,12	1,06	0,07
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,73 руб.); 95% от ФОТ СП (5,97 руб.); 65% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,145 (0,035+0,035)*2- 0,015+0,01+2*0,005	431,17	251,75	83,71	3,62	62,62	36,5	12,14	0,52
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (35,17 руб.): 95% от ФОТ СП (24,06 руб.): 65% от ФОТ										
40	ТЕРМ08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,91 (5+5+9+2*18+2*18)/100	366	234,7	2,82	0,19	333,06	213,58	2,57	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (203,06 руб.): 95% от ФОТ СП (138,94 руб.): 65% от ФОТ										
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
41	ТЕРМ08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,07	333,97	252,28	58,14	1,71	23,38	17,66	4,07	0,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,89 руб.): 95% от ФОТ СП (11,56 руб.): 65% от ФОТ										
42	ТССЛ-507-3485 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	м	7	2,85				19,95			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
43	ТЕРМ08-02-148-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	0,07	327,99	198,37	78,39	3,81	22,96	13,89	5,49	0,27
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (13,45 руб.): 95% от ФОТ СП (9,2 руб.): 65% от ФОТ										
44	ТССЛ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,007	3194,61				22,36			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
45	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (18,15 руб.): 95% от ФОТ СП (12,42 руб.): 65% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ТССЦ-509-6756	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	2	30,57				61,14			
47	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,4 руб.): 95% от ФОТ СП (5,75 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
48	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	2	7,16				14,32			
49	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СП (3,15 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
50	ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	1	6,05				6,05			
51	ТЕРМ08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (125 руб.): 95% от ФОТ СП (85,53 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	113,64	43,86	2,36		340,92	131,58	7,08	
52	ТССЦ-110-0193 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Коробка распределительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	3	25,92				77,76			
Электропроводка шахты												
53	ТЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2 - шахта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (98,5 руб.): 95% от ФОТ СП (67,39 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,406 0,271+9*0,015	431,17	251,75	83,71	3,62	175,06	102,21	33,99	1,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка подвешенного кабеля по шахте лифта от середины шахты до МП	100 м	0,4065 27,1/2-3/100	929,73	546,96	90,83	3,81	377,94	222,34	36,92	1,55
		ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (212,7 руб.): 95% от ФОТ СП (145,53 руб.): 65% от ФОТ										
55	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, попосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,273 (8*2,8+3,5+1,4)/100	191,34	164,09	27,25	1,14	52,24	44,8	7,44	0,31
		(Указ к ТЕРм, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (42,85 руб.): 95% от ФОТ СП (29,32 руб.): 65% от ФОТ										
56	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, попосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,819 (8*2,8+3,5+1,4)/3/100	929,73	546,96	90,83	3,81	761,45	447,96	74,39	3,12
		ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (428,53 руб.): 95% от ФОТ СП (293,2 руб.): 65% от ФОТ										
57	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 отводы на ДШ и КНВ и примок	100 м	0,29 (9*2*1,5+2)/100	152,81	121,79	31,02	0,91	44,31	35,32	8,99	0,26
		(Указ к ТЕРм, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (33,8 руб.): 95% от ФОТ СП (23,13 руб.): 65% от ФОТ										
58	ТЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж провода, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2	100 м трубок	0,29 (9*2*1,5+2)/100	344,96	214,12	50,75	3,43	100,04	62,09	14,72	0,99
		ИНДЕКС К ПОЭИЛИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (59,93 руб.): 95% от ФОТ СП (41 руб.): 65% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,84 (9*(4+3)+2*2+8+9)/100	366	234,7	2,82	0,19	307,44	197,15	2,37	0,16
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (187,44 руб.): 95% от ФОТ СП (128,25 руб.): 65% от ФОТ										
60	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57	5,83	4,41	0,19	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,2 руб.): 95% от ФОТ СП (2,87 руб.): 65% от ФОТ										
61	ТСЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	1	7,16				7,16			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
62	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СП (3,15 руб.): 65% от ФОТ										
63	ТСЦ-503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	1	10,82				10,82			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
Освещение шахты												
64	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,271	276,94	218,63	5,64	0,38	75,05	59,25	1,53	0,1
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (56,38 руб.): 95% от ФОТ СП (38,58 руб.): 65% от ФОТ										
65	ТСЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,0271	7996,55				216,71			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,09	1445,73	953,31	28,2	1,9	130,12	85,8	2,54	0,17
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (81,67 руб.): 95% от ФОТ СП (55,88 руб.): 65% от ФОТ										
67	ТСЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	9	53,14				478,26			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										

Раздел 3. Строительные работы

68	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж конструкций люка, дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (71,86 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ										
69	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж конструкций люка, дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (71,86 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ										
70	ТЕР061-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перетирка штукатурки: потолков	100 м2 перетертой поверхности	0,02	368,03	341,61	4,03	1,9	7,36	6,83	0,08	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (5,43 руб.): 79% от ФОТ СП (3,44 руб.): 50% от ФОТ										
71	ТЕР061-4-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,035	4406,33	2857,79	29,02	13,7	154,22	100,02	1,02	0,48
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,4 руб.): 79% от ФОТ СП (50,25 руб.): 50% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,119 3,4*3,5/100	1257,79	246,04	12,79	0,24	149,68	29,28	1,52	0,03
		(Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (27,84 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (13,78 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ										
73	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,1086 (3,4*3,5-1,3*0,8)/100	2039,93	508,44	70,33	30,21	221,54	55,22	7,64	3,28
		(Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (64,94 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (37,44 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ										
74	ТЕР15-04-024-08 прим Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1086 (3,4*3,5-1,3*0,8)/100	1029,92	299,23	7,33	0,24	111,85	32,5	0,8	0,03
		(Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (30,9 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (15,29 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ										
75	ТЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Перетирка штукатурки: стен	100 м2 перетертой поверхности	0,199794 (1,3*4*2*2+3*5*2*2-1,8*1,01)*0,7/100	368,03	341,61	4,03	1,9	73,53	68,25	0,81	0,38
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (54,22 руб.): 79% от ФОТ СП (34,32 руб.): 50% от ФОТ										
76	ТЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лпр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,085626 (1,3*4*2*2+3*5*2*2-1,8*1,01)*0,3/100	3957,86	2534,31	27	12,75	338,9	217	2,31	1,09
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (172,29 руб.): 79% от ФОТ СП (109,05 руб.): 50% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилпелататными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28542 (3,4*2,2+3,5*2,2- 1,8*1,0)/100	1143,08	220,48	11,43	0,24	326,26	62,93	3,26	0,07
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (59,85 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (29,61 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ										
78	ТЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: Больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	733,02	175,24	4,6	0,24	29,32	7,01	0,18	0,01
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,67 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3,3 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ										
79	ТЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметров: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,08	2426,91	657,74	1769,17	207,17	194,15	52,62	141,53	16,57
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (68,5 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (41,51 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ										
80	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в прямике)	1 м3	0,27	665,41	137,63	527,78	50,3	179,66	37,16	142,5	13,58
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (50,23 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (30,44 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ										

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ТЕР11-01-01-01 Пуск Микстора Росси от 13.03.15 №17/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм прямом	100 м2 стяжки	0,02635 1,71,55/100	2039,93	508,44	70,33	30,21	53,75	13,4	1,85	0,8
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (15,76 руб.): 11%=123%*0,9 от ФОТ СП (9,09 руб.): 84%=75%*0,85 от ФОТ										
82	ТЕР09-06-001-02 Пуск Микстора Росси от 13.03.15 №17/лр	Монтаж: обрешеченный ДШ	1 т конструкций	0,15426 17,14*9/1000	1016,45	701,49	190,51	2,85	156,8	108,21	29,39	0,44
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (88,01 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (78,23 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ										
83	ТЕРР53-21-15 Пуск Микстора Росси от 13.03.15 №17/лр	Заделка щелей проемов дверей и перекрытия шахты	100 м восстановленной герметизации стыков	0,58	747,26	714,54	1,09		433,41	414,43	0,63	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (356,41 руб.): 86% от ФОТ СП (290,1 руб.): 70% от ФОТ										
84	ТЕР09-06-001-01 Пуск Микстора Росси от 13.03.15 №17/лр	Монтаж порталных пластин	1 т конструкций	0,06354 7,06*9/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	94,14	78,53	12,63	0,74
		(Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (64,21 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (57,07 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ										
85	ТЕРР62-41-1 Пуск Микстора Росси от 13.03.15 №17/лр	Очистка вручную поверхности шахты	100 м2 расчищенной поверхности	1,6355 (1,7*2*27,1+1,55*2*27,1- 2*0,7*9)/100	228,59	228,59			373,86	373,86		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (299,09 руб.): 80% от ФОТ СП (186,93 руб.): 50% от ФОТ										
86	ТСЦЛп-01-01-01-041 Пуск Микстора Росси от 13.03.15 №17/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,59	51,74		51,74		30,53		30,53	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	ТССЦПг-03-21-01-015 Порядок Минотран России от 13.03.15 №17/1пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	16,37		16,37		9,66		9,66	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									24702,06	20306,86	1116,24	100,97
Накладные расходы									16291,66			
В том числе, справочно:												
79% ФОТ (от 394,09) (Поз. 70-71, 75-76)									311,33			
80% ФОТ (от 12076,63) (Поз. 85, 1-7, 9-17, 20-26)									9661,31			
72% = 80%*0,9 ФОТ (от 4943,12) (Поз. 8, 18-19)									3559,05			
85% ФОТ (от 91,99) (Поз. 28, 31, 34)									78,19			
86% ФОТ (от 414,43) (Поз. 83)									356,41			
81% = 90%*0,9 ФОТ (от 387,54) (Поз. 68-69, 82, 84)									313,91			
95% ФОТ (от 1775,54) (Поз. 29-30, 32-33, 35-64, 66-67)									1686,76			
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 131,86) (Поз. 72, 74, 77-78)									125,27			
99% = 110%*0,9 ФОТ (от 119,93) (Поз. 79-80)									118,73			
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 72,7) (Поз. 73, 81)									80,7			
Сметная прибыль									12334,99			
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 767,95) (Поз. 70-71, 75-76, 85)									383,98			
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 131,86) (Поз. 72, 74, 77-78)									61,97			
60% ФОТ (от 16645,89) (Поз. 1-7, 9-17, 20-26, 8, 18-19)									9987,53			
65% ФОТ (от 1867,53) (Поз. 28, 31, 34, 29-30, 32-33, 35-64, 66-67)									1213,89			
70% ФОТ (от 414,43) (Поз. 83)									290,1			
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 119,93) (Поз. 79-80)									71,96			
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 72,7) (Поз. 73, 81)									46,53			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 387,54) (Поз. 68-69, 82, 84)									279,03			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									44710,02			
Итого Монтажные работы									344162,93			
Итого									388872,95			
Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 9 ост., исп. Е30, фотореле									922500			
Ллск противопожарный БРОНЯ									6500			
Дверь противопожарная БРОНЯ									8500			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1326373			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 20%									265274,59			
ВСЕГО по смете									1591647,5			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019 г.

г. Екатеринбург ул. Асбестовский д.7, п.1. замена лифта рег. №11777
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/ПГА-1-19
(локальная смета)

на восстановление ЛДСС (диспетчеризацию) пасс. Лифта п 400 кг
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ 26112,36 руб.
Средства на оплату труда 703,76 руб.
Сметная трудоемкость 40,81 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
О.Ю. Емельяченко
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Диспетчеризации														

Раздел 1. Диспетчеризация

1	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пульты, масса: до 5 кг. демонтаж ЛБ и прозозоштиты (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,14 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (2,62 руб.); 60% от ФОТ	1 шт.	2	2,52	2,18				5,04	4,36		
2	ТЕРМ11-03-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пульты, масса: до 5 кг. монтаж ЛБ и прозозоштиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,45 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (8,71 руб.); 60% от ФОТ	1 шт.	2	8,41	7,26				16,82	14,52		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (7,06 руб.): 92% от ФОТ СП (4,99 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	14,83	7,67			14,83	7,67		
4	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении- монтаж ПУ кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (23,52 руб.): 92% от ФОТ СП (16,61 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	49,43	25,56			49,43	25,56		
5	ТЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,19 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (6,83 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		
6	ТЕРм10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка однопарного провода с креплением проволоочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,16 руб.): 80% от ФОТ СП (7,62 руб.): 60% от ФОТ	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
7	ТССУ-502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	1000 м	0,005	780				3,9			
8	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (17,3 руб.): 95% от ФОТ СП (11,84 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,14	132,68	130,08			18,58	18,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,06 руб.): 92% от ФОТ СП (5,69 руб.): 65% от ФОТ	1 разъем	3	2,98	2,92			8,94	8,76		
10	ТЕРм10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (432,43 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (360,36 руб.): 60% от ФОТ	1 компл.	1	612,61	600,6			612,61	600,6		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										790,13	703,19	0,57
Накладные расходы										520,31		
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 12,7) (Поз. 6)										10,16		
72% = 80%*0,9 ФОТ (от 630,86) (Поз. 1-2, 5, 7, 10)										454,22		
92% ФОТ (от 41,99) (Поз. 3-4, 9)										38,63		
95% ФОТ (от 18,21) (Поз. 8)										17,3		
Сметная прибыль										425,27		
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 643,56) (Поз. 6, 1-2, 5, 7, 10)										386,14		
65% ФОТ (от 60,2) (Поз. 3-4, 9, 8)										39,13		
Итого по смете:												
Монтаж оборудования										1548,87		
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования										139,12		
Электромонтажные работы на других объектах										47,72		
Итого										1735,71		
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"										12656,8		
Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКП в комплекте										7770		
ПУ крыши кабины										808,5		
Переговорный комплект кабины Эхо										525		
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										21760,3		
НДС 20%										4352,06		
ВСЕГО по смете										26112,36		

Гранд-СМЕТА

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019 г.

г. Екатеринбург ул. Асбестовский д. 7, п. 1. замена лифта рег. №11777

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/ПГА-1-19
(локальная смета)

на пусконаладочные работы пасс. Лифта п 400 кг, 9 ост.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость прочих 369385,93 руб.
Средства на оплату труда 10176,68 руб.
Сметная трудоемкость 548,43 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Пусконаладочные работы																
1	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	9784,62	9784,62			9784,62	9784,62						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (6360 руб.): 65% от ФОТ СП (3913,85 руб.): 40% от ФОТ														
2	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	192	192			-192	-192						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (-124,8 руб.): 65% от ФОТ СП (-76,8 руб.): 40% от ФОТ														

УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
О.Ю. Емельяченко
2019 г.



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР101-14-041-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 № 171/пр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (на объем ТЗ=0, 12 (ОЗП=0, 12; ЗМ=0, 12 к расх.; ЗЛМ=0, 12; МАТ=0, 12 к расх.; ТЗ=0, 12; ЗМ=0, 12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (379,64 руб.); 65% от ФОТ СП (233,62 руб.); 40% от ФОТ	преобразователь	1	584,06	584,06			584,06	584,06		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										10176,68	10176,68	
Накладные расходы										6614,84		
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 10176,68) (Поз. 1-3)										6614,84		
Сметная прибыль										4070,67		
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 10176,68) (Поз. 1-3)										4070,67		
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										20862,19		
Итого										20862,19		
Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755"										307821,61		
НДС 20%										61564,32		
ВСЕГО по смете										369385,93		

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Грант-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРмр01-05-007-01 Групаз Минстроя Росси от 13.03.15 №771/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (431,15 руб.): 55% от ФОТ СИ (265,32 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2315,2	2247,76		
Накладные расходы									1461,04			
В том числе, справочно:												
65% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)									1461,04			
Сметная прибыль									899,1			
В том числе, справочно:												
40% ФОТ (от 2247,76) (Поз. 1-3)									899,1			
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы									4675,34			
Итого									4675,34			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"									34092,58			
НДС 20%									6818,52			
ВСЕГО по смете									40911,1			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)