

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Уральская д. 78 замена лифта рег. № 11766 ГП

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01/У78-ПГ-19
(локальная смета)

на Замена пасс.лифта г/п 630 кг, 12 ост
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 2129684,62 руб.
строительных работ 55380,11 руб.
монтажных работ 430357,07 руб.
Средства на оплату труда 25640,78 руб.
Сметная трудоемкость 1932,61 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на



УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
О.Ю. Емельченко
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.3/л	Эк.Маш.	3/лМех		Осн.3/л	Эк.Маш.	3/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ТЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	1 устройство	1	79,43	77,12				79,43	77,12		
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр													
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292													
НР (61,7 руб.): 80% от ФОТ													
СП (46,27 руб.): 60% от ФОТ													
2	ТЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	1 шт.	1	815,72	613,17	184,16	51,01	815,72	613,17	184,16	51,01	
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр													
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292													
НР (531,34 руб.): 80% от ФОТ													
СП (398,51 руб.): 60% от ФОТ													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка подбедерочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (41,19 руб.): 80% от ФОТ СП (30,88 руб.): 60% от ФОТ	1 рама	1	53,03	51,49			53,03	51,49		
4	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (331,9 руб.): 80% от ФОТ СП (248,92 руб.): 60% от ФОТ	1 каркас	1	435,98	414,87	8,66		435,98	414,87	8,66	
5	ТЕРмр01-01-004-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (866,46 руб.): 80% от ФОТ СП (649,85 руб.): 60% от ФОТ	1 кабина	1	1129,96	1083,08	14,39		1129,96	1083,08	14,39	
6	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (129,4 руб.): 80% от ФОТ СП (97,05 руб.): 60% от ФОТ	1 балка	1	166,6	161,75			166,6	161,75		
7	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (178,02 руб.): 80% от ФОТ СП (133,52 руб.): 60% от ФОТ	1 порог	1	229,21	222,53			229,21	222,53		
8	ТЕРмр01-01-006-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подрезде: 2, одиночная работа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (677,44 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (564,53 руб.): 60% от ФОТ	1 станция	1	974,97	940,89	5,85		974,97	940,89	5,85	
9	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (99,17 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (82,64 руб.): 60% от ФОТ	1 этаж	3	47,29	45,91			141,87	137,73		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (850,75 руб.): 80% от ФОТ СП (638,06 руб.): 60% от ФОТ	1 аппарат	12	91,28	88,62			1095,36	1063,44		
11	ТЕРмр01-01-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4423,39 руб.): 80% от ФОТ СП (3317,54 руб.): 60% от ФОТ	1 дверь	12	491,89	460,77	17,3		5902,68	5529,24	207,6	
12	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (1138,59 руб.): 80% от ФОТ СП (853,94 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	4	366,48	355,81			1465,92	1423,24		
13	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (176,13 руб.): 80% от ФОТ СП (132,1 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	226,76	220,16			226,76	220,16		
14	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (93,02 руб.): 80% от ФОТ СП (69,76 руб.): 60% от ФОТ	1 ограничитель	1	122,22	116,27	2,46		122,22	116,27	2,46	
15	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (126,78 руб.): 80% от ФОТ СП (95,08 руб.): 60% от ФОТ	1 канат	1	163,22	158,47			163,22	158,47		
16	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,65 руб.): 80% от ФОТ СП (59,74 руб.): 60% от ФОТ	1 устройство	1	102,55	99,56			102,55	99,56		
17	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена противовеса при подвеске трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (235,15 руб.): 80% от ФОТ СП (176,36 руб.): 60% от ФОТ	1 противовес	1	305,62	293,94	2,86		305,62	293,94	2,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕРмр01-02-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка фотодатчика резерва	1 фотодатчик	1	344,85	332,58	2,29		344,85	332,58	2,29	
19	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: кабины	1 м направляющих	71 (2,8*1+3,5*1,4*0,2) ²	53,34	50,68	1,14		3787,14	3598,28	80,94	
20	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена направляющих: противовеса	1 м направляющих	71 (2,8*1+3,5*1,4*0,2) ²	24,86	23,58	0,57		1765,06	1674,18	40,47	
21	ТЕРмр01-02-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	1 направляющая длиной 2 м	4	87,16	84,62			348,64	338,48		
22	ТЕРмр01-02-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03	2 м высоты подъема	134 (35,5*2) ^{2,4}	9,89	9,6			1325,26	1286,4		
23	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена поста «Ревизия»	1 пост	1	102,08	99,11			102,08	99,11		
24	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов одиночная	1 датчик	2	66,97	65,02			133,94	130,04		
25	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка шунта точной остановки кабины	1 шунт	12	14,84	14,41			178,08	172,92		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр до середины шахты	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (368,78 руб.): 80% от ФОТ СП (276,59 руб.): 60% от ФОТ	1 кабель	3	158,27	153,66			474,81	460,98		
27	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Министром России от 13.03.15 №171/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (162,14 руб.): 80% от ФОТ СП (121,61 руб.): 60% от ФОТ	1 система	1	210,33	202,68	1,57		210,33	202,68	1,57	

Раздел 2. Электромонтажные работы

Электропроводка машинного помещения

28	ТЕРпр67-2-10 Приказ Министром России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.): 85% от ФОТ СП (12,25 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11
29	ТЕРм08-02-410-02 Приказ Министром России от 13.03.15 №171/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,85 руб.): 95% от ФОТ СП (3,32 руб.): 65% от ФОТ 323,74 = 345,11 - 1 x 21,37	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05
30	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Министром России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,56 руб.): 95% от ФОТ СП (4,49 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
31	ТЕРпр67-2-10 Приказ Министром России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (16,02 руб.): 85% от ФОТ СП (12,25 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,025	767,48	749,53	11,1	4,38	19,19	18,74	0,28	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕРМ08-02-410-02 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля из шахты лифта до станции	100 м	0,025	323,74	202,46	33,89	2,09	8,09	5,06	0,85	0,05
		323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,85 руб.): 95% от ФОТ СГ (3,32 руб.): 65% от ФОТ										
33	ТЕРМ08-02-148-01 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,05	256,24	134,42	71,87	3,81	12,81	6,72	3,59	0,19
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,56 руб.): 95% от ФОТ СГ (4,49 руб.): 65% от ФОТ										
34	ТЕРР67-2-10 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб	0,072 0,025+0,025+0,022	767,48	749,53	11,1	4,38	55,26	53,97	0,8	0,32
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (46,15 руб.): 85% от ФОТ СГ (35,29 руб.): 65% от ФОТ										
35	ТЕРМ08-02-410-02 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм для прокладки кабеля от ВУ, ОС и лебедки лифта до станции	100 м	0,072 0,025+0,025+0,022	323,74	202,46	33,89	2,09	23,31	14,58	2,44	0,15
		323,74 = 345,11 - 1 x 21,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (13,99 руб.): 95% от ФОТ СГ (9,57 руб.): 65% от ФОТ										
36	ТЕРМ08-02-412-01 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлопластиковые рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,047 0,025+0,022	85,54	59,49	2,82	0,19	4,02	2,8	0,13	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (2,67 руб.): 95% от ФОТ СГ (1,83 руб.): 65% от ФОТ										
37	ТЕРМ08-02-412-02 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлопластиковые рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,047 0,025+0,022	103,69	71,42	5,64	0,38	4,87	3,36	0,27	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,21 руб.): 95% от ФОТ СГ (2,2 руб.): 65% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕРМ08-02-412-09 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,376 $0,022 \cdot 8 + 0,025 \cdot 4 + 0,025 \cdot 4$	46,95	24,25	2,82	0,19	17,65	9,12	1,06	0,07
39	ТЕРМ08-02-472-06 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,145 $(0,035 + 0,035) \cdot 2 - 0,015 + 0,01 + 2 \cdot 0,005$	431,17	251,75	83,71	3,62	62,52	36,5	12,14	0,52
40	ТЕРМ08-03-574-01 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,91 $(5 + 5 + 9 + 2 \cdot 18 + 2 \cdot 18) / 100$	366	234,7	2,82	0,19	333,06	213,58	2,57	0,17

Освещение и розеточная сеть машинного помещения

41	ТЕРМ08-02-409-01 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,07	333,97	252,28	58,14	1,71	23,38	17,66	4,07	0,12
42	ТСЦ-507-3485 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	м	7	2,85				19,95			
43	ТЕРМ08-02-148-02 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м кабеля	0,07	327,99	198,37	78,39	3,81	22,96	13,89	5,49	0,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,007	3194,61				22,36			
45	ТЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,02	1445,73	953,31	28,2	1,9	28,91	19,07	0,56	0,04
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (18,15 руб.): 95% от ФОТ СГ (12,42 руб.): 65% от ФОТ										
46	ТССЦ-509-6756	Светильник СДБ-12Н под светодиодные лампы	шт.	2	30,57				61,14			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
47	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель: одноклавишный неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	582,99	441,45	19,09	0,57	11,66	8,83	0,38	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,4 руб.): 95% от ФОТ СГ (5,75 руб.): 65% от ФОТ										
48	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	2	7,16				14,32			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
49	ТЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка штепсельная: неуглопенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СГ (3,15 руб.): 65% от ФОТ										
50	ТССЦ-503-0468 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розетка открытой проводки	шт.	1	6,05				6,05			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
51	ТЕРМ08-03-545-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	1 шт.	3	113,64	43,86	2,36		340,92	131,58	7,08	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (125 руб.): 95% от ФОТ СГ (85,53 руб.): 65% от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	ТСЦ-110-0193 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка распределительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	шт.	3	25,92				77,76			
Электропроводка шахты												
53	ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полусовой стали сечением 100 мм2 - шахта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (129,8 руб.): 95% от ФОТ СП (88,81 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,535 0,355+120,015	431,17	251,75	83,71	3,62	230,68	134,69	44,78	1,94
54	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка подвешного кабеля по шахте лифта от середины шахты до МП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (278,63 руб.): 95% от ФОТ СП (190,64 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,5325 35,52+37100	929,73	546,96	90,83	3,81	495,08	291,26	48,37	2,03
55	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (Указ к ТЕРм, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (56,04 руб.): 95% от ФОТ СП (38,34 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,357 (11*2,8+3,5+1,4)/100	191,34	164,09	27,25	1,14	68,31	58,58	9,73	0,41
56	ТЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж кабеля двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (560,38 руб.): 95% от ФОТ СП (383,42 руб.): 65% от ФОТ	100 м	1,071 (11*2,8+3,5+1,4)*37100	929,73	546,96	90,83	3,81	995,74	585,79	97,28	4,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² отводы на ДШ и КНВ и прямом	100 м	0,38 (12*2+1,5*2)/100	152,81	121,79	31,02	0,91	58,07	46,28	11,79	0,35
		(Указ к ТЕРм, п. 3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (44,3 руб.): 95% от ФОТ СП (30,31 руб.): 65% от ФОТ										
58	ТЕРм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж провода, количество проводов в резиноплетенной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубок	0,38 (12*2+1,5*2)/100	344,96	214,12	50,75	3,43	131,08	81,37	19,29	1,3
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (78,54 руб.): 95% от ФОТ СП (53,74 руб.): 65% от ФОТ										
59	ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	1,05 (12*(4+3)+2*2+8+9)/100	366	234,7	2,82	0,19	384,3	246,44	2,96	0,2
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (234,31 руб.): 95% от ФОТ СП (160,32 руб.): 65% от ФОТ										
60	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	582,99	441,45	19,09	0,57	5,83	4,41	0,19	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,2 руб.): 95% от ФОТ СП (287, руб.): 65% от ФОТ										
61	ТССЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	1	7,16				7,16			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
62	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	625,17	482,8	19,09	0,57	6,25	4,83	0,19	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (4,6 руб.): 95% от ФОТ СП (315 руб.): 65% от ФОТ										
63	ТССЦ-503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	1	10,82				10,82			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
Освещение шахты												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,355	276,94	218,63	5,64	0,38	98,31	77,61	2	0,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (73,85 руб.); 95% от ФОТ СП (50,53 руб.); 65% от ФОТ										
65	ТСЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м	0,0355	7996,55				283,88			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
66	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,12	1445,73	953,31	28,2	1,9	173,49	114,4	3,38	0,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (108,9 руб.); 95% от ФОТ СП (74,51 руб.); 65% от ФОТ										
67	ТСЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	шт.	12	53,14				637,68			
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292										
Раздел 3. Строительные работы												
68	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж конструкций люка, дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
		(Указ. к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (71,86 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										
69	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж конструкций люка, дверей машинного помещения	1 т конструкций	0,08 (20+60)/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	118,52	98,88	15,91	0,93
		(Указ. к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (80,85 руб.); 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (71,86 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕРp61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (5,43 руб.): 79% от ФОТ СП (3,44 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 перетертой поверхности	0,02	366,03	341,61	4,03	1,9	7,36	6,83	0,08	0,04
71	ТЕРp61-4-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (79,4 руб.): 79% от ФОТ СП (50,25 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,035	4406,33	2857,79	29,02	13,7	154,22	100,02	1,02	0,48
72	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилacetатными водоземлемыми составами простага по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Указ к ТЕРp, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (27,84 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (13,78 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,119 3,4*3,5/100	1257,79	246,04	12,79	0,24	149,68	29,28	1,52	0,03
73	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Указ к ТЕРp, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (64,94 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (37,44 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,1086 (3,4*3,5-1,3*0,8)/100	2039,93	508,44	70,33	30,21	221,54	55,22	7,64	3,28
74	ТЕР15-04-024-08 прим Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: полов, подготовленным под окраску Указ к ТЕРp, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (30,9 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (15,29 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1086 (3,4*3,5-1,3*0,8)/100	1029,92	299,23	7,33	0,24	111,85	32,5	0,8	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕРp61-26-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перетирка штукатурки: стен	100 м2 перетертой поверхности	0,199794 $((3,4^{+2,2-2} \cdot 3,5^{+2,2-2} \cdot 1,8^{+1,01})^{0,7/100})$	368,03	341,61	4,03	1,9	73,53	68,25	0,81	0,36
76	ТЕРp61-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,085626 $((3,4^{+2,2-2} \cdot 3,5^{+2,2-2} \cdot 1,8^{+1,01})^{0,3/100})$	3957,86	2534,31	27	12,75	338,9	217	2,31	1,09
77	ТЕРп15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28542 $((3,4^{+2,2-2} \cdot 3,5^{+2,2-2} \cdot 1,8^{+1,01})^{1/100})$	1143,08	220,48	11,43	0,24	326,26	62,93	3,26	0,07
78	ТЕРп15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 (Указ к ТЕРр, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (6,67 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3,3 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	733,02	175,24	4,6	0,24	29,32	7,01	0,18	0,01
79	ТЕРp46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,08	2426,91	657,74	1769,17	207,17	194,15	52,62	141,53	16,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных фундаментов (опоры в прямке) (Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (50,23 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (30,44 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,27	665,41	137,63	527,78	50,3	179,66	37,16	142,5	13,58
81	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм прямком (Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (23,17 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (13,36 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	0,03875 2,57*100	2039,93	508,44	70,33	30,21	79,05	19,7	2,73	1,17
82	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж, обрамлений ДШ (Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (160,88 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (143,01 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,282 23,5*12/1000	1016,45	701,49	190,51	2,85	286,64	197,82	53,72	0,8
83	ТЕР53-21-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка щелей проемов дверей и перекрытия шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (506,97 руб.): 86% от ФОТ СП (412,65 руб.): 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	0,825	747,26	714,54	1,09		616,49	589,5	0,9	
84	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж порталных ппастин (Указ к ТЕР, п.3.4 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (85,62 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (76,1 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,08472 7,06*12/1000	1481,56	1235,99	198,85	11,65	125,52	104,71	16,85	0,99
85	ТЕР62-41-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка вручную поверхности шахты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (495,13 руб.): 80% от ФОТ СП (309,46 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	2,7075 (2,5*2*35,5+1,55*2*35,5- 2*0,7*12)/100	228,59	228,59			618,91	618,91		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЭЦИЛИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	51,74		51,74		30,53		30,53	
87	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЭЦИЛИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	0,59	16,37		16,37		9,66		9,66	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									30674,81	25536,29	1285,69	104,49
Накладные расходы									20436,41			
Сметная прибыль									15501,12			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									55380,11			
Итого Монтажные работы									430357,07			
Итого									485737,18			
Стоимость лифта пасс. г/п 630кг на 12 ост., исп. Е30, фотореле									1274000			
Лок противопожарный БРОНЯ									6500			
Дверь противопожарная БРОНЯ									8500			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1774737,2			
НДС 20%									354947,44			
ВСЕГО по смете									2129684,6			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
Исполнитель
О.Ю. Емельченко
2018 г.

2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Уральская д. 78, замена лифт, рег. № 11766 ПП

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/У78-ПГ-19

(локальная смета)

на восстановление ЛДСС (диспетчеризацию) пасс. Лифта г/п 630 кг

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ 26112,36 руб.

Средства на оплату труда 703,76 руб.

Сметная трудоемкость 40,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн. З/п	Эк.Маш.	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Диспетчеризация																
1	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и путях, масса: до 5 кг демонтаж ЛБ и прозозоццнты (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (3,14 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (2,62 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	2	2,52	2,18			5,04	4,36						
2	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и путях, масса: до 5 кг монтаж ЛБ и прозозоццнты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,45 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (8,71 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	2	8,41	7,26			16,82	14,52						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины (демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (7,06 руб.): 92% от ФОТ СП (4,99 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	14,83	7,67			14,83	7,67		
4	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (23,52 руб.): 92% от ФОТ СП (16,61 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	49,43	25,56			49,43	25,56		
5	ТЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Извещатель ОС автоматического контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,19 руб.): 72%=80% от ФОТ СП (6,83 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38		
6	ТЕРм10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка однопарного провода с креплением проводочными скрепами по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (10,16 руб.): 80% от ФОТ СП (7,62 руб.): 60% от ФОТ	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57
7	ТСсц-502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопаровочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292	1000 м	0,005	780				3,9			
8	ТЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (17,3 руб.): 95% от ФОТ СП (11,84 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,14	132,68	130,08			18,58	18,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРм11-04-028-01 Линия Министров России от 13.03.15 №171лр	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	1 разъем	3	2,98	2,92			8,94	8,76		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (8,06 руб.): 92% от ФОТ СГ (5,69 руб.): 65% от ФОТ										
10	ТЕРм10-02-042-05 Линия Министров России от 13.03.15 №171лр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	1 компл.	1	612,61	600,6			612,61	600,6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (432,43 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СГ (360,36 руб.): 60% от ФОТ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									790,13	703,19	3,11	0,57
Накладные расходы									520,31			
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 12,7) (Поз. 6)									10,16			
72% = 80%*0,9 ФОТ (от 630,86) (Поз. 1-2, 5, 7, 10)									454,22			
92% ФОТ (от 41,99) (Поз. 3-4, 9)									38,63			
95% ФОТ (от 18,21) (Поз. 8)									17,3			
Сметная прибыль									425,27			
В том числе, справочно:												
60% ФОТ (от 643,56) (Поз. 6, 1-2, 5, 7, 10)									386,14			
65% ФОТ (от 60,2) (Поз. 3-4, 9, 8)									39,13			
Итого по смете:												
Монтаж оборудования									1548,87			
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования									139,12			
Электромонтажные работы на других объектах									47,72			
Итого									1735,71			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"									12656,8			
Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте									7770			
ПУ крыши кабины									808,5			
Переговорный комплект кабины Эхо									525			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									21760,3			
НДС 20%									4352,06			
ВСЕГО по смете									26112,36			

Гранд-СМЕТА

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий
ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"
О.Ю. Емельченко
2019 г.

2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Уральская д. 78 замена лифта рег. № 11766 ГП

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04/У78 -ПГ-19

(локальная смета)

на техническое освидетельствование и регистрацию декларации пасс. Лифта г/п 630 кг, 12 ост.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих 45988,61 руб.

Средства на оплату труда 2526,73 руб.

Сметная трудоемкость 120,91 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн. 3/п	Эк.Маш.	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРмр01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	1	961,53	933,52			961,53	933,52						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (606,79 руб.): 65% от ФОТ СП (373,41 руб.): 40% от ФОТ														
2	ТЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	10	95,78	92,99			957,8	929,9						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (604,44 руб.): 65% от ФОТ СП (371,96 руб.): 40% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292 НР (431,15 руб.): 65% от ФОТ СЛ (255,32 руб.): 40% от ФОТ	1 лифт	1	683,21	663,31			683,21	663,31		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2602,54	2526,73		
Накладные расходы									1642,37			
Сметная прибыль									1010,69			
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы									5255,6			
Итого									5255,6			
Всего с учетом "Индекс инфляции к СМР в ц. 2019 г. СМР=7,292"									38323,84			
НДС 20%									7664,77			
ВСЕГО по смете									45988,61			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

2019 г.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Уральская д.78 замена лифт рег.№ 11766 П

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/У78-ПГ-19
(локальная смета)

на пусконаладочные работы пасс.лифта г/п 630 кг, 12 ост
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость прочих 386759,59 руб.
Средства на оплату труда 10655,33 руб.
Сметная трудоемкость 574,48 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Пусконаладочные работы														
1	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	9784,62	9784,62			9784,62	9784,62				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (6360 руб.): 65% от ФОТ СЛ (3913,85 руб.): 40% от ФОТ												
2	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лпр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	2	192	192			384	384				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (249,6 руб.): 65% от ФОТ СЛ (153,6 руб.): 40% от ФОТ												



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРп01-14-041-01 Приказ Министра России от 13.03.15 № 71/пр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (на объем ПЗ=0,1; ОЗП=0,1; ЗМ=0,1 к расх.; ЗЛМ=0,1; МАТ=0,1 к расх.; ТЗ=0,1; ТЗМ=0,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (исправочно): 1 Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755 НР (316,36 руб.): 55% от ФОТ СП (194,68 руб.): 40% от ФОТ	преобразователь	1	486,71	486,71			486,71	486,71		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										10655,33	10655,33	
Накладные расходы										6925,96		
Сметная прибыль										4262,13		
Итого по смете:												
Пусконаладочные работы: 'входоступ' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%										21843,42		
Итого										21843,42		
Всего с учетом "Индекс инфляции к ПНР в ц. 2019 г. СМР=14,755"										322299,66		
НДС 20%										64459,93		
ВСЕГО по смете										386759,59		

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)