Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"____" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____

"____" _____ 2019 г.

г. Екатеринбург, ул. Боровая, д.23

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул.Боровая, д.23 (по расширенному списку работ)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 5 847 034,80 руб.

строительных работ 665621 руб.

монтажных работ 2581 руб.

Средства на оплату труда 22438 руб.

Сметная трудоемкость 1456,47 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.03.2019 года

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования, т
					Всего	В том числе			Обору-дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт асфальтового покрытия тротуаров (вдоль дворового фасада) - S=188,6 м2, (ширина 1,5 м.) тип покрытия ПТ-2 (механизированная уборка)																
1	**ТЕРр68-12-4** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных *НР (68 руб.): 104% от ФОТ СП (39 руб.): 60% от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,01886 *(188,6*0,05*20%) / 100*	10334,79	2849,63	7485,16	596,84		195	54	141	11	243,35	4,59	
2	**ТЕР01-02-032-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м *НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,007544 *(188,6*0,05*80%) / 1000*	232,22		232,22	38,83		2		2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТЕРр68-12-3** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных *НР (12 руб.): 104% от ФОТ* *СП (7 руб.): 60% от ФОТ*	100 м3 конструкций	0,0302 *(188,6*0,08*20%) / 100*	1235,14	269,15	965,99	130,11		37	8	29	4	24,49	0,74	
4	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (7 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,01207 *(188,6*0,08*80%) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61		58		58	7			
5	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	23,9522 *(188,6*0,05*1,98)+(188,6*0,08*1,75*0,2)*	4,6		4,6			110		110				
6	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	45,0754 *188,6*0,05*1,98+188,6*0,08*1,75*	16,37		16,37			738		738				
7	**ТЕР27-06-024-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см *20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95* *НР (291 руб.): 142% от ФОТ* *СП (166 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	0,1886 *188,6 / 1000*	20272,03	667,58	2683,45	421,03		3823	126	506	79	57,5	10,84	
8	**ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	2,414	127,52					308						
9	**ТССЦ-408-0016** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	17,31	124,31					2152						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	**ТЕР27-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *428,52 = 3 558,48 - 7,14 х 438,37* *НР (533 руб.): 142% от ФОТ* *СП (304 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	1,886 *188,6 / 100*	428,52	197,92	47,98	0,81		808	373	90	2	15,12	28,52	
11	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	13,47	497,82					6706						
12	**ТЕР27-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) *37,11 = 567,54 - 1,21 х 438,37* *(до толщ.5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *НР (325 руб.): 142% от ФОТ* *СП (185 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	1,886 *188,6 / 100*	148,44	121,48	26,96			280	229	51		9,28	17,5	
13	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	9,128	497,82					4544						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										19761	790	1725	103		62,19	
Накладные расходы										1236						
Сметная прибыль										704						
Итого по разделу 1 Ремонт асфальтового покрытия тротуаров (вдоль дворового фасада) - S=188,6 м2, (ширина 1,5 м.) тип покрытия ПТ-2 (механизированная уборка)										**21701**					**62,19**	
Раздел 2. Замена бортового камня БР 100.20.8 для ПТ-2 (вдоль дворового фасада по газонам). Общая длина участков S= 95,3 м.п.																
14	**ТЕР27-03-010-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разборка бортовых камней: на бетонном основании *НР (234 руб.): 142% от ФОТ* *СП (134 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м	0,1906 *(95,3*20%) / 100*	865,94	865,94				165	165			76,7	14,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	**ТЕР01-01-022-10** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 *НР (1 руб.): 95% от ФОТ* *СП 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,00122 *(0,016*95,3*80%) / 1000*	7878,29		7878,29	931,9		10		10	1			
16	**ТССЦпг-01-01-01-043** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,731904 *0,016*95,3*20%*2,4*	4,6		4,6			3		3				
17	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	3,65952 *0,016*95,3*2,4*	16,37		16,37			60		60				
18	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20* *НР (1244 руб.): 142% от ФОТ* *СП (710 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м бортового камня	0,953 *95,3 / 100*	3987,73	906,11	91,05	12,94		3800	864	87	12	76,08	72,5	
19	**ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	95,3	21,76					2074						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										6112	1029	160	13		87,12	
Накладные расходы										1479						
Сметная прибыль										843						
Итого по разделу 2 Замена бортового камня БР 100.20.8 для ПТ-2 (вдоль дворового фасада по газонам). Общая длина участков S= 95,3 м.п.										**8434**					**87,12**	
Раздел 3. Устройство нововых пешеходных дорожек (тротуары к детской площадке + островки безопасности на парковке №4). S=61,5 м2 тип покрытия ПТ-2. Ширина 2 м.п.																
20	**ТЕР47-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разбивка участка *НР (67 руб.): 115% от ФОТ* *СП (45 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,615 *61,5 / 100*	101,33	95,1				62	58			7,62	4,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (7 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,012 *(61,5*0,2) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61		58		58	7			
22	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	17,22 *61,5*0,2*1,4*	16,37		16,37			282		282				
23	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *(Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)* *НР (23 руб.): 142% от ФОТ* *СП (13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0308 *(61,5*0,05) / 100*	2799,03	275,77	2489,1	255,48		86	8	77	8	24,19	0,75	
24	**ТССЦ-408-0021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	3,69 *61,5*0,05*1,2*	147,86					546						
25	**ТЕР27-06-024-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см *20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95* *НР (95 руб.): 142% от ФОТ* *СП (54 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	0,0615 *61,5 / 1000*	20272,03	667,58	2683,45	421,03		1247	41	165	26	57,5	3,54	
26	**ТЕР27-06-024-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 - до толщины 10 см. *2 176,96 = 3 461,65 - 10,2 x 125,95* *(до толщины 10 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (3 руб.): 142% от ФОТ* *СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	0,0615 *61,5 / 1000*	4353,92	7,44	179,1	34,52		268		11	2	0,64	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	**ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,7872	127,52					100						
28	**ТССЦ-408-0016** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	6,901 *5,646+1,255*	124,31					858						
29	**ТЕР27-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *428,52 = 3 558,48 - 7,14 х 438,37* *НР (173 руб.): 142% от ФОТ* *СП (99 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,615 *61,5 / 100*	428,52	197,92	47,98	0,81		264	122	30		15,12	9,3	
30	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	4,391	497,82					2186						
31	**ТЕР27-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) *37,11 = 567,54 - 1,21 х 438,37* *(до толщ.5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))* *НР (107 руб.): 142% от ФОТ* *СП (61 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0,615 *61,5 / 100*	148,44	121,48	26,96			91	75	16		9,28	5,71	
32	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	2,977	497,82					1482						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										7530	304	639	43		24,03	
Накладные расходы										474						
Сметная прибыль										276						
Итого по разделу 3 Устройство нововых пешеходных дорожек (тротуары к детской площадке + островки безопасности на парковке №4). S=61,5 м2 тип покрытия ПТ-2. Ширина 2 м.п.										**8280**					**24,03**	
Раздел 4. Установка новых бортовых камней БР 100.20.8 для ПТ-2 (пешеходные дорожки к детской площадке) L=68,6 м.п.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (2 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,003073 *(68,6*0,28*0,2*80%) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61		15		15	2			
34	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *НР (10 руб.): 80% от ФОТ* *СП (5 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,007683 *(68,6*0,28*0,2*20%) / 100*	1692,46	1692,46				13	13			154	1,18	
35	**ТССЦпг-01-01-01-039** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	1,075648 *68,6*0,28*0,2*20%*1,4*	5,55		5,55			6		6				
36	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	5,37824 *68,6*0,28*0,2*1,4*	16,37		16,37			88		88				
37	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *(Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)* *НР (14 руб.): 142% от ФОТ* *СП (8 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0192 *(68,6*0,28*0,1) / 100*	2799,03	275,77	2489,1	255,48		54	5	48	5	24,19	0,46	
38	**ТССЦ-408-0021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	2,305 *68,6*0,28*0,1*1,2*	147,86					341						
39	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20* *НР (896 руб.): 142% от ФОТ* *СП (511 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м бортового камня	0,686 *68,6 / 100*	3987,73	906,11	91,05	12,94		2736	622	62	9	76,08	52,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	**ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,6	21,76					1493						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										4746	640	219	16		53,83	
Накладные расходы										922						
Сметная прибыль										525						
Итого по разделу 4 Установка новых бортовых камней БР 100.20.8 для ПТ-2 (пешеходные дорожки к детской площадке) L=68,6 м.п.										**6193**					**53,83**	
Раздел 5. Устройство резинового покрытия на асфальтовое покрытие ПТ-2 Детская площадка S=595 м2.																
41	**ТЕР47-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разбивка участка *НР (651 руб.): 115% от ФОТ* *СП (436 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	5,95 *595 / 100*	101,33	95,1				603	566			7,62	45,34	
42	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (68 руб.): 95% от ФОТ* *СП (31 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,12495 *(595*0,21) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61		605		605	72			
43	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	174,93 *595*0,21*1,4*	16,37		16,37			2864		2864				
44	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *(Прил.27.3 п.3.6Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)* *НР (224 руб.): 142% от ФОТ* *СП (128 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2975 *(595*0,05) / 100*	2799,03	275,77	2489,1	255,48		833	82	741	76	24,19	7,2	
45	**ТССЦ-408-0022** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	35,7 *595*0,05*1,2*	132,77					4740						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	**ТЕР27-06-024-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см *20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95* *НР (920 руб.): 142% от ФОТ* *СП (525 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	0,595 *595 / 1000*	20272,03	667,58	2683,45	421,03		12062	397	1597	251	57,5	34,21	
47	**ТЕР27-06-024-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 *2 176,96 = 3 461,65 - 10,2 x 125,95* *(до толщины 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (36 руб.): 142% от ФОТ* *СП (20 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	0,595 *595 / 1000*	4353,92	7,44	179,1	34,52		2591	4	107	21	0,64	0,38	
48	**ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	7,616	127,52					971						
49	**ТССЦ-408-0016** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	66,76 *54,62+12,14*	124,31					8299						
50	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71* *НР (751 руб.): 142% от ФОТ* *СП (428 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,595 *595 / 1000*	3756,77	518,97	2984	370,53		2235	309	1775	220	38,3	22,79	
51	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	57,48	497,82					28615						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см.) *7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71* *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (1 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	0,595 *595 / 1000*	14,74	2,44	6,64			9	1	4		0,18	0,11	
53	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	14,4	497,82					7169						
54	**ТЕР27-09-022-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки *(МАТ=0 к расх.)* *НР (1504 руб.): 142% от ФОТ* *СП (858 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1 м2 покрытия	595	8,79	1,63	7,16	0,15		5230	970	4260	89	0,12	71,4	
55	**Мониторинг цен**	Напольное спортивное бесшовное покрытие из резиновой крошки с окрашиванием из полиуретанового связующего *МАТ=1200/7,292/1,20*1,02*1,003*	м2	595	140,3 *1200/7,292/1,20 *1,02*1,003*					83479						
Установка бортовых камней БР 100.30.15 104 м/п																
56	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий *НР (1356 руб.): 142% от ФОТ* *СП (774 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м бортового камня	1,04 *104 / 100*	4479,96	906,11	91,05	12,94		4659	942	95	13	76,08	79,12	
57	**ТССЦ-403-8021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	104	59,88					6228						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										171192	3271	12048	742		260,55	
Накладные расходы										5512						
Сметная прибыль										3201						
Итого по разделу 5 Устройство резинового покрытия на асфальтовое покрытие ПТ-2 Детская площадка S=595 м2.										**179905**					**260,55**	
Раздел 6. Устройство новой парковки, тип покрытия ПД-4 - S=1 230 м2																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство покрытия S=1230 м2																
58	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (295 руб.): 95% от ФОТ* *СП (133 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,541 *(1230*0,44) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61		2619		2619	310			
59	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	757,68 *1230*0,44*1,4*	16,37		16,37			12403		12403				
60	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня *(Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65)* *НР (927 руб.): 142% от ФОТ* *СП (529 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,23 *(1230*0,1) / 100*	2799,03	275,77	2489,1	255,48		3443	339	3062	314	24,19	29,75	
61	**ТССЦ-408-0021** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	147,6 *1230*0,1*1,2*	147,86					21824						
62	**ТЕР27-04-006-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных *НР (2093 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1194 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 основания	1,23 *1230 / 1000*	31210,59	425,41	4994,84	773,14		38389	523	6144	951	36,96	45,46	
63	**ТЕР27-04-006-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 *(до толщины 21 см. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))* *НР (444 руб.): 142% от ФОТ* *СП (254 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 основания	1,23 *1230 / 1000*	10891,08		1493,22	254,82		13396		1837	313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	**ТЕР27-06-024-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см *20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95* *НР (1901 руб.): 142% от ФОТ* *СП (1085 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия и основания	1,23 *1230 / 1000*	20272,03	667,58	2683,45	421,03		24935	821	3301	518	57,5	70,73	
65	**ТССЦ-408-0015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	15,74	127,52					2007						
66	**ТССЦ-408-0016** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	112,9	124,31					14035						
67	**ТЕР27-06-020-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 *3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71* *НР (1553 руб.): 142% от ФОТ* *СП (886 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	1,23 *1230 / 1000*	3756,77	518,97	2984	370,53		4621	638	3670	456	38,3	47,11	
68	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	118,8	497,82					59141						
69	**ТЕР27-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см. *7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71* *(до толщины 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (4 руб.): 142% от ФОТ* *СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ*	1000 м2 покрытия	1,23 *1230 / 1000*	14,74	2,44	6,64			18	3	8		0,18	0,22	
70	**ТССЦ-410-0007** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	29,77	497,82					14820						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										211651	2324	33044	2862		193,27	
Накладные расходы										7219						
Сметная прибыль										4083						
Итого по разделу 6 Устройство новой парковки, тип покрытия ПД-4 - S=1 230 м2										**222953**					**193,27**	
Раздел 7. Дренажный колодец - 2 шт.																
71	**ТЕР01-01-022-08** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (19 руб.): 95% от ФОТ* *СП (9 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ*	1000 м3 грунта	0,035625 *(2,5*2,5*2,85*2) / 1000*	4840,88		4840,88	572,61		172		172	20			
72	**ТЕР23-03-001-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах *НР (577 руб.): 130% от ФОТ* *СП (337 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ*	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3078 *((0,403*3+0,33)*2) / 10*	18673,35	1233,91	2070,64	207,66		5748	380	637	64	96,55	29,72	
73	**ТССЦ-101-2537** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	2	863,69					1727						
74	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (186 руб.): 80% от ФОТ* *СП (88 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,247732 *24,77316 / 100*	935,45	935,45				232	232			88,5	21,92	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										7879	612	809	84		51,64	
Накладные расходы										782						
Сметная прибыль										434						
Итого по разделу 7 Дренажный колодец - 2 шт.										**9095**					**51,64**	
Раздел 8. Монтаж нового ограждения газонов L= 130,8 м.п. Ограждение газонов - 66 секции длиной 2 м.п., замыкающих столбиков 4 шт.																
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Итого по разделу 8 Монтаж нового ограждения газонов L= 130,8 м.п. Ограждение газонов - 66 секции длиной 2 м.п., замыкающих столбиков 4 шт.																
Раздел 9. Перенос газонного ограждения (25*2 м секций)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	**ТЕР47-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разбивка участка *НР (12 руб.): 115% от ФОТ* *СП (8 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,1 *10 / 100*	101,33	95,1				10	10			7,62	0,76	
84	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старого газонного ограждения) *(Указ.к ТЕРр, п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *НР (49 руб.): 90% от ФОТ* *СП (39 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,612 *612/1000*	324,44	58,26	266,18	29,49		199	36	163	18	4,61	2,82	
85	**ТССЦпг-01-01-01-014** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,612 *612/1000*	10,81		10,81			7		7				
86	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,612 *612/1000*	16,37		16,37			10		10				
87	**Справочно**	Возрат металлолома	1 т груза	-0,612												
88	**ТЕРр68-24-2** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм *НР (182 руб.): 104% от ФОТ* *СП (105 руб.): 60% от ФОТ*	1 м сменяемого ограждения	35	47,76	4,99	0,81			1672	175	28		0,41	14,35	
89	**ТЕРр68-23-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ремонт металлических ограждений: мелкий *НР (595 руб.): 104% от ФОТ* *СП (343 руб.): 60% от ФОТ*	1 м2	25	29,1	22,88	4,04			728	572	101		1,88	47	
90	**ТЕР01-02-031-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 *НР (175 руб.): 80% от ФОТ* *СП (83 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 ям	0,5 *50 / 100*	3199,54	167,05	3032,49	270,91		1600	84	1516	135	15,2	7,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (10 руб.): 122% от ФОТ* *СП (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,2 *0,2*0,2*0,1*50*	288,26	27,62	67,69	7,82		58	6	14	2	2,4	0,48	
92	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (26 руб.): 105% от ФОТ* *СП (14 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0108 *(0,2*0,2*0,6*50*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		104	21	50	4	180	1,94	
93	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,102	593,48					654						
94	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (50 руб.): 90% от ФОТ* *СП (40 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,45 *18*25/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		209	37	172	19	6,59	2,97	
95	**ТЕРр62-35-2** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза *НР (236 руб.): 80% от ФОТ* *СП (148 руб.): 50% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 *(25*2*0,6) / 100*	1358,16	982,48	1,09			407	295			80,73	24,22	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										5658	1236	2061	178		102,14	
Накладные расходы										1335						
Сметная прибыль										785						
Итого по разделу 9 Перенос газонного ограждения (25*2 м секций)										**7778**					**102,14**	
Раздел 10. Восстановление газонов S=634,2 м2																
96	**ТЕР47-01-046-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом *400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61* *НР (2586 руб.): 115% от ФОТ* *СП (1732 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	5,7078 *(634,2*0,9) / 100*	400,55	392,55	8	1,33		2286	2241	45	8	35,08	200,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	**ТЕР47-01-046-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 *61,21 = 924,26 - 5 x 172,61* *НР (-401 руб.): 115% от ФОТ* *СП (-269 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	-5,7078 *(-634,2*0,9) / 100*	61,21	61,21				-349	-349			5,47	-31,22	
98	**ТЕР47-01-046-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную *447,60 = 3 036,75 - 15 x 172,61* *НР (327 руб.): 115% от ФОТ* *СП (219 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,6342 *(634,2*0,1) / 100*	447,6	447,6				284	284			40	25,37	
99	**ТЕР47-01-046-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 *61,21 = 924,26 - 5 x 172,61* *НР (-45 руб.): 115% от ФОТ* *СП (-30 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	-0,6342 *(-634,2*0,1) / 100*	61,21	61,21				-39	-39			5,47	-3,47	
100	**Прайс**	Земля растительная механизированной заготовки *МАТ=700/7,292/1,20*1,02*1,003*	м3	63,422 *85,62-28,54+9,513-3,171*	81,84 *700/7,292/1,20*1,02*1,003*					5190						
101	**ТЕР47-01-046-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *310,54 = 719,43 - 2,74 x 149,23* *НР (520 руб.): 115% от ФОТ* *СП (348 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	6,342 *634,2 / 100*	310,54	71,34				1969	452			5,99	37,99	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										9341	2589	45	8		228,9	
Накладные расходы										2987						
Сметная прибыль										2000						
Итого по разделу 10 Восстановление газонов S=634,2 м2										**14328**					**228,9**	
Раздел 11. Вырубка деревьев лиственных пород (для устройства парковок) = 21 шт. Объем вырубки = 17,17106 м3 складочных кряжей.																
102	**ТЕРр68-3-5** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм *НР (155 руб.): 104% от ФОТ* *СП (89 руб.): 60% от ФОТ*	1 складочный м3 кряжей	3,27658 *0,09566+0,13764+0,43596+0,63172+0,35164+0,38684+0,54752+0,6896*	65,12	45,35	19,77			213	149	64		3,84	12,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	**ТЕРр68-3-6** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм *НР (220 руб.): 104% от ФОТ* *СП (127 руб.): 60% от ФОТ*	1 складочный м3 кряжей	2,42524 *0,86244+1,5628*	125,22	87,16	38,06			304	212	92		7,38	17,9	
104	**ТЕРр68-3-3** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха, яблоня, черемуха) диаметром до 300 мм *НР (79 руб.): 104% от ФОТ* *СП (46 руб.): 60% от ФОТ*	1 складочный м3 кряжей	2,16622 *0,6896+0,05122+0,06584+0,09566+0,6316+0,35164+0,28066*	50,41	35,08	15,33			109	76	33		2,97	6,43	
105	**ТЕРр68-3-2** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм *НР (513 руб.): 104% от ФОТ* *СП (296 руб.): 60% от ФОТ*	1 складочный м3 кряжей	9,30302 *1,00312+8,2999*	76,15	53,03	23,12			708	493	215		4,49	41,77	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1334	930	404			78,68	
Накладные расходы										967						
Сметная прибыль										558						
Итого по разделу 11 Вырубка деревьев лиственных пород (для устройства парковок) = 21 шт. Объем вырубки = 17,17106 м3 складочных кряжей.										**2859**					**78,68**	
Раздел 12. Корчевание деревьев и кустарников. Объем выкорчеванных пней деревьев = 1,9841*0,8=1,58728 м3 складочных кряжей.																
106	**ТЕР01-02-105-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см *НР (5 руб.): 80% от ФОТ* *СП (2 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,13 *13 / 100*	265,91		265,91	49,61		35		35	6			
107	**ТЕР01-02-105-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см *НР (2 руб.): 80% от ФОТ* *СП (1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,04 *4 / 100*	451,18		451,18	84,17		18		18	3			
108	**ТЕР01-02-105-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см *НР (4 руб.): 80% от ФОТ* *СП (2 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,04 *4 / 100*	731,26		731,26	136,41		29		29	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	**ТЕР01-02-105-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,13 *13 / 100*	34,87		34,87	6,51		5		5	1			
110	**ТЕР01-02-105-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-02 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,04 *4 / 100*	67,57		67,57	12,6		3		3	1			
111	**ТЕР01-02-105-06** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,04 *4 / 100*	127,51		127,51	23,79		5		5	1			
112	**ТЕР01-02-108-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см *НР (3 руб.): 80% от ФОТ* *СП (2 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,13 *13 / 100*	167,83		167,83	31,31		22		22	4			
113	**ТЕР01-02-108-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см *НР (2 руб.): 80% от ФОТ* *СП (1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 пней	0,08 *8 / 100*	167,83		167,83	31,31		13		13	3			
114	**ТЕР01-02-107-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) *НР (7 руб.): 80% от ФОТ* *СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 ям	0,21 *21 / 100*	248,47		248,47	44,34		52		52	9			
115	**ТССЦпг-01-01-01-008** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	10,7269 *(17,17106+1,9841)*0,8*0,7*	14,09		14,09			151		151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
116	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	10,7269 *(17,17106+1,9841)*0,8*0,7*	16,37		16,37			176		176				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										509		509	33			
Накладные расходы										26						
Сметная прибыль										13						
Итого по разделу 12 Корчевание деревьев и кустарников. Объем выкорчеванных пней деревьев = 1,9841*0,8=1,58728 м3 складочных кряжей.										**548**						
Раздел 13. Формовочная и омолаживающая обрезка деревьев.																
117	**ТЕРр68-2-1** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м *НР (12 руб.): 104% от ФОТ* *СП (7 руб.): 60% от ФОТ*	1 дерево	1	11,67	11,67				12	12			0,98	0,98	
118	**ТЕРр68-2-2** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м *НР (324 руб.): 104% от ФОТ* *СП (187 руб.): 60% от ФОТ*	1 дерево	5	932,18	24,65	907,53	37,81		4661	123	4538	189	2,07	10,35	
119	**ТЕР47-01-110-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20 *НР (86 руб.): 115% от ФОТ* *СП (58 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	1 дерево	1	245,8	52,48	193,32	23,1		246	52	194	23	3,36	3,36	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										4919	187	4732	212		14,69	
Накладные расходы										423						
Сметная прибыль										252						
Итого по разделу 13 Формовочная и омолаживающая обрезка деревьев.										**5594**					**14,69**	
Раздел 14. Посадка кустарников, сирень 4 шт.																
120	**ТЕР47-01-007-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% *699,38 = 1 710,87 - 5,86 х 172,61* *НР (263 руб.): 115% от ФОТ* *СП (176 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	10 ям	0,4 *4 / 10*	699,38	573,57				280	229			52,19	20,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	**Мониторинг**	Земля растительная механизированной заготовки *МАТ=700/7,292/1,20*1,02*1,003*	м3	2,344	81,84 *700/7,292/1,20*1,02*1,003*					192						
122	**ТЕР47-01-009-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м *НР (294 руб.): 115% от ФОТ* *СП (197 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	10 деревьев или кустарников	0,4 *4 / 10*	1337,97	583,33	445,18	58,01		535	233	178	23	43,05	17,22	
123	**ТССЦ-414-0285** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	4	24,27					97						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1104	462	178	23		38,1	
Накладные расходы										558						
Сметная прибыль										373						
Итого по разделу 14 Посадка кустарников, сирень 4 шт.										**2035**					**38,1**	
Раздел 15. Демонтаж малых архитектурных форм детской площадки.																
124	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старых малых архитектурных форм) *(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* *НР (77 руб.): 90% от ФОТ* *СП (62 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,985 *985/1000*	324,44	58,26	266,18	29,49		320	57	263	29	4,61	4,54	
125	**ТССЦпг-01-01-01-014** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,985 *985/1000*	10,81		10,81			11		11				
126	**Справочно**	Возрат металлолома	1 т груза	-0,985												
127	**ТССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0,985 *985/1000*	16,37		16,37			16		16				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										347	57	290	29		4,54	
Накладные расходы										77						
Сметная прибыль										62						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 15 Демонтаж малых архитектурных форм детской площадки.										**486**					**4,54**	
Раздел 16. Монтаж малых архитектурных форм																
Гимнастический городок, 1 шт. (арт.6304) Вес 360 кг, количество опор =14 шт.																
128	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (30 руб.): 80% от ФОТ* *СП (14 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,012005 *(0,35*0,35*0,7*14) / 100*	3077,2	3077,2				37	37			280	3,36	
129	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (7 руб.): 122% от ФОТ* *СП (4 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,1715 *0,35*0,35*0,1*14*	288,26	27,62	67,69	7,82		49	5	12	1	2,4	0,41	
130	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (22 руб.): 105% от ФОТ* *СП (12 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009261 *(0,35*0,35*0,6*14*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		89	18	43	3	180	1,67	
131	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,9446	593,48					561						
132	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (125 руб.): 66% от ФОТ* *СП (65 руб.): 34%=40%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,36 *360/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		205	188	17	2	38,6	13,9	
133	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (41 руб.): 90% от ФОТ* *СП (32 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,36 *360/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		167	30	137	15	6,59	2,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	**Мониторинг цен**	Гимнастический городок *МАТ=83230/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	9611,65 *83230/7,292/1,20*1,0075*1,003*					9612						
Комплекс из 3-ех турникетов, 2-ух скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец , 1 шт. (арт.6453) Вес комплекса 421 кг, количество опор = 12 шт.																
135	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (26 руб.): 80% от ФОТ* *СП (12 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,01029 *(0,35*0,35*0,7*12) / 100*	3077,2	3077,2				32	32			280	2,88	
136	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (6 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,147 *0,35*0,35*0,1*12*	288,26	27,62	67,69	7,82		42	4	10	1	2,4	0,35	
137	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (20 руб.): 105% от ФОТ* *СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007938 *(0,35*0,35*0,6*12*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		76	16	37	3	180	1,43	
138	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,8097	593,48					481						
139	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (48 руб.): 90% от ФОТ* *СП (38 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,421 *421/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		195	35	160	18	6,59	2,77	
140	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (147 руб.): 66% от ФОТ* *СП (89 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,421 *421/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		240	221	19	2	38,6	16,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141	**Мониторинг цен**	Комплекс из 3-ех турникетов, 2-ух скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец *МАТ=176150/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	20342,33 *176150/7,292/1,20*1,0075*1,003*					20342						
Автобус, 1 шт. (арт.4207) Вес - 450 кг., количество опор -10 шт.																
142	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (21 руб.): 80% от ФОТ* *СП (10 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,008575 *(0,35*0,35*0,7*10) / 100*	3077,2	3077,2				26	26			280	2,4	
143	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (5 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,1225 *0,35*0,35*0,1*10*	288,26	27,62	67,69	7,82		35	3	8	1	2,4	0,29	
144	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (16 руб.): 105% от ФОТ* *СП (8 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,006615 *(0,35*0,35*0,6*10*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		64	13	31	2	180	1,19	
145	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,6747	593,48					400						
146	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (50 руб.): 90% от ФОТ* *СП (40 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,45 *450/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		209	37	172	19	6,59	2,97	
147	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (143 руб.): 60% от ФОТ* *СП (95 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,45 *450/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		256	235	21	3	38,6	17,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	**Мониторинг цен**	Автобус *МАТ=123320/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	14241,36 *123320/7,292/1,20*1,0075*1,003*					14241						
Детский спортивный комплекс, 1 шт. (арт.6337). Вес - 400 кг, количество опор - 13 шт.																
149	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (27 руб.): 80% от ФОТ* *СП (13 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,011148 *(0,35*0,35*0,7*13) / 100*	3077,2	3077,2				34	34			280	3,12	
150	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (6 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,15925 *0,35*0,35*0,1*13*	288,26	27,62	67,69	7,82		46	4	11	1	2,4	0,38	
151	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0086 *(0,35*0,35*0,6*13*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		83	17	40	3	180	1,55	
152	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,8772	593,48					521						
153	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (140 руб.): 66% от ФОТ* *СП (85 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,4 *400/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		228	210	18	2	38,6	15,44	
154	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (45 руб.): 90% от ФОТ* *СП (36 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,4 *400/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		185	33	152	17	6,59	2,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	**Мониторинг цен**	Детский спортивный комплекс *МАТ=115830/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	13376,4 *115830/7,292/1,20*1,0075*1,003*					13376						
Домик-беседка (арт. 4306) 1 шт. Вес 135,6 кг., количество опор - 6 шт.																
156	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (13 руб.): 80% от ФОТ* *СП (6 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,005145 *(0,35*0,35*0,7*6) / 100*	3077,2	3077,2				16	16			280	1,44	
157	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (4 руб.): 122% от ФОТ* *СП (2 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,0735 *0,35*0,35*0,1*6*	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2	5	1	2,4	0,18	
158	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (9 руб.): 105% от ФОТ* *СП (5 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003969 *(0,35*0,35*0,6*6*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8	18	1	180	0,71	
159	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4048	593,48					240						
160	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (48 руб.): 66% от ФОТ* *СП (29 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,1356 *135,6/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		77	71	6	1	38,6	5,23	
161	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (15 руб.): 90% от ФОТ* *СП (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,1356 *135,6/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		63	11	52	6	6,59	0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
162	**Мониторинг цен**	Домик-беседка *МАТ=50050/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	5779,92 *50050/7,292/1,20*1,0075*1,003*					5780						
Горка зимняя (арт. 4207) 1 шт. Вес-350 кг. Количество опор - 16 шт.																
163	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (34 руб.): 80% от ФОТ* *СП (16 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,01372 *(0,35*0,35*0,7*16) / 100*	3077,2	3077,2				42	42			280	3,84	
164	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (9 руб.): 122% от ФОТ* *СП (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,196 *0,35*0,35*0,1*16*	288,26	27,62	67,69	7,82		56	5	13	2	2,4	0,47	
165	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (26 руб.): 105% от ФОТ* *СП (14 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,010584 *(0,35*0,35*0,6*16*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		102	21	49	4	180	1,91	
166	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,08	593,48					641						
167	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (122 руб.): 66% от ФОТ* *СП (74 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,35 *350/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		199	183	16	2	38,6	13,51	
168	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (40 руб.): 90% от ФОТ* *СП (32 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,35 *350/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		162	29	133	15	6,59	2,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
169	**Мониторинг цен**	Горка зимняя *МАТ=102150/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	11796,59 *102150/7,292/1,20*1,0075*1,003*					11797						
Карусель с рулем, **1** шт. (арт. 4195) Вес- 127 кг.																
170	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (6 руб.): 80% от ФОТ* *СП (3 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,00252 *0,6*0,6*0,7/100*	3077,2	3077,2				8	8			280	0,71	
171	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (1 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,000734 *((0,6*0,6*0,4)-(0,42*0,42*0,4)) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		7	1	3		180	0,13	
172	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0749	593,48					44						
173	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (44 руб.): 66% от ФОТ* *СП (27 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,127 *127/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		72	66	6	1	38,6	4,9	
174	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (14 руб.): 90% от ФОТ* *СП (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,127 *127/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		59	11	48	5	6,59	0,84	
175	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,005 *1,25*4/1000*	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
176	**Мониторинг цен**	Каркас фундамента для карусели *МАТ=1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	128,19 *1110/7,292/1,20 *1,0075*1,003*					128						
177	**Мониторинг цен**	Карусель с рулем *МАТ=34400/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	3972,62 *34400/7,292/1,2 0*1,0075*1,003*					3973						
178	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,000551 *((0,6*0,6*0,3)-(0,42*0,42*0,3)) / 100*	935,45	935,45				1	1			88,5	0,05	
Качалка на пружине "ДИНО" , **1** шт. (арт. 4164) Вес - 127 кг.																
179	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (18 руб.): 80% от ФОТ* *СП (8 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,007 *(1*1*0,7) / 100*	3077,2	3077,2				22	22			280	1,96	
180	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (5 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,1 *1*1*0,1*	288,26	27,62	67,69	7,82		29	3	7	1	2,4	0,24	
181	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (8 руб.): 105% от ФОТ* *СП (4 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00375 *(1*1*0,5-0,5*0,5*0,5) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		36	7	17	1	180	0,68	
182	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3825	593,48					227						
183	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,005 *1,25*4/1000*	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (44 руб.): 66% от ФОТ* *СП (27 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,127 *127/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		72	66	6	1	38,6	4,9	
185	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (14 руб.): 90% от ФОТ* *СП (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,127 *127/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		59	11	48	5	6,59	0,84	
186	**Мониторинг цен**	Каркас фундамента для качалки на пружине *МАТ=1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	128,19 *1110/7,292/1,20 *1,0075*1,003*					128						
187	**Мониторинг цен**	Качалка на пружине "ДИНО" *МАТ=18200/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	2101,79 *18200/7,292/1,20*1,0075*1,003*					2102						
188	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0008 *(1*1*0,1*0,8) / 100*	935,45	935,45				1	1			88,5	0,07	
Качалка-балансир малая, 2 шт. (арт.4102). Вес одной качалки 44 кг., количество бетонных опор для креплений (размер бетонной опоры: 500*400*120 мм)-4*2 шт.																
189	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (38 руб.): 80% от ФОТ* *СП (18 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,01563 *(1,08*2,01*0,36*2) / 100*	3077,2	3077,2				48	48			280	4,38	
190	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (10 руб.): 122% от ФОТ* *СП (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,21708 *1,08*2,01*0,1*	288,26	27,62	67,69	7,82		63	6	15	2	2,4	0,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (31 руб.): 66% от ФОТ* *СП (19 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,088 *44*2/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		50	46	4	1	38,6	3,4	
192	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,005 *1,25*4/1000*	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	
193	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (10 руб.): 90% от ФОТ* *СП (8 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,088 *44*2/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		41	7	34	4	6,59	0,58	
194	**Мониторинг цен**	Качалка-балансир малая *МАТ=13260/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	2	1531,3 *13260/7,292/1,20*1,0075*1,003*					3063						
195	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (10 руб.): 80% от ФОТ* *СП (5 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,01368 *(1,56-0,5*0,4*0,12*8) / 100*	935,45	935,45				13	13			88,5	1,21	
Детский игровой комплекс "Шахматный клуб", 1 шт. (арт.5240) Вес - 135,6 кг. Количество опор - 6 шт.																
196	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (13 руб.): 80% от ФОТ* *СП (6 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,005145 *(0,35*0,35*0,7*6) / 100*	3077,2	3077,2				16	16			280	1,44	
197	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (4 руб.): 122% от ФОТ* *СП (2 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,0735 *0,35*0,35*0,1*6*	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2	5	1	2,4	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
198	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (9 руб.): 105% от ФОТ* *СП (5 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003969 *(0,35*0,35*0,6*6*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8	18	1	180	0,71	
199	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4048	593,48					240						
200	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (48 руб.): 66% от ФОТ* *СП (29 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,1356 *135,6/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		77	71	6	1	38,6	5,23	
201	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (15 руб.): 90% от ФОТ* *СП (12 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,1356 *135,6/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		63	11	52	6	6,59	0,89	
202	**Мониторинг цен**	Детский игровой комплекс "Шахматный клуб" *МАТ=166790/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	19261,41 *166790/7,292/1,20*1,0075*1,003*					19261						
Песочница, 1 шт. (арт.4243) Вес 63 кг, штырей-креплений =4 шт.																
203	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (9 руб.): 80% от ФОТ* *СП (4 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,00343 *(0,35*0,35*0,7*4) / 100*	3077,2	3077,2				11	11			280	0,96	
204	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (1 руб.): 122% от ФОТ* *СП (1 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,049 *0,35*0,35*0,1*4*	288,26	27,62	67,69	7,82		14	1	3		2,4	0,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (6 руб.): 105% от ФОТ* *СП (3 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002646 *(0,35*0,35*0,6*4*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		25	5	12	1	180	0,48	
206	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2699	593,48					160						
207	**ТЕРм38-01-005-04** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) *8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74* *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))* *НР (22 руб.): 66% от ФОТ* *СП (13 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,063 *63/1000*	569,02	523,03	45,99	5,88		36	33	3		38,6	2,43	
208	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (7 руб.): 90% от ФОТ* *СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,063 *63/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		29	5	24	3	6,59	0,42	
209	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	1,2	116,25					140						
210	**Мониторинг цен**	Песочница *МАТ=11820/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	1365,01 *11820/7,292/1,20*1,0075*1,003*					1365						
Тренажер, 1 шт.(арт.7520) Вес 69 кг.																
211	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (19 руб.): 80% от ФОТ* *СП (9 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,007858 *(1*1*0,7+0,35*0,35*0,7*1) / 100*	3077,2	3077,2				24	24			280	2,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
212	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (5 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,11225 *1*1*0,1+0,35*0,35*0,1*1*	288,26	27,62	67,69	7,82		32	3	8	1	2,4	0,27	
213	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (12 руб.): 105% от ФОТ* *СП (6 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004412 *(1*1*0,5-0,5*0,5*0,5+0,35*0,35*0,6*1*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		42	9	21	2	180	0,79	
214	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,45	593,48					267						
215	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,005 *1,25*4/1000*	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	
216	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (8 руб.): 90% от ФОТ* *СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,069 *69/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		32	6	26	3	6,59	0,45	
217	**Мониторинг цен**	Каркас фундамента для тренажера *МАТ=1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	128,19 *1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*					128						
218	**Мониторинг цен**	Тренажер *МАТ=37700/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	4353,71 *37700/7,292/1,20*1,0075*1,003*					4354						
219	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0008 *(1*1*0,1*0,8) / 100*	935,45	935,45				1	1			88,5	0,07	
Тренажер, 1 шт.(арт.7528) Вес 44 кг.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (19 руб.): 80% от ФОТ* *СП (9 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,007858 *(1*1*0,7+0,35*0,35*0,7*1) / 100*	3077,2	3077,2				24	24			280	2,2	
221	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (5 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,11225 *1*1*0,1+0,35*0,35*0,1*1*	288,26	27,62	67,69	7,82		32	3	8	1	2,4	0,27	
222	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (12 руб.): 105% от ФОТ* *СП (6 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004412 *(1*1*0,5-0,5*0,5*0,5+0,35*0,35*0,6*1*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		42	9	21	2	180	0,79	
223	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,45	593,48					267						
224	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,005 *1,25*4/1000*	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	
225	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (5 руб.): 90% от ФОТ* *СП (4 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,044 *44/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		20	4	16	2	6,59	0,29	
226	**Мониторинг цен**	Каркас фундамента для тренажера *МАТ=1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	128,19 *1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*					128						
227	**Мониторинг цен**	Тренажер *МАТ=29250/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	3377,88 *29250/7,292/1,20*1,0075*1,003*					3378						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
228	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (1 руб): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0008 *(1*1*0,1*0,8) / 100*	935,45	935,45				1	1			88,5	0,07	
Тренажер, 1 шт.(арт.7513) Вес 89 кг.																
229	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (34 руб.): 80% от ФОТ* *СП (16 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,014 *(1*1*0,7*2) / 100*	3077,2	3077,2				43	43			280	3,92	
230	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (10 руб.): 122% от ФОТ* *СП (5 руб): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,2 *1*1*0,1*2*	288,26	27,62	67,69	7,82		58	6	14	2	2,4	0,48	
231	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 =64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (19 руб.): 105% от ФОТ* *СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0075 *((1*1*0,5-0,5*0,5*0,5)*2) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		72	15	35	3	180	1,35	
232	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,765	593,48					454						
233	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда сзаделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) *НР (41 руб): 105% от ФОТ* *СП (21 руб): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,01 *1,25*8/1000*	14827,9	3931,32	72,26	4,76		148	39	1		315,01	3,15	
234	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (10 руб): 90% от ФОТ* *СП (8 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,089 *89/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		41	7	34	4	6,59	0,59	
235	**Мониторинг цен**	Каркас фундамента для тренажера *МАТ=1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	2	128,19 *1110/7,292/1,20 *1,0075*1,003*					256						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
236	**Мониторинг цен**	Тренажер *МАТ=44530/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	5142,46 *44530/7,292/1,20*1,0075*1,003*					5142						
237	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0016 *(1*1*0,1*2*0,8) / 100*	935,45	935,45				1	1			88,5	0,14	
Тренажер, 1 шт.(арт.7503) Вес 82 кг.																
238	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (13 руб.): 80% от ФОТ* *СП (6 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,005145 *(0,35*0,35*0,7*6) / 100*	3077,2	3077,2				16	16			280	1,44	
239	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (4 руб.): 122% от ФОТ* *СП (2 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,0735 *0,35*0,35*0,1*6*	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2	5	1	2,4	0,18	
240	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68* *НР (9 руб.): 105% от ФОТ* *СП (5 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003969 *(0,35*0,35*0,6*6*90%) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8	18	1	180	0,71	
241	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4048	593,48					240						
242	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (9 руб.): 90% от ФОТ* *СП (7 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,082 *82/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		38	7	31	3	6,59	0,54	
243	**Мониторинг цен**	Тренажер *МАТ=40760/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	4707,09 *40760/7,292/1,20*1,0075*1,003*					4707						
Тренажер, 1 шт.(арт.7537) Вес 50 кг.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
244	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 *НР (18 руб.): 80% от ФОТ* *СП (8 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,007 *(1*1*0,7) / 100*	3077,2	3077,2				22	22			280	1,96	
245	**ТЕР08-01-002-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (5 руб.): 122% от ФОТ* *СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ*	1 м3 основания	0,1 *1*1*0,1*	288,26	27,62	67,69	7,82		29	3	7	1	2,4	0,24	
246	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) *9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68* *НР (8 руб.): 105% от ФОТ* *СП (4 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00375 *(1*1*0,5-0,5*0,5*0,5) / 100*	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		36	7	17	1	180	0,68	
247	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3825	593,48					227						
248	**ТЕР06-01-015-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) *НР (21 руб.): 105% от ФОТ* *СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ*	1 т	0,005 *1,25*4/1000*	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	
249	**ТЕР09-03-012-12** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м *(МАТ=0 к расх.)* *НР (5 руб.): 90% от ФОТ* *СП (4 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,05 *50/1000*	463,48	83,23	380,25	42,13		23	4	19	2	6,59	0,33	
250	**Мониторинг цен**	Каркас фундамента для тренажера *МАТ=1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	128,19 *1110/7,292/1,20*1,0075*1,003*					128						
251	**Мониторинг цен**	Тренажер *МАТ=30550/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	3528,01 *30550/7,292/1,20*1,0075*1,003*					3528						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
252	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 *НР (1 руб.): 80% от ФОТ* *СП 38%=45%*0.85 от ФОТ*	100 м3 грунта	0,0008 *(1*1*0,1*0,8) / 100*	935,45	935,45				1	1			88,5	0,07	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										137293	2451	1772	188		194,16	
Накладные расходы										2053						
Сметная прибыль										1227						
Итого по разделу 16 Монтаж малых архитектурных форм										**140573**					**194,16**	
Раздел 17. Ограждение 3Д зеленое L=132 п.м.																
253	**ТЕР47-01-001-03** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Разбивка участка *НР (15 руб.): 115% от ФОТ* *СП (10 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ*	100 м2	0,141 *14,1 / 100*	101,33	95,1				14	13			7,62	1,07	
254	**ТЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание *НР (409 руб.): 90% от ФОТ* *СП (327 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	100 столбов	0,56 *56 / 100*	4735,2	428,04	4077,41	382,91		2652	240	2283	214	35,64	19,96	
255	**ТССЦ-401-0066** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3,55	593,48					2107						
256	**ТЕР09-08-002-05** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м *НР (460 руб.): 90% от ФОТ* *СП (368 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	10 панелей	5,4 *54 / 10*	112,24	85,39	26,85	9,31		606	461	145	50	7,11	38,39	
257	**ТЕР09-08-002-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей *НР (8 руб.): 90% от ФОТ* *СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	10 калиток	0,2 *2 / 10*	60,14	39,75	20,39	4,57		12	8	4	1	3,31	0,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
258	**ТЕР09-08-002-07** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (Устройство ворот распашных) *НР (4 руб.): 90% от ФОТ* *СП (3 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	10 калиток	0,1 *1 / 10*	60,14	39,75	20,39	4,57		6	4	2		3,31	0,33	
259	**ТЕР09-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *НР (28 руб.): 90% от ФОТ* *СП (22 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ*	1 шт.	2	19,54	15,51	3,29			39	31	7		1,11	2,22	
260	**Мониторинг цен**	Столб 60*60 *МАТ=1190/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	56	137,42 *1190/7,292/1,20 *1,0075*1,003*					7696						
261	**Мониторинг цен**	Столб 80*80 *МАТ=2288/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	6 *2+4*	264,23 *2288/7,292/1,20 *1,0075*1,003*					1585						
262	**Мониторинг цен**	Панель 1530*2500 *МАТ=1800/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	54	207,87 *1800/7,292/1,20 *1,0075*1,003*					11225						
263	**Мониторинг цен**	Ворота 1530*4000 *МАТ=27300/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	1	3152,69 *27300/7,292/1,2 0*1,0075*1,003*					3153						
264	**Мониторинг цен**	Калитка 1530*1000 *МАТ=14750/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	2	1703,37 *14750/7,292/1,2 0*1,0075*1,003*					3407						
265	**Мониторинг цен**	Крепеж (скоба+антивандальный крепеж) *МАТ=90/7,292/1,20*1,0075*1,003*	шт.	248	10,39 *90/7,292/1,20*1, 0075*1,003*					2577						
266	**ТССЦ-101-2002** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	компл.	2	26					52						
267	**ТССЦ-101-2006** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Петли накладные	компл.	12 *6+6*	6,4					77						
268	**ТССЦ-101-6899** *Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр*	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	2	285,97					572						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										35780	757	2441	265		62,63	
Накладные расходы										923						
Сметная прибыль										736						
Итого по разделу 17 Ограждение 3Д зеленое L=132 п.м.										**37439**					**62,63**	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										625156	17639	61076	4799		1456,47	
Накладные расходы										26973						
Сметная прибыль										16073						
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы										665621					1367,81	
Итого Монтажные работы										2581					88,66	
Итого										668202					1456,47	
В том числе:																
Материалы										546441						
Машины и механизмы										61076						
ФОТ										22438						
Накладные расходы										26973						
Сметная прибыль										16073						
668 202 * 7,292										4872529						
НДС 20%										974505,8						
ВСЕГО по смете										**5847034,8**					**1456,47**	

Составил: _____Новикова Н.С.

(должность, подпись, расшифровка)