


_____ 2019 г.

2019 г.

г. Екатеринбург, ул. Боровая, д.23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)



на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул.Боровая, д.23
(по расширенному списку работ)

Основание: Дефектная ведомость _____ 5 847 034,80 руб.
Сметная стоимость _____ 665621 руб.
строительных работ _____ 2581 руб.
монтажных работ _____ 22438 руб.
Средства на оплату труда _____ 1456,47 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 01.03.2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Раздел 1. Ремонт асфальтового покрытия тротуаров (вдоль дворового фасада) - S=188,6 м2, (ширина 1,5 м.) тип покрытия ПТ-2 (механизированная уборка)

1	ТЕРр68-12.4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (вв руб.): 104% от ФОТ СП (вв руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,01886 (188,6*0,05*20%)/100	10334,79	2849,63	7485,16	596,84		195	54	141	11	243,35		4,59	
2	ТЕР01-02-032-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м НР 80% от ФОТ СП 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,007544 (188,6*0,05*80%)/1000	232,22		232,22	38,83		2			2				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРР688-12-3 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Разборка покрытий и оснований: черных Щебеночных НР (12 руб.): 104% от ФОТ СЛ (7 руб.): 80% от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,0302 (188,6*0,08*20%)/100	1235,14	269,15	965,99	130,11		37	8	29	4	24,49	0,74	
4	ТЕРР01-01-022-08 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов: 2 НР (7 руб.): 95% от ФОТ СЛ (3 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,01207 (188,6*0,08*80%)/1000	4840,88	4840,88	4840,88	572,61		58		58	7			
5	ТССЦПг-01-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	23,9522 (188,6*0,05*1,99)+(188,6*0,08*1,75*0,2)	4,6		4,6			110		110				
6	ТССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	45,0754 (188,6*0,05*1,98+188,6*0,08*1,75)	16,37		16,37			738		738				
7	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (291 руб.): 142% от ФОТ СЛ (166 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	0,1886 188,6 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		3823	126	506	79	57,5	10,84	
8	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм	м3	2,414	127,52		308									
9	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм	м3	17,31	124,31		2152									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР27-07-001-01 Плываз Министрора Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (533 руб.): 142% от ФОТ СП (304 руб.): 81%=95% * 0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,886 188,6 / 100	428,52	197,92	47,98	0,81		808	373	90	2	15,12	28,52	
11	ТСЦ-410-0007 Плываз Министрора Росси от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	Т	13,47	497,82					6706						
12	ТЕР27-07-001-02 Плываз Министрора Росси от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (до толщ. 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАГ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР (325 руб.): 142% от ФОТ СП (185 руб.): 81%=95% * 0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,886 188,6 / 100	148,44	121,48	26,96			280	229	51		9,28	17,5	
13	ТСЦ-410-0007 Плываз Министрора Росси от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	Т	9,128	497,82					4544						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										19761	790	1725	103		62,19	
Накладные расходы										1236						
Сметная прибыль										704						
Итого по разделу 1 Ремонт асфальтового покрытия тротуаров (вдоль дворового фасада) - S=188,6 м2, (ширина 1,5 м.) тип покрытия ПТ-2 (механизированная уборка)										21701					62,19	
Раздел 2. Замена бортового камня БР 100.20.8 для ПТ-2 (вдоль дворового фасада по газонам). Общая длина участков S= 95,3 м.п.																
14	ТЕР27-03-010-01 Плываз Министрора Росси от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (234 руб.): 142% от ФОТ СП (134 руб.): 81%=95% * 0,85 от ФОТ	100 м	0,1906 (95,3*20%)/100	865,94	865,94				165	165			76,7	14,62	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «Обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 4 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%-50%*0,85 от ФОТ	1000 м ³ Грунта	0,00122 (0,016*95,3*80%/1000)	7878,29		7878,29	931,9		10						
16	ТССЦПг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,731904 0,016*95,3*20%*2,4	4,6		4,6			3			3			
17	ТССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,65952 0,016*95,3*2,4	16,37		16,37			60			60			
18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (1244 руб.): 142% от ФОТ СП (710 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового о камня	0,953 95,3/100	3987,73	906,11	91,05	12,94		3800	864	87	12	76,08	72,5	
19	ТССЦ-03-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8/Бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	шт.	95,3	21,76					2074					87,12	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Замена бортового камня БР 100.20.8 для ПТ-2 (вдоль дворового фасада по газонам). Общая длина участков S=																
95,3 м.п.																
Раздел 3. Устройство новых пешеходных дорожек (трогуары к детской площадке + островки безопасности на парковке №4). S=61,5 м2 тип покрытия ПТ-2. Ширина 2 м.п.																
20	ТЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разбивка участка НР (67 руб.): 115% от ФОТ СП (45 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м ²	0,615 61,5/100	101,33	95,1				62	58			7,62	4,69	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 2	1000 м ³ грунта	0,012 (61,5*0,2)/1000	4840,88		4840,88	572,61		58		58		7		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 43%=50% * 0,85 от ФОТ								282		282				
22	ТССЦПг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	17,22 61,5*0,2*1,4	16,37		16,37			282		282				
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
23	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м ³ материала	0,0308 (61,5*0,05)/100	2799,03	273,77	2489,1	255,48		86		77		8	24,19	0,75
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	(Прил. 27.3 л. 3, 6 Укладка каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (касык.2): до 68,6 (700) ЗМ=0,65 к раск.; ЗТМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 81%=95% * 0,85 от ФОТ	основания (в плотном теле)							546						
24	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м ³	3,69 61,5*0,05*1,2	147,86											
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр															
25	ТЕР27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м ² покрытия и основания	0,0615 61,5/1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		1247		41		26	57,5	3,54
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95 НР (95 руб.): 142% от ФОТ СП (54 руб.): 81%=95% * 0,85 от ФОТ														
26	ТЕР27-06-024-07	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 - до толщины 10 см.	1000 м ² покрытия и основания	0,0615 61,5/1000	4353,92	7,44	179,1	34,52		268		11		2	0,64	0,04
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	2 176,96 = 3 461,65 - 10,2 x 125,95 (до толщины 10 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95% * 0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
27	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	М3	0,7872	127,52					100							
28	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	М3	6,901 5,64+1,255	124,31					858							
29	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (173 руб.): 142% от ФОТ СП (99 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,615 61,5/100	428,52	197,92	47,98	0,81		264	122	30		15,12	9,3		
30	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	Т	4,391	497,82					2186							
31	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (до толщ. 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 и расх.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (107 руб.): 142% от ФОТ СП (61 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,615 61,5/100	148,44	121,48	26,96			91	75	16		9,28	5,71		
32	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	Т	2,977	497,82					1482							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										7530	304	639		43		24,03	
Накладные расходы										276							
Сметная прибыль										8280						24,03	
Итого по разделу 3 Устройство новых пешеходных дорожек (тротуары к детской площадке + островки безопасности на парковке №4). S=61,5 м2 тип покрытия ПТ-2. Ширина 2 м.п.																	

Раздел 4. Установка новых бортовых камней БР 100.20.8 для ПТ-2 (пешеходные дорожки к детской площадке) L=68,6 м.п.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕР01-01-022-08 Пrikaз Министpия Pосcии от 13.03.15 №17/лпp	Paзpaбoткa гpунтa в тpаншеях экскаватором «обpaтнaя лoпaтa» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. гpуппa гpунтoв: 2 HP (2 pyб.): 95% от ФOТ CП (1 pyб.): 43%=50%*0,85 от ФOТ	1000 м3 гpунтa	0,003073 (68,6*0,28*0,2*90%) / 1000	4840,88		4840,88	572,61			15	15		2		
34	TEP01-02-057-02 Пpиказ Министpия Pосcии от 13.03.15 №17/лпp	Paзpaбoткa гpунтa вpyчнyю в тpаншеях глyбинoй дo 2 м бeз кpeплeний с oткoсaми, гpуппa гpунтoв: 2 HP (10 pyб.): 80% от ФOТ CП (5 pyб.): 38%=45%*0,85 от ФOТ	100 м3 гpунтa	0,007683 (68,6*0,28*0,2*20%) / 100	1692,46	1692,46					13	13			154	1,18
35	TCСЦПг-01-01-01-039 Пpиказ Министpия Pосcии от 13.03.15 №17/лпp	Пoгpyзoчныe paбoты пpи aвтoмoбильных пepeвoзкax: гpунтa paстительного cлoя (земля, пeрeгoй)	1 т гpyзa	1,075648 68,6*0,28*0,2*20%*1,4	5,55		5,55				6		6			
36	TCСЦПг-03-21-01-015 Пpиказ Министpия Pосcии от 13.03.15 №17/лпp	Пepeвoзкa гpyзoв aвтoмoбильными-самoсвалaми гpyзoпoдъeмнoстью 10 т, paбoтaющих внe кapьepa, нa paстoянии: дo 15 км I клaсс гpyзa HP 0% от ФOТ CП 0% от ФOТ	1 т гpyзa	5,37824 68,6*0,28*0,2*1,4	16,37		16,37				88		88			
37	TEP27-04-001-04 Пpиказ Министpия Pосcии от 13.03.15 №17/лпp	Уcтpoйcтвo пoдcтилaющих и вьpaвнивaющих cлoев oснoваний: из щебня (Пpил. 27.3 п.3.6 Укaлкa кaткaми кaмeнных мaтepиaлoв с пpeдeлoм пpoчнoсти нa cжaтие, мПа (кeссид): дo 68,6 (700) ЭM=0,65 к paсc.: ЗГM=0,65; TЗM=0,65) HP (14 pyб.): 142% от ФOТ CП (8 pyб.): 81%=95%*0,85 от ФOТ	100 м3 мaтepиa лa oснoвaния я (в плoтнoм тeлe)	0,0192 (68,6*0,28*0,1) / 100	2799,03	275,77	2489,1	255,48			54	5	48	5	24,19	0,46
38	TCСЦ-408-0021 Пpиказ Министpия Pосcии от 13.03.15 №17/лпp	Щeбeнь из пpиpoднoгo кaмня для cтpoитeльных paбoт мaркa 400, фpaкция 5(3)-10 мм	м3	2,305 68,6*0,28*0,1*1,2	147,86						341					
39	TEP27-02-010-02 Пpиказ Министpия Pосcии от 13.03.15 №17/лпp	Уcтaнoвкa бopтoвых кaмeней бeтoнных: пpи дpyгих видax пoкpытий	100 м бopтoвoг o кaмня	0,686 68,6 / 100	3987,73	906,11	91,05	12,94			2736	622	62	9	76,08	52,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-403-8023 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68,6	21,76					1493						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										4746	640	219	16		53,83	
Накладные расходы										922						
Сметная прибыль										525						
Итого по разделу 4 Установка новых бортовых камней БР 100.20.8 для ПТ-2 (пешеходные дорожки к детской площадке) L=68,6 м.л.										6193					53,83	

Раздел 5. Устройство резинового покрытия на асфальтовое покрытие ПТ-2 Детская площадка S=595 м2.

41	ТЕРАУ-01-001-03 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разбивка участка НР (651 руб.): 115% от ФОТ СП (436 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м2	5,95 595/100	101,33	95,1				603	566			7,62	45,34	
42	ТЕР01-01-022-08 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов: 2 НР (68 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,12495 (595*0,21)/1000	4840,88		4840,88	572,61		605			605	72		
43	ТССЦлп-03-21-01-015 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	174,93 595*0,21*1,4	16,37		16,37			2864			2864			
44	ТЕР27-04-001-04 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.6/катка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к раск., ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (224 руб.): 142% от ФОТ СП (128 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала	0,2975 (595*0,09)/100	2799,03	275,77	2489,1	255,48		833	82	741	76	24,19	7,2	
45	ТССЦ-408-0022 Пrikaз Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	35,7 595*0,05*1,2	132,77					4740						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР27-06-024-06 Глуказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272.03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (920 руб.): 142% от ФОТ СП (525 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	0,595 595 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		12062	397	1597	251	57,5	34,21	
47	ТЕР27-06-024-07 Глуказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 2 176,96 = 3 461,65 - 10,2 х 125,95 (по толщине 10 см ГЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАГ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (36 руб.): 142% от ФОТ СП (20 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	0,595 595 / 1000	4353,92	7,44	179,1	34,52		2591	4	107	21	0,64	0,38	
48	ТССЦ-408-0015 Глуказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	7,616	127,52					971						
49	ТССЦ-408-0016 Глуказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	66,76 54,62+12,14	124,31					8299						
50	ТЕР27-06-020-01 Глуказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71 НР (751 руб.): 142% от ФОТ СП (428 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,595 595 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53		2235	309	1775	220	38,3	22,79	
51	ТССЦ-410-0007 Глуказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	57,48	497,82					28615						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия Д.обвалить или исключить: к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см.) 7,37 = 6 501,56 - 12,1 * 536,71 (Г3=2 (ОЗГ=2; 5М=2 к расц.; 3ГМ=2; МАТ=2 к расц.; Г3=2; 3М=2)) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 87%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,595 595 / 1000	14,74	2,44	6,64			9	1	4		0,18	0,11	
53	ТСЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси Дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	Т	14,4	497,82					7169						
54	ТЕР27-09-022-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки (МАТ=0 к расц.) НР (1504 руб.): 142% от ФОТ СП (858 руб.): 87%=95%*0,85 от ФОТ	1 м2 покрытия	595	8,79	1,63	7,16	0,15		5230	970	4260	89	0,12	71,4	
55	Мониторинг цен	Напольное спортивное бесшовное покрытие из резиновой крошки с окрашиванием из полиуретанового связующего МАТ=12007,2921,20*1,02*1,003	М2	595	140,3 12007,2921,20 *1,02*1,003					83479						
Установка бортовых камней БР 100.30.15 104 м/л																
56	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1356 руб.): 142% от ФОТ СП (774 руб.): 87%=95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового о камня	1,04 104 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94		4659	942	95	13	76,08	79,12	
57	ТСЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	104	59,88					6228						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5 Устройство резинового покрытия на асфальтовое покрытие ПТ-2 Детская площадка S=595 м2.																

Раздел 6. Устройство новой парковки, тип покрытия ПД-4 - S=1 230 м2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Устройство покрытия S=1230 м2																
58	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,541 (1230*0,44) / 1000	4840,88	4840,88	572,61	2619	2619	310						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (295 руб.): 95% от ФОТ СП (133 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ		757,68 1230*0,44*1,4	16,37	16,37		12403	12403							
59	ТСЦЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза													
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
60	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала	1,23 (1230*0,1) / 100	2799,03	275,77	2489,1	255,48	3443	339	3062	314	24,19	29,75		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	(Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700). ЗМ=0,65 к раск.; ЗПМ=0,65) НР (927 руб.): 142% от ФОТ СП (529 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ		147,6 1230*0,1*1,2	147,86			21824								
61	ТСЦЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3) 10 мм	м3													
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр															
62	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): одностойных	1000 м2 основания	1,23 1230 / 1000	31210,59	425,41	4994,84	773,14	38389	523	6144	951	36,96	45,46		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (2093 руб.): 142% от ФОТ СП (1194 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ														
63	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	1,23 1230 / 1000	10891,08	1493,22	254,82	13396	1837	313						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	(до толщины 21 см. ПЗ=6 (СГП=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (444 руб.): 142% от ФОТ СП (254 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ТЕР27-06-024-06 Плужаз Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20272.03 = 33 500 т6 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (1901 руб.): 142% от ФОТ СП (1085 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	1,23 1230 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		24935	821	3301	518	57,5	70,73	
65	ТССЦ-408-0015 Плужаз Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	М3	15,74	127,52					2007						
66	ТССЦ-408-0016 Плужаз Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	М3	112,9	124,31					14035						
67	ТЕР27-06-020-01 Плужаз Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71 НР (1553 руб.): 142% от ФОТ СП (886 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,23 1230 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53		4621	638	3670	456	38,3	47,11	
68	ТССЦ-410-0007 Плужаз Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	118,8	497,82					59141						
69	ТЕР27-06-021-01 Плужаз Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см. 7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71 (до толщины 5 см, П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,23 1230 / 1000	14,74	2,44	6,64			18	3	8		0,18	0,22	
70	ТССЦ-410-0007 Плужаз Министрора Росси от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	29,77	497,82					14820						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 6 Устройство новой парковки, тип покрытия ПД-4 - S=1 230 м2																

Раздел 7. Дренажный колодец - 2 шт.

71	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,036625 (2,5*2,5*2,85*2)/1000	4840,88		4840,88	572,61	172								
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (19 руб.): 95% от ФОТ СП (9 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ															
72	ТЕР23-03-001-05	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций цпм колодца	0,3078 (0,403*0,33*2)/10	18673,35	1233,91	2070,64	207,66	5748	380	637	64	96,55	29,72			
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (577 руб.): 130% от ФОТ СП (337 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ															
73	ТССЦ-101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ДР	шт.	2	863,69				1727								
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр																
74	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,247732 24,77316/100	935,45	935,45			232	232				88,5	21,92		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (186 руб.): 80% от ФОТ СП (86 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ															

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Дренажный колодец - 2 шт.

Раздел 8. Монтаж нового ограждения газонов L= 130,8 м.п. Ограждение газонов - 66 секции длиной 2 м.п., замыкающих столбиков 4 шт.

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итого по разделу 8 Монтаж нового ограждения газонов L= 130,8 м.п. Ограждение газонов - 66 секции длиной 2 м.п., замыкающих столбиков 4 шт.

Раздел 9. Перенос газонного ограждения (25*2 м секций)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ТЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разбивка участка НР (12 руб.): 115% от ФОТ СП (8 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,1 10 / 100	101,33	95,1				10	10			7,62	0,76	
84	ТЕР99-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старого газонного ограждения) (Указ. к ТЕР, п.3.3. Демонтаж (разборка) металлических конструкций СЭП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЭПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (49 руб.): 90% от ФОТ СП (39 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,612 612/1000	324,44	58,26	266,18	29,49		199	36	163	18	4,61	2,82	
85	ТССЦПг-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,612 612/1000	10,81		10,81		7			7				
86	ТССЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающим вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,612 612/1000	16,37		16,37		10			10				
87	Справочно	Возрат металлолома	1 т груза	-0,612												
88	ТЕРр68-24-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм НР (82 руб.): 104% от ФОТ СП (105 руб.): 60% от ФОТ	1 м сменам ого огражден ия	35	47,76	4,99	0,81		1672	175	28			0,41	14,35	
89	ТЕРр68-23-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт металлических ограждений: мелкий НР (595 руб.): 104% от ФОТ СП (343 руб.): 60% от ФОТ	1 м2	25	29,1	22,88	4,04		728	572	101			1,88	47	
90	ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (175 руб.): 80% от ФОТ СП (83 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 ям	0,5 50 / 100	3199,54	167,05	3032,49	270,91		1600	84	1516	135	15,2	7,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТЕР08-01-002-	Устройство основания под фундаментами: Щебеночного	1 м3 основани я	0,2 0,2*0,2*0,150	288,26	27,62	67,69	7,82		58	6	14	2	2,4	0,48	
	Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	НР (10 руб.): 122% от ФОТ СП (5 руб.): 66% = 80% * 0,85 от ФОТ								104	21	50	4	180	1,94	
92	ТЕР06-01-001-	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,0108 (0,2*0,2*0,6*50*90%) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54								
	Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (26 руб.): 105% от ФОТ СП (14 руб.): 55% = 65% * 0,85 от ФОТ								654						
93	ТСЦ-401- 0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,102	593,48											
	Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр															
94	ТЕР09-03-012- 12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструк ции	0,45 18*26/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		209	37	172	19	6,59	2,97	
	Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	(МАТ=0 к расх.) НР (50 руб.): 90% от ФОТ СП (40 руб.): 72% = 85% * 0,85 от ФОТ														
95	ТЕРР62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,3 (25*2*0,6) / 100	1358,16	982,48	1,09			407	295			80,73	24,22	
	Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	НР (236 руб.): 80% от ФОТ СП (148 руб.): 50% от ФОТ								5658	1236	2061	178		102,14	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 9 Перенос газонного ограждения (25*2 м секций)																
Раздел 10. Восстановление газонов S=634,2 м2																
96	ТЕР47-01-046- 03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизованным способом	100 м2	5,7078 (634,2*0,9) / 100	400,55	392,55	8	1,33		2286	2241	45	8	35,08	200,23	
	Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61 НР (2586 руб.): 115% от ФОТ СП (1732 руб.): 7% = 90% * 0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключить к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 61,21 = 924,26 - 5 x 172,61 НР (401 руб.): 115% от ФОТ СП (-269 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м2	-5,7078 (-634,2*0,9)/100	61,21	61,21					-349	-349		5,47	-31,22	
98	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 447,60 = 3 036,75 - 15 x 172,61 НР (327 руб.): 115% от ФОТ СП (219 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м2	0,6342 (634,2*0,1)/100	447,6	447,6					294	294		40	25,37	
99	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключить к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 61,21 = 924,26 - 5 x 172,61 НР (45 руб.): 115% от ФОТ СП (-30 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м2	-0,6342 (-634,2*0,1)/100	61,21	61,21					-39	-39		5,47	-3,47	
100	Прайс	Земля растительная механизированной заготовки МАТ=7007,292/1,20*1,02*1,003	м3	63,422 85,62*28,54+9,513*3,171	81,84 7007,292/1,20*1,02*1,003						5190					
101	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 310,54 = 719,43 - 2,74 x 149,23 НР (520 руб.): 115% от ФОТ СП (348 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м2	6,342 634,2/100	310,54	71,34					1969	452		5,99	37,99	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											9341	2589	45	8	228,9	
Накладные расходы											2987					
Сметная прибыль											2000					
Итого по разделу 10 Восстановление газонов S=634,2 м2											14328				228,9	
Раздел 11. Вырубка деревьев лиственных пород (для устройства парковок) = 21 шт. Объем вырубки = 17,17106 м3 складочных краёв.																
102	ТЕРр68-3-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Вылка деревьев в городских условиях: (ДУБ, Бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм НР (155 руб.): 104% от ФОТ СП (89 руб.): 60% от ФОТ	1	3,27658 0,09566*0,13764+0,43596*0,6 3172*0,35164+0,36684*0,5475 2*0,6896	65,12	45,35	19,77				213	149	64	3,84	12,58	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	ТЕРР668-3-6 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм НР (220 руб.): 104% от ФОТ СП (127 руб.): 60% от ФОТ	1 складочный м3 кряжей	2,42524 0,86244+1,5628	125,22	87,16	38,06			304	212	92		7,38	17,9	
104	ТЕРР668-3-3 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Валка деревьев в городских условиях: (ель, лиственница, ольха, яблоня, черемуха) диаметром до 300 мм НР (79 руб.): 104% от ФОТ СП (46 руб.): 60% от ФОТ	1 складочный м3 кряжей	2,16622 0,6896+0,05122+0,06584+0,09566+0,6316+0,35164+0,28066	50,41	35,08	15,33			109	76	33		2,97	6,43	
105	ТЕРР668-3-2 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Валка деревьев в городских условиях: (лиственница, кедр, тополь) диаметром более 300 мм НР (513 руб.): 104% от ФОТ СП (296 руб.): 60% от ФОТ	1 складочный м3 кряжей	9,30302 1,00312+8,2999	76,15	53,03	23,12			708	493	215		4,49	41,77	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 11 Вырубка деревьев лиственных пород (для устройства парковок) = 21 шт. Объем вырубки = 17,17106 м3																
складочных кряжей.																

Раздел 12. Корчевание деревьев и кустарников. Объем выкорчеванных пней деревьев = 1,9841*0,8=1,58728 м3 складочных кряжей.

106	ТЕРР01-02-105-01 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 пней	0,13 13/100	265,91		265,91	49,61		35		35		6		
107	ТЕРР01-02-105-02 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 пней	0,04 4/100	451,18		451,18	84,17		18		18		3		
108	ТЕРР01-02-105-03 Пруказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 пней	0,04 4/100	731,26		731,26	136,41		29		29		5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	ТЕР01-02-105-04 Пракза Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 НР (1 руб.), 80% от ФОТ СП 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 пней	0,13 13 / 100	34,87		34,87	6,51		5		5	1			
110	ТЕР01-02-105-05 Пракза Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-02 НР (1 руб.), 80% от ФОТ СП 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 пней	0,04 4 / 100	67,57		67,57	12,6		3		3	1			
111	ТЕР01-02-105-06 Пракза Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03 НР (1 руб.), 80% от ФОТ СП 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 пней	0,04 4 / 100	127,51		127,51	23,79		5		5	1			
112	ТЕР01-02-108-02 Пракза Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см НР (3 руб.), 80% от ФОТ СП (2 руб.), 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 пней	0,13 13 / 100	167,83		167,83	31,31		22		22	4			
113	ТЕР01-02-108-02 Пракза Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см НР (2 руб.), 80% от ФОТ СП (1 руб.), 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 пней	0,08 8 / 100	167,83		167,83	31,31		13		13	3			
114	ТЕР01-02-107-01 Пракза Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) НР (7 руб.), 80% от ФОТ СП (3 руб.), 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 ям	0,21 21 / 100	248,47		248,47	44,34		52		52	9			
115	ТСЦЦлг-01-01-01-008 Пракза Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,7269 (17,17106+1,9641)*0,8*0,7	14,09		14,09			151		151				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
116	ТССЦЛпг-03-21 01-015 Гриказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза (17,17106*1,9841)*0,8*0,7	10,7269	16,37		16,37			176		176					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					509							509	33				
Накладные расходы					26												
Сметная прибыль					13												
Итого по разделу 12 Корчевание деревьев и кустарников. Объем выкорчеванных пней деревьев = 1,9841*0,8=1,58728 м3 складочных кражей.					548												

Раздел 13. Формовочная и омолаживающая обрезка деревьев.

117	ТЕРр68-2-1 Гриказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м НР (12 руб.): 104% от ФОТ СЛ (7 руб.): 60% от ФОТ	1 Дерево	1	11,67	11,67				12	12			0,98	0,98	
118	ТЕРр68-2-2 Гриказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м НР (324 руб.): 104% от ФОТ СЛ (187 руб.): 60% от ФОТ	1 Дерево	5	932,18	24,65	907,53	37,81		4661	123	4538	189	2,07	10,35	
119	ТЕР47-01-110-04 Гриказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: до 20 НР (86 руб.): 115% от ФОТ СЛ (58 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1 Дерево	1	245,8	52,48	193,32	23,1		246	52	194	23	3,36	3,36	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					4919	187	4732	212							14,69	
Накладные расходы					423											
Сметная прибыль					252											
Итого по разделу 13 Формовочная и омолаживающая обрезка деревьев.					5594										14,69	

Раздел 14. Посадка кустарников, сирень 4 шт.

120	ТЕР47-01-007-12 Гриказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением расстильной земли до 25% 69,38 = 1 710,87 - 5,86 x 172,61 НР (283 руб.): 115% от ФОТ СЛ (176 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	10 ям	0,4 4 / 10	699,38	573,57				280	229			52,19	20,88	
-----	---	---	-------	---------------	--------	--------	--	--	--	-----	-----	--	--	-------	-------	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	Мониторинг	Земля растительная механизированной заготовки МАТ=700/7,292/1,20*1,02*1,003	м3	2,344	81,84 700/7,292/1,20*1,02*1,003					192						
122	ТЕР47-01-009-07	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр НР (294 руб.): 115% от ФОТ СП (197 руб.): 77%=90%*0,95 от ФОТ	10 деревьев или кустарников	0,4 4/110	1337,97	583,33	445,18	58,01		535	233	178	23	43,05	17,22	
123	ТССЦ-414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	шт.	4	24,27					97						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 14 Посадка кустарников, сирень 4 шт.																

Раздел 15. Демонтаж малых архитектурных форм детской площадки.

124	ТЕР09-03-012-12	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старых малых архитектурных форм)	1 т конструктор ЦИИ	0,985 985/1000	324,44	58,26	266,18	29,49		320	57	263	29	4,61	4,54	
125	ТССЦпт-01-01-01-014	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр (Табл. 2. п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций СЭГ=0,7; ЭМ=0,7; к раск.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) к раск.: ТЗ=0,7; ЭМ=0,7; к раск.: ЭЛМ=0,7; МАТ=0 НР (77 руб.): 90% от ФОТ СП (62 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т груза	0,985 985/1000	10,81		10,81			11		11				
126	Справочно	Возрат металлолома	1 т груза	-0,985						16						
127	ТССЦпт-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,985 985/1000	16,37		16,37			16		16				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Итого по разделу 15 Демонтаж малых архитектурных форм детской площадки.											486									4,54	

Раздел 16. Монтаж малых архитектурных форм

Гимнастический городок, 1 шт. (арт. 6304) Вес 360 кг. количество опор =14 шт.

128	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (14 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта <small>(0,35*0,35*0,7*14)/100</small>	0,012005	3077,2	3077,2					37	37			280	3,36
129	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: Цебеночного НР (7 руб.): 122% от ФОТ СП (4 руб.): 69%=80%*0,85 от ФОТ	1 м3 основания я	0,1715 <small>0,35*0,35*0,7*14</small>	288,26	27,62	67,69	7,82			49	5	12	1	2,4	0,41
130	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (22 руб.): 105% от ФОТ СП (12 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,009261 <small>(0,35*0,35*0,6*14*90%)/100</small>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54			89	18	43	3	180	1,67
131	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,9446	593,48						561					
132	ТЕРм38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 1652 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (125 руб.): 66% от ФОТ СП (65 руб.): 34%=40%*0,85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,36 <small>360/1000</small>	569,02	523,03	45,99	5,88			205	188	17	2	38,6	13,9
133	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к раск.) НР (41 руб.): 90% от ФОТ СП (32 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,36 <small>360/1000</small>	463,48	83,23	380,25	42,13			167	30	137	15	6,59	2,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
134	Мониторинг цен	Гимнастический городок МАТ=832307,29271,20*1,0075*1,003	шт.	1	9611,65 832307,29271,2 0*1,0075*1,003						9612					

Комплекс из 3-ех турникетов, 2-ух скамеек для пресса, шведской стенки, каната и гимнастических колец, 1 шт. (арт.6453) Вес комплекса 421 кг, количество опор = 12 шт.

135	ТЕР01-02-068-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,01029 (0,35*0,35*0,7*12) / 100	3077,2	3077,2					32	32			280	2,88
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (26 руб.): 80% от ФОТ СП (12 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ														
136	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: Цебеночного	1 м3 основания	0,147 0,35*0,35*0,1*12	288,26	27,62	67,69	7,82			42	4	10	1	2,4	0,35
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (6 руб.): 122% от ФОТ СП (3 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ														
137	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,007938 (0,35*0,35*0,6*12*90%) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54			76	16	37	3	180	1,43
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (20 руб.): 105% от ФОТ СП (10 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ														
138	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,8097	593,48						481					
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр															
139	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструк ций	0,421 421/1000	463,48	83,23	380,25	42,13			195	35	160	18	6,59	2,77
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	(МАТ=0 к раск.) НР (48 руб.): 90% от ФОТ СП (38 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ														
140	ТЕРМ38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы)	1 т конструк ций	0,421 421/1000	569,02	523,03	45,99	5,88			240	221	19	2	38,6	16,25
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ТЗ=0,5)(ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (147 руб.): 66% от ФОТ СП (89 руб.): 40% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141	Мониторинг цен	Комплекс из 3-ех турникетов, 2-ух скамеек для прессы, шведской стенки, каната и гимнастических колец МАТ=176150/7.292/1.20*1.00/5*1.003	шт.	1	20342,33 176150/7.292/1.20*1.00/5*1.003					20342						
Автобус, 1 шт. (арт.4207) Вес - 450 кг., количество опор -10 шт.																
142	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Гриказ Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м3 грунта	0,008575 (0,35*0,35*0,7*10)/100	3077,2	3077,2				26	26			280	2,4	
143	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Гриказ Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	1 м3 основания	0,1225 0,35*0,35*0,7*10	288,26	27,62	67,69	7,82		35	3	8	1	2,4	0,29	
144	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонирование малой формы) Гриказ Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,006615 (0,35*0,35*0,6*10*90%)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		64	13	31	2	180	1,19	
145	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, круглость заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) Гриказ Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	м3	0,6747	593,48					400						
146	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м Гриказ Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	1 т конструк ЦИИ	0,45 450/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		209	37	172	19	6,59	2,97	
147	ТЕРМ38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) Гриказ Министроя Росси от 13.03.15 №171/лр	1 т конструк ции	0,45 450/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		256	235	21	3	38,6	17,37	

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	Мониторинг цен	Автобус МАТ=12320/7,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	14241,36 12320/7,292/1,20*1,0075*1,003					14241						

Детский спортивный комплекс, 1 шт. (арт.6337). Вес - 400 кг, количество опор - 13 шт.

149	ТЕР01-02-058-02	Коланние ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,011148 (0,35*0,35*0,7*13) / 100	3077,2	3077,2				34	34			280	3,12	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	НР (27 руб.): 80% от ФОТ СЛ (13 руб.): 35%=45%*0,85 от ФОТ			288,26	27,62	67,69	7,82		46	4	11	1	2,4	0,38	
150	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,15925 0,35*0,35*0,1*13	288,26	27,62	67,69	7,82		46	4	11	1	2,4	0,38	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	НР (6 руб.): 122% от ФОТ СЛ (3 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ			288,26	27,62	67,69	7,82		46	4	11	1	2,4	0,38	
151	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,0086 (0,35*0,35*0,5*13*90%) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		83	17	40	3	180	1,55	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	НР (21 руб.): 105% от ФОТ СЛ (11 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ			9627,53	1978,2	4648,35	342,54		83	17	40	3	180	1,55	
152	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,8772	593,48					521						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр				593,48					521						
153	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы)	1 т конструк ций	0,4 400/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		228	210	18	2	38,6	15,44	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	В 15т, 62 = В 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74 (П3=0,5; ОЗГТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (140 руб.): 66% от ФОТ СЛ (84 руб.): 40% от ФОТ			569,02	523,03	45,99	5,88		228	210	18	2	38,6	15,44	
154	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструк ций	0,4 400/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		185	33	152	17	6,59	2,64	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	(МАТ=0 к раск.) НР (45 руб.): 90% от ФОТ СЛ (36 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ			463,48	83,23	380,25	42,13		185	33	152	17	6,59	2,64	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	Мониторинг цен	Детский спортивный комплекс МАТ=115830/7,29/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	13376,4 115830/7,29/1,20*1,0075*1,003					13376						

Домжк-беседка (арт. 4306) 1 шт. Вес 136,6 кг., количество опор - 6 шт.

156	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,005145 (0,35*0,35*0,7*6) / 100	3077,2	3077,2				16	16			280	1,44	
	Приказ Минстроия России от 13.03.15 №171/пр	НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ														
157	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: Щебеночного	1 м3 основания	0,0735 0,35*0,35*0,1*6	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2	5	1	2,4	0,18	
	Приказ Минстроия России от 13.03.15 №171/пр	НР (4 руб.): 122% от ФОТ СП (2 руб.): 69%=80%*0,85 от ФОТ														
158	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бутобето на и железобетона в дене	0,003969 (0,35*0,35*0,6*6*90%) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8	18	1	180	0,71	
	Приказ Минстроия России от 13.03.15 №171/пр	9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ														
159	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4048	593,48					240						
	Приказ Минстроия России от 13.03.15 №171/пр															
160	ТЕРМ38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы)	1 т констркций	0,1356 135,67/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		77	71	6	1	38,6	5,23	
	Приказ Минстроия России от 13.03.15 №171/пр	8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74 (ТЗ=0,5 (ОЗЛ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (48 руб.): 66% от ФОТ СП (29 руб.): 40% от ФОТ														
161	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т констркций	0,1356 135,67/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		63	11	52	6	6,59	0,89	
	Приказ Минстроия России от 13.03.15 №171/пр	(МАТ=0 к раск.) НР (15 руб.): 90% от ФОТ СП (12 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
162	Мониторинг цен	Дюмик-Беседка МАТ=50050/7.292/1.2071.0075*1.003	шт.	1	5779,92 50050/7.292/1.2071.0075*1.003					5780						
Горка зимняя (арт. 4207) 1 шт. Вес-350 кг. Количество опор - 16 шт.																
163	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,01372 (0,35*0,35*0,7*16) / 100	3077,2	3077,2				42	42			280	3,84	
	Прайз Министрия России от 13.03.15 №171/лр	НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ														
164	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: Щебеночного	1 м3 основания	0,196 0,35*0,35*0,1*16	288,26	27,62	67,69	7,82		56	5	13	2	2,4	0,47	
	Прайз Министрия России от 13.03.15 №171/лр	НР (9 руб.): 122% от ФОТ СП (5 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ														
165	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, б/тобето на и железобетона в деле	0,010584 (0,35*0,35*0,6*16*90%) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		102	21	49	4	180	1,91	
	Прайз Министрия России от 13.03.15 №171/лр	9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 642,68 НР (26 руб.): 105% от ФОТ СП (14 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ														
166	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,08	593,48					641						
	Прайз Министрия России от 13.03.15 №171/лр															
167	ТЕРМ38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы)	1 т конструкций	0,35 350/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		199	183	16	2	38,6	13,51	
	Прайз Министрия России от 13.03.15 №171/лр	8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (122 руб.): 66% от ФОТ СП (74 руб.): 40% от ФОТ														
168	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,35 350/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		162	29	133	15	6,59	2,31	
	Прайз Министрия России от 13.03.15 №171/лр	(МАТ=0 к раск.) НР (40 руб.): 90% от ФОТ СП (32 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
169	Мониторинг цен	ПОРКА ЗИМНЯЯ МАТ=10215007,292/1,20*1,0075*1,003	ШТ.	1	11796,59 10215007,292/1,20*1,0075*1,003					11797						
Карусель с рулем, 1 шт. (арт. 4195) Вес- 127 кг.																
170	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00252 0,6*0,6*0,7/100	3077,2	3077,2				8	8			280	0,71	
171	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9,627,53 = 64,980,89 - 102 х 542,68 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,000734 (0,6*0,6*0,4+0,42*0,42*0,4)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		7	1	3		180	0,13	
172	ТСЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0749	593,48					44						
173	ТЕРМ38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 157,62 = 8,402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 6,97 - 0,9 х 1,24 - 9,3 х 2,74 (ТЗ=0,5(ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (44 руб.): 66% от ФОТ СП (27 руб.): 40% от ФОТ	1 т конструк Ций	0,127 127/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		72	66	6	1	38,6	4,9	
174	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к раск) НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (12 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструк Ций	0,127 127/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		59	11	48	5	6,59	0,84	
175	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	1 т	0,005 1,25*4/1000	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
176	Мониторинг Цена	Каркас фундамента для карусели МАГ=11107,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	128,19 11107,292/1,20 *1,0075*1,003					128						
177	Мониторинг Цена	Карусель с рулем МАГ=34400/7,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	3972,62 34400/7,292/1,20 *1,0075*1,003					3973						
178	ТЕР01-02-061-01 Грязь Министром Росси от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,000551 (0,6*0,6*0,3*(0,42*0,42*0,3))/ 100	935,45	935,45				1	1			88,5	0,05	

Качалка на пружине "ДИНО", 1 шт. (арт. 4164) Вес - 127 кг.

179	ТЕР01-02-058-02 Грязь Министром Росси от 13.03.15 №171/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (18 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,007 (1*1*0,7)/100	3077,2	3077,2				22	22			280	1,96	
180	ТЕР08-01-002-02 Грязь Министром Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (5 руб.): 122% от ФОТ СП (3 руб.): 68% = 80% * 0,85 от ФОТ	1 м3 основания	0,1 1*1*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82		29	3	7	1	2,4	0,24	
181	ТЕР06-01-001-01 Грязь Министром Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 55% = 65% * 0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,00375 (1*1*0,5*0,5*0,5*0,5)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		36	7	17	1	180	0,68	
182	ТСЦ-401-0066 Грязь Министром Росси от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3825	593,48					227						
183	ТЕР06-01-015-01 Грязь Министром Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе) НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 55% = 65% * 0,85 от ФОТ	1 т	0,005 1,25*4/1000	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	ТЕРМ38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (металки деталей) (Сборка малой формы)	1 т конструкций	0,127 127/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		72	66	6	1	38,6	4,9	
185	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к раск.) НР (14 руб.): 90% от ФОТ СП (12 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,127 127/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		59	11	48	5	6,59	0,84	
186	Мониторинг цен	Каркас фундамента для качалки на пружине МАТ=11107,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	128,19					128						
187	Мониторинг цен	Качалка на пружине "ДИНО" МАТ=182007,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	2101,79					2102						
188	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0008 (1*1*0,1*0,8)/100	935,45	935,45				1	1			88,5	0,07	
Качалка-балянспир малая, 2 шт. (арт. 4102). Вес одной качалки 44 кг., количество бетонных опор для креплений (размер бетонной опоры: 500*400*120 мм)-4*2 шт.																
189	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (38 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,01563 (1,08*2,01*0,36*2)/100	3077,2	3077,2				48	48			280	4,38	
190	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (10 руб.): 122% от ФОТ СП (5 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	1 м3 основания	0,21708 1,08*2,01*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82		63	6	15	2	2,4	0,52	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	ТЕРМ38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы)	1 Т конструкций	0,088 44'2/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		50	46	4	1	38,6	3,4	
192	ТЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с задельной длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе)	1 Т	0,005 1,25'4/1000	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	
193	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к раск.) НР (10 руб.): 90% от ФОТ СП (8 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 Т конструкций	0,088 44'2/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		41	7			6,59	0,58	
194	Мониторинг цен МАТ=132607,29/21, 20'1,0075*1,003	Качалка-балансир малая	шт.	2	1531,3 132607,29/12 от 1,0075*1,003					3063						
195	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (5 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,01368 (1,56-0,5*0,4*0,12*9)/100	935,45	935,45				13	13			88,5	1,21	
196	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,005145 (0,35*0,35*0,7*6)/100	3077,2	3077,2				16	16			290	1,44	
197	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: Цебеночного	1 м3 основания	0,0735 0,35*0,35*0,7*6	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2			2,4	0,18	
Детский игровой комплекс "Шахматный клуб", 1 шт. (арт.5240) Вес - 135,6 кг. Количество опор - 6 шт.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
198	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,003369 <i>(0,35%*0,35%*0,6%*90%)/100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8	18	1	180	0,71	
	01	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 55% = 65% * 0,85 от ФОТ														
199	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	М3	0,4048	593,48					240						
	0066	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр														
200	ТЕРМ38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галерея, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы)	1 т конструк ций	0,1356 <i>135,6/1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88		77	71	6	1	38,6	5,23	
	005-04	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 897 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74 (Т3=0,5 (ОЗТ=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЭЛМ=0,5; МАТ=0 к расх.; Т3=0,5; ТЭМ=0,5)) НР (48 руб.): 66% от ФОТ СП (29 руб.): 40% от ФОТ														
201	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструк ций	0,1356 <i>135,6/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13		63	11	52	6	6,59	0,89	
	12	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр (МАТ=0 к расх.) НР (15 руб.): 90% от ФОТ СП (12 руб.): 72% = 85% * 0,85 от ФОТ														
202	Мониторинг цен	Детский игровой комплекс "Шахматный клуб" МАТ=1667907,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	19261,41 <i>1667907,292/1,20*1,0075*1,003</i>					19261						
Песочница, 1 шт. (арт.4243) Вес 63 кг, Штырей-креплений =4 шт.																
203	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,00343 <i>(0,35%*0,35%*0,7*4)/100</i>	3077,2	3077,2				11	11			280	0,96	
	02	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР (9 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 38% = 45% * 0,85 от ФОТ														
204	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основани я	0,049 <i>0,35%*0,35%*1*4</i>	288,26	27,62	67,69	7,82		14	1	3		2,4	0,12	
	02	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР (1 руб.): 122% от ФОТ СП (1 руб.): 68% = 80% * 0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
205	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/1пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (6 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, трубобето на и железоб етона в деле	0,002646 (0,35*0,35*0,6*4*90%)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		25	5	12	1	180	0,48	
206	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/1пр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2699	593,48					160						
207	ТЕРМ38-01-005-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/1пр	Эстакады под трубопровод, галерея, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ГЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к рас.; ЗГМ=0,5; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (22 руб.): 66% от ФОТ СП (13 руб.): 40% от ФОТ	1 т конструк Ций	0,063 637/1000	569,02	523,03	45,99	5,88		36	33	3		38,6	2,43	
208	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/1пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к рас.) НР (7 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструк Ций	0,063 637/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		29	5	24	3	6,59	0,42	
209	ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/1пр	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	1,2	116,25					140						
210	Мониторинг цен	Песочница МАТ=118207,29271,20*1,0075*1,003	шт.	1	1365,01 118207,29271,20*1,0075*1,003					1365						
Тренажер, 1 шт.(арт.7520) Вес 69 кг.																
211	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/1пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,007858 (1*1*0,7*0,35*0,35*0,7*1)/100	3077,2	3077,2				24	24			280	2,2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
212	ТЕР08-01-002-02 Грунт Министр Росси ол 13.03.15 №171/лр	Устройство оснований под фундаменты: Щебеночного	1 м3 основани я	0,11225 1*1*0,1+0,35*0,35*0,1*1	288,26	27,62	67,69	7,82		32				2,4	0,27	
213	ТЕР06-01-001-01 Грунт Министр Росси ол 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,004412 (1*1*0,5- 0,5*0,5*0,5+0,35*0,35*0,6*1*90 %)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		42	9	21	2	180	0,79	
214	ТССЦ-401-0066 Грунт Министр Росси ол 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,45	593,48					267						
215	ТЕР06-01-015-01 Грунт Министр Росси ол 13.03.15 №171/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе)	1 т	0,005 1,25*4/1000	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	
216	ТЕР09-03-012-12 Грунт Министр Росси ол 13.03.15 №171/лр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструк ций	0,069 69/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		32	6	26	3	6,59	0,45	
217	Мониторинг цен	Каркас фундамента для тренажера МАТ=11107,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	128,19 11107,292/1,20 1,0075*1,003					128						
218	Мониторинг цен	Тренажер МАТ=37700/7,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	4353,71 37700/7,292/1,2 01,0075*1,003					4354						
219	ТЕР01-02-061-01 Грунт Министр Росси ол 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0008 (1*1*0,1*0,8)/100	935,45	935,45				1	1			88,5	0,07	

Тренажер, 1 шт. (арт. 7528) Вес 44 кг.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
220	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м. Грулла грунтов 2	100 м3 грунта	0,007858 (1*1*0,7+0,35*0,35*0,7*1)/100	3077,2	3077,2					24	24		280	2,2	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ														
221	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,11225 1*1*0,1+0,35*0,35*0,1*1	288,26	27,62	67,69	7,82			32	3	8	1	2,4	0,27
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (5 руб.): 122% от ФОТ СП (3 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ														
222	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бутобетона на и железобетона в деле	0,004412 (1*1*0,5-0,5*0,5*0,5+0,35*0,35*0,6*1*90%)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54			42	9	21	2	180	0,79
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (12 руб.): 105% от ФОТ СП (6 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ														
223	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,45	593,48						267					
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр															
224	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе)	1 т	0,005 1,25*4/1000	14827,9	3931,32	72,26	4,76			74	20		315,01	1,58	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (11 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ														
225	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,044 44/1000	463,48	83,23	380,25	42,13			20	4	16	2	6,59	0,29
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	(МАТ=0 к расч.) НР (5 руб.): 90% от ФОТ СП (4 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ														
226	Мониторинг цен	Каркас фундамента для тренажера	шт.	1	128,19						128					
		МАТ=110/7,292/1,20*1,0075*1,003			11197,292/1,20*1,0075*1,003											
227	Мониторинг цен	Тренажер	шт.	1	3377,88						3378					
		МАТ=29250/7,292/1,20*1,0075*1,003			29250/7,292/1,20*1,0075*1,003											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
228	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0008 (1*1*0,1*0,8)/100	935,45	935,45					1	1		88,5	0,07		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38% = 45% * 0,85 от ФОТ															
Тренажер, 1 шт. (арт. 7513). Вес 89 кг.																	
229	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,014 (1*1*0,7*2)/100	3077,2	3077,2					43	43		280	3,92		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	НР (34 руб.): 80% от ФОТ СП (16 руб.): 38% = 45% * 0,85 от ФОТ															
230	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,2 1*1*0,12	288,26	27,62	67,69	7,82			58	6	14	2	2,4	0,48	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	НР (10 руб.): 122% от ФОТ СП (5 руб.): 68% = 80% * 0,85 от ФОТ															
231	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,0075 (1*1*0,5*0,5*0,5*2)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54			72	15	35	3	180	1,35	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	9 627,53 = 64 980,99 - 102 x 542,68 НР (19 руб.): 105% от ФОТ СП (10 руб.): 55% = 65% * 0,85 от ФОТ															
232	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,765	593,48						454						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр																
233	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделькой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе)	1 т	0,01 1,25*8/1000	14827,9	3931,32	72,26	4,76			148	39	1	315,01	3,15		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	НР (41 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 55% = 65% * 0,85 от ФОТ															
234	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструк ций	0,089 89/1000	463,48	83,23	380,25	42,13			41	7	34	4	6,59	0,59	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	(МАТ=0 к раск.) НР (10 руб.): 90% от ФОТ СП (8 руб.): 72% = 85% * 0,85 от ФОТ															
235	Мониторинг цен	Каркас фундамента для тренажера	шт.	2	128,19 11107,29271,20 *1,0075*1,003						256						
		МАТ=11107,29271,20*1,0075*1,003															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
236	Мониторинг цен	Тренажер МАТ=44530/7,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	5142,46 44530/7,292/1,20*1,0075*1,003					5142						
237	ТЕР01-02-061-01 Плываз Министроя Росси от 13.03.15 №гТ/лпр	Засылка вручную трашей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0016 (1+0,1*2*0,8)/100	935,45	935,45				1	1			88,5	0,14	
Тренажер, 1 шт.(арт.7503) Вес 82 кг.																
238	ТЕР01-02-058-02 Плываз Министроя Росси от 13.03.15 №гТ/лпр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. Без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,005145 (0,35*0,35*0,7*6)/100	3077,2	3077,2				16	16			280	1,44	
239	ТЕР08-01-002-02 Плываз Министроя Росси от 13.03.15 №гТ/лпр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (4 руб.): 122% от ФОТ СП (2 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	1 м3 основания	0,0735 0,35*0,35*0,1*6	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2			2,4	0,18	
240	ТЕР06-01-001-01 Плываз Министроя Росси от 13.03.15 №гТ/лпр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 642,68 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,003969 (0,35*0,35*0,6*6*90%) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8			180	0,71	
241	ТССЦ-401-0066 Плываз Министроя Росси от 13.03.15 №гТ/лпр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4048	593,48					240						
242	ТЕР09-03-012-12 Плываз Министроя Росси от 13.03.15 №гТ/лпр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (9 руб.): 90% от ФОТ СП (7 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,082 82/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		38	7			6,59	0,54	
243	Мониторинг цен	Тренажер МАТ=440760/7,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	4707,09 440760/7,292/1,20*1,0075*1,003					4707						
Тренажер, 1 шт.(арт.7537) Вес 50 кг.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
244	ТЕР01-02-058-02 Пrikaз Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,007 (1*1*0,7)/100	3077,2	3077,2				22	22			280	1,96	
245	ТЕР08-01-002-02 Пrikaз Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основани я	0,1 1*1*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82		29	3	7	1	2,4	0,24	
246	ТЕР06-01-001-01 Пrikaз Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бүтөбөтө на и железоб етона в деле	0,00375 (1*1*0,5*0,5*0,5*0,5)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		36	7	17	1	180	0,68	
247	ТСЦ-401-0066 Пrikaз Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,3825	593,48					227						
248	ТЕР06-01-015-01 Пrikaз Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкерный болт М16х300 в сборе)	1 т	0,005 1,25*4/1000	14827,9	3931,32	72,26	4,76		74	20			315,01	1,58	
249	ТЕР09-03-012-12 Пrikaз Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструк ций	0,05 50/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		23	4	19	2	6,59	0,33	
250	Мониторинг цен	Каркас фундамента для тренажера МАТ=1110/7,29/2/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	128,19 1110/7,29/1,20*1,0075*1,003					128						
251	Мониторинг цен	Тренажер МАТ=30550/7,29/2/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	3528,01 30550/7,29/1,20*1,0075*1,003					3528						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
252	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 38% = 45% * 0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0008 (1*1,0; 1*0,8) / 100	935,45	935,45					1	1		88,5	0,07	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 16 Монтаж малых архитектурных форм																
Раздел 17. Ограждение ЭД зеленое L=132 п.м.																
253	ТЕР47-01-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разбивка участка НР (15 руб.): 115% от ФОТ СП (10 руб.): 77% = 90% * 0,85 от ФОТ	100 м2	0,141 14,1 / 100	101,33	95,1					14	13		7,62	1,07	
254	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание НР (409 руб.): 90% от ФОТ СП (327 руб.): 72% = 85% * 0,85 от ФОТ	100 столбов	0,56 56 / 100	4735,2	428,04	4077,41	382,91			2652	240	2283	214	35,64	19,96
255	ТСЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3,55	593,48						2107					
256	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м НР (460 руб.): 90% от ФОТ СП (368 руб.): 72% = 85% * 0,85 от ФОТ	10 панелей	5,4 54 / 10	112,24	85,39	26,85	9,31			606	461	145	50	7,11	38,39
257	ТЕР09-08-002-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72% = 85% * 0,85 от ФОТ	10 калиток	0,2 2 / 10	60,14	39,75	20,39	4,57			12	8	4	1	3,31	0,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
258	ТЕР99-08-002-07 Гриказ Министроя Россиш олт 13.03.15 №171/лр	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей (устройство ворот распашных) НР (4 руб.): 90% от ФОТ СП (3 руб.): 72%=85%+0,85 от ФОТ	10 калиток	0,1 1/10	60,14	39,75	20,39	4,57		6	4	2		3,31	0,33	
259	ТЕР99-04-012-02 Гриказ Министроя Россиш олт 13.03.15 №171/лр	Установка дверного Доводчика к Металлическим Дверям НР (28 руб.): 90% от ФОТ СП (22 руб.): 72%=85%+0,85 от ФОТ	1 шт.	2	19,54	15,51	3,29			39	31	7		1,11	2,22	
260	Мониторинг цен	Стопб 60*60 МАТ=119007,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	56	137,42 119007,292/1,20 +1,0075*1,003					7696						
261	Мониторинг цен	Стопб 80*80 МАТ=22887,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	6 2*4	264,23 22887,292/1,20 +1,0075*1,003					1585						
262	Мониторинг цен	Панель 1530*2500 МАТ=18007,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	54	207,87 18007,292/1,20 +1,0075*1,003					11225						
263	Мониторинг цен	Ворота 1530*4000 МАТ=273007,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	1	3152,69 273007,292/1,20 +1,0075*1,003					3153						
264	Мониторинг цен	Калитка 1530*1000 МАТ=147507,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	2	1703,37 147507,292/1,20 +1,0075*1,003					3407						
265	Мониторинг цен	Крепек (скоба+антивандальный крепек) МАТ=907,292/1,20*1,0075*1,003	шт.	248	10,39 907,292/1,20*1,0075*1,003					2577						
266	ТССЦ-101-2002 Гриказ Министроя Россиш олт 13.03.15 №171/лр	Ручки-кнопки со сквозными стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	компл.	2	26					52						
267	ТССЦ-101-2006 Гриказ Министроя Россиш олт 13.03.15 №171/лр	Петли накладные	компл.	12 6+6	6,4					77						
268	ТССЦ-101-6899 Гриказ Министроя Россиш олт 13.03.15 №171/лр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	2	285,97					572						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
										35780	757	2441	265		62,63	
Накладные расходы																
										923						
Сметная прибыль																
										736						
Итого по разделу 17 Ограждение ЗД зеленое L=132 п.м.																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
										625156	17639	61076	4799		1456,47	
Накладные расходы																
										26973						
Сметная прибыль																
										16073						
Итого по смете:																
										665621					1367,81	
Итого Строительные работы																
										2581					88,66	
Итого Монтажные работы																
										668202					1456,47	
Итого																
В том числе:																
Материалы																
										546441						
Машины и механизмы																
										61076						
ФОТ																
										22438						
Накладные расходы																
										26973						
Сметная прибыль																
										16073						
668 202 * 7,292																
										4872529						
НДС 20%																
										974505,8						
ВСЕГО по смете																
										5847034,8					1456,47	

Составил: _____ Новикова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)