



Управляющий ИТ
ООО «УЖК „Урал-СТ“
2018 г. О.Ю. Бельченко

Дефектная ведомость 1
по Благоустройству придомовой территории
по адресу: Данилы Зверева, дом 6

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Установка Урн и скамейки				
Урны деревянных с ж/б основанием на металлических ножках - 001312- 4шт.				
1	Сборка и монтаж урны, установка на место эксплуатации	кг	167,08	4 урны, по 41,77 кг
Скамья садово-парковая на металлических ножках - 002202 -1шт.				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,343	0,35*0,35*0,7*4
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,049	0,35*0,35*0,1*4
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,2646	(0,35*0,35*0,6*4)*0,9
4	Монтаж и сборка МАФ	кг	31	

Составил: Слободчиков Н.С.



Дефектная ведомость 2
по Благоустройству придомовой территории
по адресу: Данилы Зверева, дом 6

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Устройство площадки S- 162,5м2				
<u>Отсыпка площадки</u>				
1	Разработка грунта эксковатором (группа 2) 200мм	м3	32,5	(13*12,5)*0,2
2	Устройство основания из щебня фракция (10-20) марка 400; 80мм;	м3	13	(13*12,5)*0,08
3	Устройство подстилающего слоя из дресвы 120мм;	м3	19,5	(13*12,5)*0,12
<u>Устройство бортовой доски</u>				
1	Укладка бортовой доски (150*40)	мп	51	13м+13м+12,5м+12,5м
2	Антисептирование битумными пастами	м2	19,38	(0,15+0,15+0,04+0,04)*51
Монтаж МАФ				
<u>1. Детский игровой комплекс - 005143 - 1 шт.</u>				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	1,029	0,35*0,35*0,7*12
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,147	0,35*0,35*0,1*12
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,7938	(0,35*0,35*0,6*12)*0,9
4	Сборка изделия на площадке	кг	338	по паспорту
<u>2. Песочница без козырька "Аквариум" - 004252 - 1 шт.</u>				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,343	0,35*0,35*0,7*4
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,049	0,35*0,35*0,1*4
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,2646	(0,35*0,35*0,6*4)*0,9
4	Монтаж и сборка МАФ	кг	62	по паспорту
5	Наполнитель Песок природный для строительных работ мелкий	м3	0,348	1,2*1,160*0,25
<u>3. Качалка-балансир большая - 004101 - 1 шт.</u>				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,343	0,35*0,35*0,7*4
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,049	0,35*0,35*0,1*4
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,2646	(0,35*0,35*0,6*4)*0,9
4	Монтаж и сборка МАФ	кг	64,4	по паспорту
Вырубка деревьев - 5 шт. тополь				
1	Валка деревьев (тополь)	шт	5 26,95м3	1. д-55 - 6,207 м3 2. д-55 - 6,207 м3 3. д-59 - 7,297 м3 4. д-50 - 5,055 м3 5. д-34 - 2,185 м3
2	Корчевка пней механизированным способом	шт	5 1,09м3	1. 57- 0,236 м3 2. 57 -0,236 м3 3. 61 - 0,241 м3 4. 52 - 0,21 м3 5. 36 - 0,167 м3
3	Засыпка вручную ям от пней , группа грунтов: 1	м3	1,09	0,236+0,236+0,241+0,21+0,167
4	Вывоз пиленной древесины	т	15,7029	6,207+6,207+7,297+5,055+2,185+0,236+0,236+0,241+0,21+0,167*0,7*0,8
Кронирование деревьев 1-шт (тополь)				
1	Кронирование тополь д-53см	шт	1	диам-53 (1,842м3)
2	Вывоз веток	т	1,03	1,842*0,7*0,8
Ремонт асфальтового покрытия на подходах к подъездам (4 шт) - ПТ-2 S- 51,7м2				
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, механизированным способом с помощью эксковатора	м3	2,585	((4*3,5)+(3,5*2,7)+(2,7*3,5)+(4,7*4))*0,05
2	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	м3	4,136	51,7*0,08
3	Демонтаж бордюров (бордюр дорожный БР 100-30-15)	шт	29	
4	Установка бордюров тротуарных (БР 100.20.8)	шт	29	
5	Отсыпка площадок щебем с трамбовкой - 20-40,40-70 марка 800; 80мм	м3	5,17	
6	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см	м2	51,7	((4*3,5)+(3,5*2,7)+(2,7*3,5)+(4,7*4))
7	Поверхностная обработка	м2	51,7	

Дренажный колодец на дворовом проезде S - 6,25м2 (5,968м2 асфальт укладка)				
1	Разборка покрытий асфальтобетонных тол 5см	м3	0,3125	2,5*2,5*0,05
2	Разборка покрытий черных щебеночных 8см	м3	0,5	2,5*2,5*0,08
3	Разработка грунта эксковатором (группа 2)	м3	17,8125	2,5*2,5*2,85
4	Устройство круглых ж.б колец д-1500мм	шт	3	1,209м3 бетонн
5	плита перекрытия	шт	1	0,33 м3 бетонна
6	Люк чугунный с решеткой	шт	1	
7	Обратная засыпка грунта с трамбовкой (группа 1)	м3	13,32408	(2,5*2,5*2,85)- (3,14*0,8*0,8*0,9*3)
8	Отсыпка щебнем 20-40, 40-70 марка 800 с поливкой битумом 80мм.	м3	0,477	(2,5*2,5*0,08)- (3,14*0,3*0,3*0,08)
9	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	5,968	2,5*2,5 - (3,14*0,3*0,3) - (люк с решеткой)

Составил: Слободчиков Н.С.

