

2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул. Данилы Зверева, д.6
(по минимальному перечню работ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость 80 551,52 руб.
строительных работ 3202 руб.
монтажных работ 6463 руб.
Средства на оплату труда 493 руб.
Сметная трудоемкость 31,94 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2018 года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Светильники уличного освещения

Раздел 1. Светильники уличного освещения

Демонтажные работы																
1	ТЕРР67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,03 3 / 100	205,2	201,98	3,22	1,52	6	6	17,89	0,54				
		Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр	НР (5 руб.); 85% от ФОТ СП (4 руб.); 65% от ФОТ													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕРм08-02-364-02 Пруказ Министр Росси от 13.03.15 №171/лр	Кронштейн «Переход» на: стене (Указ к ТЕРм, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3	6,06	3,52	2,54	0,17		18	11	7	1	0,25	0,75	

Монтажные работы

3	ТЕРм08-10-010-01 Пруказ Министр Росси от 13.03.15 №171/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (11 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,06 6 / 100	431,13	196,69	66,01			26	12	4		15,2	0,91	
4	ТСЦ-103-2413 Пруказ Министр Росси от 13.03.15 №171/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	0,6072 6,072 / 10	22,31					14						
5	ТСЦ-103-1178 Пруказ Министр Росси от 13.03.15 №171/лр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	11	0,45					5						
6	ТЕРм08-10-010-01 Пруказ Министр Росси от 13.03.15 №171/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (112 руб.): 95% от ФОТ СП (77 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,6 60 / 100	431,13	196,69	66,01			259	118	40		15,2	9,12	
7	ТСЦ-103-2412 Пруказ Министр Росси от 13.03.15 №171/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (P55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	10 м	6,072 60,72 / 10	16,94					103						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	шт.	105	0,19					20						
9	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,66 (6+60)/100	103,69	71,42	5,64	0,38		68	47	4		5,39	3,56	
10	ТЕРм08-02-412-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,06 6/100	46,95	24,25	2,82	0,19		3	2			1,83	0,11	
11	ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	1000 м	0,072 (60+67)/1000	3194,61					230						
12	ТЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр прим.	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	2	7,32	6,88				15	14			0,5	1	
13	ТССЦ-503-0702 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм	шт.	2	21,77					44						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕРм08-02: 364-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн «Переход» на: стене НР (47 руб.): 95% от ФОТ СП (32 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	23,25	11,73	8,46	0,57		93	47	34	2	0,84	3,36	
15	Прайс	Кронштейн для светильника МАТ=222,62/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	4	27,33 222,62/7,063/1,18*1,02*1,003					109						
16	ТЕРм08-02: 369-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: светодиодными НР (156 руб.): 95% от ФОТ СП (107 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	187,85	27,66	110,05	13,13		751	111	440	53	1,87	7,48	
17	Прайс	Светильник светодиодный LED-100 МАТ=7277,96/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	4	893,39 7277,96/7,063/1,18*1,02*1,003					3574						
18	ТЕРм08-03: 575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (монтаж фотореле) НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	16,3	15,65				16	16			1,12	1,12	
19	прайс - лист	Фотореле ФР 601 МАТ=223,32/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	1	27,41 223,32/7,063/1,18*1,02*1,003					27						
20	ТЕРм08-03: 575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (монтаж пускателя магнитного) НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	16,3	15,65				16	16			1,12	1,12	
21	прайс - лист	Пускатель магнитный КМЗ 251025А МАТ=2351,86/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	1	288,7 2351,86/7,063/1,18*1,02*1,003					289						
22	ТЕРм08-03: 575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат НР (15 руб.): 95% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	16,3	15,65				16	16			1,12	1,12	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-509-2228	Включатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	1	10,38					10						
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр																

Раздел 2. Урны и скамейка

002202 - Скамья садово-парковая на металлических ножках

24	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0034 (0,35*0,35*0,7*4)/100	3077,2	3077,2				10	10			280	0,95	
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр																
25	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,049 0,35*0,35*0,1*4	288,26	27,62	67,69	7,82		14	1	3		2,4	0,12	
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр																
26	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,00265 (0,35*0,35*0,6*0,9*4)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		26	5	12	1	180	0,48	
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр																
27	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2703	593,48					160						
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр																
28	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,031 31/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		14	3	11	1	6,59	0,2	
Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр		(МАТ=0 к расх.) НР (4 руб.): 90% от ФОТ СП (3 руб.): 12%=85%*0,85 от ФОТ														
29	Прайс	002202 - Скамья садово-парковая на металлических ножках002205 - Диван садово-парковый на металлических ножках МАТ=57207,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	693,54 57207,063/1,18*1,0075*1,003					694						

001312 - Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой - 4 шт.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	Прайс	00*312 - Урна деревянная на ж/б основании с металлической вставкой МАТ=4100/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	4	503,28 4100/7,063/1,18*1,02*1,003					2013						
31	Прайс	Вставка для урны МАТ=490/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	4	60,15 490/7,063/1,18*1,02*1,003					241						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											8884	435	555	58		31,94
Накладные расходы											464					
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 24) (Поз. 24, 12)											19					
85% ФОТ (от 6) (Поз. 1)											5					
90% ФОТ (от 4) (Поз. 28)											4					
95% ФОТ (от 452) (Поз. 2-3, 6, 9-10, 14, 16, 18, 20, 22)											429					
105% ФОТ (от 6) (Поз. 26)											6					
122% ФОТ (от 1) (Поз. 25)											1					
Сметная прибыль											317					
В том числе, справочно:																
38% = 45%*0,85 ФОТ (от 10) (Поз. 24)											4					
60% ФОТ (от 14) (Поз. 12)											8					
65% ФОТ (от 458) (Поз. 1-3, 6, 9-10, 14, 16, 18, 20, 22)											298					
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 6) (Поз. 26)											3					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1) (Поз. 25)											1					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 4) (Поз. 28)											3					
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Земляные работы, выполняемые ручным способом											22				0,95	
Конструкции из кирпича и блоков											16				0,12	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											35				0,48	
Материалы											3108					
Строительные металлические конструкции											21				0,2	
Итого											3202				1,75	
Итого по Монтажным работам																
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											15				0,54	
Электромонтажные работы на других объектах											1989				28,65	
Материалы для монтажных работ											416					
Монтаж оборудования											34				1	
Материалы для монтажных работ											3999					
Материалы для монтажных работ											10					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										6463					30,19	
Итого										9665					31,94	
В том числе:																
Материалы										7894						
Машины и механизмы										555						
ФОТ										493						
Накладные расходы										464						
Сметная прибыль										317						
9 665 * 7,063										68264						
НДС 18%										12287,52						
ВСЕГО по смете										80551,52					31,94	

Составил: Н.С. Новикова
(должность, подпись, расшифровка)

Администрация города Екатеринбурга
Контрольно-ревизионное управление
Смета проверена 31.05.2018
Дата
Ф.И.О. Варшва А.А. подпись А.В.В.

Сметы не утверждены, проект
в смете по текущей смете
закрытия. Необходимо в смете
сделать коррективы.