

2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д.6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:
Директор Управляющей Жилищной Компании
С.Н. Белевченко
2018 г.

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул. Данилы Зверева, д.6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 323 939,50 руб.
Средства на оплату труда 2188 руб.
Сметная трудоемкость 164,9 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2018 года.

Раздел 1. Отсылка детских площадок Деревой S общ.=162,5 м2

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.з/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.з/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Отсыпка Детских площадок древесной С общ.=162,5 м2																
1	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «Обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0.0325 (162,5*0,2)/1000	4840,88		4840,88	572,61		157		157	19			
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (18 руб.), 95% от ФОТ СП (8 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ														
2	ТСЦИн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км I класс груза	1 т груза	39 162,5*0,2*1,2	16,37		16,37			638		638				
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР27-04-001-04 Пруказ Мунистроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,13 (162,5*0,08)/100	2799,03	275,77	2489,1	255,48		364	36	324	33	24,19	3,14	
4	ТССЦ-408-0022 Пруказ Мунистроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	15,86 162,5*0,08*1,22	132,77					2106						
5	ТЕР27-04-001-02 Пруказ Мунистроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из древесины (Прул. 27.3 п.3.6 Укладка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кессм2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к раск.; ЗЛМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (98 руб.): 142% от ФОТ СП (56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,195 (162,5*0,12)/100	1824,53	177,48	1612,89	172,32		356	35	315	34	15,72	3,07	
6	Мониторинг	Смесь песчано-гравийная природная МАТ=5007,063/1, 18*1,02*1,003	м3	21,45 19 571,1	61,38 5007,063/1, 18*1,02*1,003					1317						
Раздел 2. Укладка бортовых досок на детских площадках- 51 пог.м.																
7	ТЕР10-01-023-01 Пруказ Мунистроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Укладка бортовых досок НР (28 руб.): 118% от ФОТ СП (13 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м	0,51 51 / 100	908,77	44,88	14,56	1,52		463	23	7	1	3,8	1,94	
8	ТЕРр69-10-2 Пруказ Мунистроя Росси от 13.03.15 №171/лр	Антисептирование древесины: пастами битумными (гидроизотопция) НР (18 руб.): 78% от ФОТ СП (12 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 обработка поверхности	0,1938 (0,38*51)/100	1184,02	117,82	1,09			229	23			9,81	1,9	

Раздел 3. Монтаж малых архитектурных форм детской площадки

005143 - Детский игровой комплекс

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕР01-02-058-02 Приказ Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,01029 (0,35*0,35*0,7*12)/100	3077,2	3077,2				32	32			280	2,88	
10	ТЕР08-01-002-02 Приказ Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основани я	0,147 0,35*0,35*0,1*12	288,26	27,62	67,69	7,82		42	4	10	1	2,4	0,35	
11	ТЕР06-01-001-01 Приказ Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в депе	0,007938 (0,35*0,35*0,6*12*0,9)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		76	16	37	3	180	1,43	
12	ТСЦ-401-0066 Приказ Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (Н200)	м3	0,8097	593,48					481						
13	ТЕР09-03-012-12 Приказ Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к раск.) НР (38 руб.): 90% от ФОТ СП (30 руб.): 72%=8%*0,85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,338 338/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		157	28	129	14	6,59	2,23	
14	Прайс	005143 - Детский игровой комплекс МАТ=890507,063/1, 8*1,0075*1,003	шт.	1	10797,14 890507,063/1,1 671,0075*1,003					10797						
004252 - Песочница без козырька "Аквариум"																
15	ТЕР01-02-058-02 Приказ Министр Росси от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,00343 0,35*0,35*0,7*4*100	3077,2	3077,2				11	11			280	0,96	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минотроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство основания под фундаментом: щебеночного	1 м3 основани я	0,049 0,35*0,35*0,14	288,26	27,62	67,69	7,82		14	1	3		2,4	0,12	
17	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минотроя России от 13.03.15 №171/лпр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бүтөбөтө на и железоб етона в депе	0,002646 (0,35*0,35*0,64*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		25	5	12	1	180	0,48	
18	ТССЦ-01-0066 Приказ Минотроя России от 13.03.15 №171/лпр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2699	593,48					160						
19	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минотроя России от 13.03.15 №171/лпр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,062 62/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		29	5	24	3	6,59	0,41	
20	ТССЦ-08-0124 Приказ Минотроя России от 13.03.15 №171/лпр	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	0,348 1,2*1,16*0,25	116,25					40						
21	Прайс "Аквариум" МАТ=133907,063/1,18*1,0075*1,003	004252 - Песочница без козырька	шт.	1	1623,51 133907,063/1,18*1,0075*1,003					1624						
004101 - Качалка-балансир Большая																
22	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минотроя России от 13.03.15 №171/лпр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,00343 (0,35*0,35*0,7*4) / 100	3077,2	3077,2				11	11			280	0,96	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР08-01-002-02 Грунт Минтранс Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основани я	0,049 0,35*0,35*0,14	288,26	27,62	67,69	7,82		14	1	3		2,4	0,12	
24	ТЕР06-01-001-01 Грунт Минтранс Росси от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)	100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле	0,002646 (0,35*0,35*0,6*0,9)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		25	5	12	1	180	0,48	
25	ТССЦ-401-0066 Грунт Минтранс Росси от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2699	593,48					160						
26	ТЕР09-03-012-12 Грунт Минтранс Росси от 13.03.15 №171/лр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (7 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,0644 64,4/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		30	5	25	3	6,59	0,42	
27	Прайс	004101 - Качалка-Балансир Большая МАТ=130007,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	1576,22 130007,063/1,18*1,0075*1,003					1576						

Раздел 4. Вырубка: - 5 Деревьев

28	ТЕР08-03-1 Грунт Минтранс Росси от 13.03.15 №171/лр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	1 складочн ый м3 кряжей	26,951 6,207*6,207*7,297*5,055*2,18 5	43,55	30,35	13,2			1174	818	356		2,57	69,26	
29	ТЕР04-02-105-02 Грунт Минтранс Росси от 13.03.15 №171/лр	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см	100 пней	0,05 5/100	451,18		451,18	64,17		23		23	4			
		НР (3 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР01-02-108-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше до 24 см	100 пней	0,05 5/100	167,83		167,83	31,31		8		8	2			
31	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0109 1,09 / 100	935,45	935,45				10	10			88,5	0,96	
32	ТСЦЛнг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15,703	4,6		4,6			72		72				
33	ТСЦЛнг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	15,703	16,37		16,37			257		257				
Формовочная обрезка деревьев																
34	ТЕРр68-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	1	194,54	24,65	169,89	26,36		195	25	170	26	2,07	2,07	
35	ТСЦЛнг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,03	4,6		4,6			5		5				
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,03	16,37		16,37			17		17				
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														

Раздел 5. Дренажный колодец (новый на дорожном проезде ПД 4)

37	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,0006 (6,25*0,05*0,2)/100	8917,59	2105,46	6812,13	654,33		5	1	4		179,8	0,11	
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ														
38	ТЕР01-02-032-01	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	1000 м3 грунта	0,0003 (6,25*0,05*0,8)/1000	269,91		269,91	45,13								
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0,85 от ФОТ														
39	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,61875 6,25*0,05*1,98	4,6		4,6			3		3				
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
40	ТЕР27-03-008-03	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,001 (6,25*0,08*0,2)/100	984,16	192	792,16	110,69		1		1		17,47	0,02	
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ														
41	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,0004 (6,25*0,08*0,8)/1000	4840,88		4840,88	512,61		2		2				
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 95% от ФОТ СП 43%=50%*0,85 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТССЦ-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,175 (6,25*0,08*1,75)*0,2	4,6		4,6			1		1				
43	ТССЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,4938 6,25*0,05*1,96*6,25*0,08*1,75	16,37		16,37			24		24				
44	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов: 2 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0178 (2,5*2,5*2,85)/1000	4840,88		4840,88	572,61		86		86	10			
45	ТЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах НР (289 руб.): 130% от ФОТ СП (169 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,1539 (0,403*3+0,33)/10	18673,35	1233,91	2070,64	207,66		2874	190	319	32	96,55	14,86	
46	ТССЦ-101-2537 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Лючки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	863,69					864						
47	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 НР (100 руб.): 80% от ФОТ СП (48 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,13324 13,324 / 100	936,45	936,45				125	125			88,5	11,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕР27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и оснований	0,00597 5,968 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		121						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (10 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 81%=95% от ФОТ														
49	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,0764	127,52					10						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр															
50	ТССЦ-408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	0,548	124,31					68						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр															
51	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,00597 5,968 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53		22				38,3	0,23	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71 НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 81%=95% от ФОТ														
52	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	0,5767	497,82					287						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр															
53	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см.	1000 м2 покрытия	0,00597 5,968 / 1000	14,74	2,44	6,64							0,18		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71 (до толщины 5 см, ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 81%=95% от ФОТ														
54	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	0,1445	497,82					72						
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55		Возврат асфальтового лома	т	0,619												

Раздел 6. Ремонт приподъездных площадей - 51,7 м2 тип покрытия ПТ-2

56	ТЕРР68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,00517 (51,7*0,05*0,2/100)	10334,79	2849,63	7485,16	596,84			53	15	38	3	243,35	1,26
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР (19 руб.): 104% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ														
57	ТЕР01-02-032-01	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	1000 м3 грунта	0,002068 (51,7*0,05*0,8/1000)	269,91		269,91	45,13			1		1			
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 80% от ФОТ СП 36%=45%*0,85 от ФОТ														
58	ТЕР27-03-008-03	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,00083 (51,7*0,08*0,2)/100	984,16	192	792,16	110,59			8	2	6	1	17,47	0,15
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ														
59	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,003309 (51,7*0,08*0,8)/1000	4840,88		4840,88	572,51			16		16	2		
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ														
60	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6,5659 (51,7*0,05*1,98)+(51,7*0,08*1,75*0,2)	4,6		4,6				30		30			
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														
61	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	12,3563 (51,7*0,05*1,98+51,7*0,08*1,75)	16,37		16,37				202		202			
	Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/лр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 212.03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (81 руб.); 142% от ФОТ СП (46 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основания	0,0517 51,7/1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		1048	35	139	22	57,5	2,97	
63	ТССЦ.408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,6618	127,52					84						
64	ТССЦ.408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	4,746	124,31					590						
65	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 х 438,37 НР (145 руб.); 142% от ФОТ СП (83 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,517 51,7/100	428,52	197,92	47,98	0,81		222	102	25		15,12	7,82	
66	ТССЦ.410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	3,691	497,82					1837						
67	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 х 438,37 (до толщ. 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (89 руб.); 142% от ФОТ СП (61 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,517 51,7/100	148,44	121,48	26,96			77	63	14		9,28	4,8	
68	ТССЦ.410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	2,502	497,82					1246						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхность обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,0617 51,77/1000	5815,85	200,81	834,34	120,94		301	10	43	6	16,72	0,86	
70	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (71 руб.): 142% от ФОТ СП (41 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м	0,058 (29*2)/100	865,94	865,94				50	50			76,7	4,45	
71	ТЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,000998 (0,043*29*0,8)/1000	7878,29		7878,29	531,9		8		8	1			
72	ТСЦПг-01-01-01-043 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,59856 0,043*29*0,2*2,4	4,6		4,6		3			3				
73	ТСЦПг-03-21-01-015 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,9928 0,043*29*2,4	16,37		16,37		49			49				
74	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5 074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (379 руб.): 142% от ФОТ СП (216 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового о камня	0,29 29/100	3987,73	906,11	91,05	12,94		1156	263	26	4	76,08	22,06	
75	ТСЦ-403-8023 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100,20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	29	21,76					631						
76		Возврат асфальтового лома	т	5,12						34872	1957	3678	231		164,9	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы											2544					
В том числе, справочно:																
78% ФОТ (от 23) (Поз. 8)											18					
80% ФОТ (от 195) (Поз. 9, 15, 22, 31, 47, 29-30, 38, 57)											156					
90% ФОТ (от 58) (Поз. 13, 19, 26)											52					
95% ФОТ (от 32) (Поз. 1, 41, 44, 59, 71)											30					
104% ФОТ (от 887) (Поз. 28, 34, 56)											922					
105% ФОТ (от 31) (Поз. 11-12, 17-18, 24-25)											33					
118% ФОТ (от 24) (Поз. 7)											28					
122% ФОТ (от 7) (Поз. 10, 16, 23)											9					
130% ФОТ (от 222) (Поз. 45)											289					
142% ФОТ (от 709) (Поз. 3, 5, 37, 40, 48, 51, 53, 58, 62, 65-70, 74)											1007					
Сметная прибыль											1452					
В том числе, справочно:																
38% = 45%*0,85 ФОТ (от 195) (Поз. 9, 15, 22, 31, 47, 29-30, 38, 57)											74					
50% ФОТ (от 23) (Поз. 8)											12					
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 32) (Поз. 1, 41, 44, 59, 71)											14					
60% ФОТ (от 887) (Поз. 28, 34, 56)											532					
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 24) (Поз. 7)											13					
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 31) (Поз. 11-12, 17-18, 24-25)											17					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 7) (Поз. 10, 16, 23)											5					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 58) (Поз. 13, 19, 26)											42					
76% = 89%*0,85 ФОТ (от 222) (Поз. 45)											169					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 709) (Поз. 3, 5, 37, 40, 48, 51, 53, 58, 62, 65-70, 74)											574					
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом											313					
Перевозка грузов автотранспортом											1187					
Автомобильные Дороги											8395				50,02	
Материалы											20066					
Деревянные конструкции											504				1,94	
Прочие ремонтно-строительные работы											259				1,9	
Земляные работы, выполняемые ручным способом											412				17,55	
Конструкции из кирпича и блоков											84				0,59	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											977				2,39	
Строительные металлические конструкции											310				3,06	
Благоустройство (ремонтно-строительные)											2876				72,59	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											39					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Погрузо-разгрузочные работы										114						
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										3332					14,86	
Итого										38868					164,9	
В том числе:																
Материалы										29237						
Машины и механизмы										3678						
ФОТ										2188						
Накладные расходы										2544						
Сметная прибыль										1452						
38 868 * 7,063										274525						
НДС 18%										49414,5						
ВСЕГО по смете										323939,5					164,9	

Составил: Н.С. Новикова (должность, подпись, расшифровка)

Администрация города Екатеринбург
Контрольно-ревизионное управление
Смета проведена 31.05.2018
Ф.И.О. Бершадский № 44 подпись М.В.Т.

Сметная стоимость работ, принятая в смете по текущей цене, согласована заказчиком. Коэффициент и тарифы соответствующим образом выровнены.