

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.54
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул.Уральская, д.54
(по расширенному списку работ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 3 907 054,84 руб.

Средства на оплату труда 26232,32 руб.

Сметная трудоемкость 1879,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2018 года



| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору- д | |
|--|---|--|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------|-------------|---------|--------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Обору- дование | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | | | | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Устройство асфальтовой пешеходной дорожки - 196,84*1,2=236,2 м2 тип покрытия ПТ-1 (ширина 1,2 м) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР01-01-022-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 НР (15,4 руб.): 95% от ФОТ СП (6,97 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,038 (236,2*0,16) / 1000 | 4242,09 | | 4242,09 | 426,65 | | 161,2 | | 161,2 | 16,21 | | | |
| 2 | ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 45,3504 236,2*0,16*1,2 | 16,37 | | 16,37 | | | 742,39 | | 742,39 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|----------------------------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|----|---------|---------|--------|--------|-------|--------|----|
| 3 | ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (1213,52 руб.): 142% от ФОТ СП (692,22 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,362 236,2 / 100 | 2793,57 | 312,52 | 299,07 | 49,29 | | 6598,41 | 738,17 | 706,4 | 116,42 | 26,24 | 61,98 | |
| 4 | ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 НР (26,33 руб.): 142% от ФОТ СП (15,02 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 дорожек и тротуаров | 2,362 236,2 / 100 | 201,38 | 6,43 | 7,69 | 1,42 | | 475,66 | 15,19 | 18,16 | 3,35 | 0,54 | 1,28 | |
| 5 | ТССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 36,8472 236,2*0,13*1,2 | 147,86 | | | | | 5448,23 | | | | | | |
| 6 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (666,55 руб.): 142% от ФОТ СП (380,21 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 2,362 236,2 / 100 | 428,52 | 197,92 | 47,98 | 0,81 | | 1012,16 | 467,49 | 113,33 | 1,91 | 15,12 | 35,71 | |
| 7 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 16,86 | 497,82 | | | | | 8393,25 | | | | | | |
| 8 | ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Одинокная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (107,92 руб.): 142% от ФОТ СП (61,56 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,2362 236,2 / 1000 | 5815,85 | 200,81 | 834,34 | 120,94 | | 1373,7 | 47,43 | 197,07 | 28,57 | 16,72 | 3,95 | |
| 9 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (2453,5 руб.): 142% от ФОТ СП (1399,53 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 1,88 188 / 100 | 3987,73 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | | 7496,93 | 1703,49 | 171,17 | 24,33 | 76,08 | 143,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---------------------------|---|----------|---------|---------|--------|----|---------|------|-------|------|--------|------|----|
| 10 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 188 | 21,76 | | | | | 4090,88 | | | | | | |
| Раздел 2. Ремонт асфальтовой пешеходной дорожки - 23,4 м2 тип покрытия ПТ-2 (ширина 1,5 м) механизированная уборка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (8,39 руб.): 104% от ФОТ СП (4,84 руб.): 60% от ФОТ | 100 м3 конструк ций | 0,00234 (23,4*0,05)*0,2/100 | 10334,79 | 2849,63 | 7485,16 | 596,84 | | 24,18 | 6,67 | 17,51 | 1,4 | 243,35 | 0,57 | |
| 12 | ТЕР01-02-032-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Рыхление грунтов бульдозерами- рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР (0,03 руб.): 80% от ФОТ СП (0,02 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,000936 (23,4*0,05)*0,8/1000 | 269,91 | | 269,91 | 45,13 | | 0,25 | | 0,25 | 0,04 | | | |
| 13 | ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (1,59 руб.): 142% от ФОТ СП (0,91 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 конструк ций | 0,0037 (23,4*0,08*0,2) / 100 | 984,16 | 192 | 792,16 | 110,69 | | 3,64 | 0,71 | 2,93 | 0,41 | 17,47 | 0,06 | |
| 14 | ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (0,82 руб.): 95% от ФОТ СП (0,37 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,001498 (23,4*0,08*0,8) / 1000 | 4840,88 | | 4840,88 | 572,61 | | 7,25 | | 7,25 | 0,86 | | | |
| 15 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2,9718 (23,4*0,05*1,98)+(23,4*0,08*1,7 5*0,2) | 4,6 | | 4,6 | | | 13,67 | | 13,67 | | | | |
| 16 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 5,5926 23,4*0,05*1,98+23,4*0,08*1,75 | 16,37 | | 16,37 | | | 91,55 | | 91,55 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|-----------------------|----------|--------|---------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|----|
| 17 | ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95 НР (36,17 руб.): 142% от ФОТ СП (20,63 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия и основани я | 0,0234 23,4 / 1000 | 20272,03 | 667,58 | 2683,45 | 421,03 | | 474,37 | 15,62 | 62,79 | 9,85 | 57,5 | 1,35 | |
| 18 | ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,2995 | 127,52 | | | | | 38,19 | | | | | | |
| 19 | ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 2,148 | 124,31 | | | | | 267,02 | | | | | | |
| 20 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (66,03 руб.): 142% от ФОТ СП (37,67 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,234 23,4 / 100 | 428,52 | 197,92 | 47,98 | 0,81 | | 100,27 | 46,31 | 11,23 | 0,19 | 15,12 | 3,54 | |
| 21 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 1,671 | 497,82 | | | | | 831,86 | | | | | | |
| 22 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (до толщ. 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (40,37 руб.): 142% от ФОТ СП (23,03 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,234 23,4 / 100 | 148,44 | 121,48 | 26,96 | | | 34,74 | 28,43 | 6,31 | | 9,28 | 2,17 | |
| 23 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 1,133 | 497,82 | | | | | 564,03 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|-----------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|----|--------|--------|-------|------|-------|-------|----|
| 24 | ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (10,69 руб.): 142% от ФОТ СП (6,1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,0234 23,4 / 1000 | 5815,85 | 200,61 | 834,34 | 120,94 | | 136,09 | 4,7 | 19,52 | 2,83 | 16,72 | 0,39 | |
| 25 | ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (73,78 руб.): 142% от ФОТ СП (42,09 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м | 0,06 (30*0,2) / 100 | 865,94 | 865,94 | | | | 51,96 | 51,96 | | | 76,7 | 4,6 | |
| 26 | ТЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 НР (0,88 руб.): 95% от ФОТ СП (0,4 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,001 (0,043*30*0,8) / 1000 | 7878,29 | | 7878,29 | 931,9 | | 7,88 | | 7,88 | 0,93 | | | |
| 27 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,6192 0,043*30*2,4*0,2 | 4,6 | | 4,6 | | | 2,85 | | 2,85 | | | | |
| 28 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 3,096 0,043*30*2,4 | 16,37 | | 16,37 | | | 50,68 | | 50,68 | | | | |
| 29 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (404,56 руб.): 142% от ФОТ СП (230,77 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,31 31 / 100 | 3987,73 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | | 1236,2 | 280,89 | 28,23 | 4,01 | 76,08 | 23,58 | |
| 30 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 31 | 21,76 | | | | | 674,56 | | | | | | |
| 31 | | Возврат асфальтового лома | т | 2,3166 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|---------------------------------|--|----------|---------|---------|--------|----|-------|-------|-------|------|--------|------|----|
| Раздел 3. Устройство приподъездных площадок - 18 м2 тип покрытия ПТ-2 механизированная уборка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (6,45 руб.): 104% от ФОТ СП (3,72 руб.): 60% от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0,0018 (18*0,05)*0,2/100 | 10334,79 | 2849,63 | 7485,16 | 596,84 | | 18,6 | 5,13 | 13,47 | 1,07 | 243,35 | 0,44 | |
| 33 | ТЕР01-02-032-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР (0,02 руб.): 60% от ФОТ СП (0,01 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,00072 (18*0,05)*0,8/1000 | 269,91 | | 269,91 | 45,13 | | 0,19 | | 0,19 | 0,03 | | | |
| 34 | ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (1,25 руб.): 142% от ФОТ СП (0,71 руб.): 61%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0,0029 (18*0,08*0,2) / 100 | 984,16 | 192 | 792,16 | 110,69 | | 2,85 | 0,56 | 2,29 | 0,32 | 17,47 | 0,05 | |
| 35 | ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (0,63 руб.): 95% от ФОТ СП (0,28 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,001152 (18*0,08*0,8) / 1000 | 4840,88 | | 4840,88 | 572,61 | | 5,58 | | 5,58 | 0,66 | | | |
| 36 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2,286 (18*0,05*1,98)+(18*0,08*1,75*0,2) | 4,6 | | 4,6 | | | 10,52 | | 10,52 | | | | |
| 37 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4,302 18*0,05*1,98+18*0,08*1,75 | 16,37 | | 16,37 | | | 70,42 | | 70,42 | | | | |
| 38 | ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (27,83 руб.): 142% от ФОТ СП (15,68 руб.): 61%=95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия и оснований | 0,018 18 / 1000 | 20272,03 | 667,58 | 2683,45 | 421,03 | | 364,9 | 12,02 | 48,3 | 7,58 | 57,5 | 1,04 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---------------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|----|--------|-------|-------|------|-------|------|----|
| 39 | ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,2304 | 127,52 | | | | | 29,38 | | | | | | |
| 40 | ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 1,652 | 124,31 | | | | | 205,36 | | | | | | |
| 41 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (50,81 руб.): 142% от ФОТ СП (28,98 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,18 18 / 100 | 428,52 | 197,92 | 47,98 | 0,81 | | 77,13 | 35,63 | 8,64 | 0,15 | 15,12 | 2,72 | |
| 42 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 1,285 | 497,82 | | | | | 639,7 | | | | | | |
| 43 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (до толщ. 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (31,06 руб.): 142% от ФОТ СП (17,71 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,18 18 / 100 | 148,44 | 121,48 | 26,96 | | | 26,72 | 21,87 | 4,85 | | 9,28 | 1,67 | |
| 44 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 0,8712 | 497,82 | | | | | 433,7 | | | | | | |
| 45 | ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (8,22 руб.): 142% от ФОТ СП (4,69 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,018 18 / 1000 | 5815,85 | 200,81 | 834,34 | 120,94 | | 104,69 | 3,61 | 15,02 | 2,18 | 16,72 | 0,3 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---------|-------|----|--------|--------|-------|------|-------|------|----|
| 46 | ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (29,51 руб.): 142% от ФОТ СП (16,83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м | 0,024 (12*0,2) / 100 | 865,94 | 865,94 | | | | 20,78 | 20,78 | | | 76,7 | 1,84 | |
| 47 | ТЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 НР (0,35 руб.): 95% от ФОТ СП (0,16 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0004 (0,043*12*0,8) / 1000 | 7678,29 | | 7678,29 | 931,9 | | 3,15 | | 3,15 | 0,37 | | | |
| 48 | ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,2477 0,043*12*2,4*0,2 | 4,6 | | 4,6 | | | 1,14 | | 1,14 | | | | |
| 49 | ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1,2384 0,043*12*2,4 | 16,37 | | 16,37 | | | 20,27 | | 20,27 | | | | |
| 50 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий $3\ 987,73 = 4\ 479,96 + (5,074 - 5,9) \times 563,16 + (0,0198 - 0,06) \times 673,20$ НР (156,6 руб.): 142% от ФОТ СП (89,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м бортового о камня | 0,12 12 / 100 | 3987,73 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | | 478,53 | 108,73 | 10,93 | 1,55 | 76,08 | 9,13 | |
| 51 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 12 | 21,76 | | | | | 261,12 | | | | | | |
| 52 | | Возврат асфальтового лома | т | 1,782 | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. Устройство нового дорожного покрытия ПД-4 - S общ. 277,38+96,72+72,8=446,9 м2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| устройство покрытия S=446,9 м2 Парковка №2,3,4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---|------------------------------|----------|--------|---------|--------|----|----------|--------|---------|--------|-------|-------|----|
| 53 | ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (107,16 руб.): 95% от ФОТ СП (48,5 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,197 (446,9*0,44) / 1000 | 4840,88 | | 4840,88 | 572,61 | | 953,65 | | 953,65 | 112,8 | | | |
| 54 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 235,9632 446,9*0,44*1,2 | 16,37 | | 16,37 | | | 3862,72 | | 3862,72 | | | | |
| 55 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПИМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (337,12 руб.): 142% от ФОТ СП (192,3 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,4469 (446,9*0,1) / 100 | 2799,03 | 275,77 | 2489,1 | 255,48 | | 1250,89 | 123,24 | 1112,38 | 114,17 | 24,19 | 10,81 | |
| 56 | ТССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 53,628 446,9*0,1*1,2 | 147,86 | | | | | 7929,44 | | | | | | |
| 57 | ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных НР (760,61 руб.): 142% от ФОТ СП (433,87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,4469 446,9 / 1000 | 31210,59 | 425,41 | 4994,84 | 773,14 | | 13948,01 | 190,12 | 2232,19 | 345,52 | 36,96 | 16,52 | |
| 58 | ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до толщины 21 см. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПИМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (161,71 руб.): 142% от ФОТ СП (92,24 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,4469 446,9 / 1000 | 10891,08 | | 1493,22 | 254,82 | | 4867,22 | | 667,32 | 113,88 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|------------------------------|------------------------|----------|--------|---------|--------|----|----------|--------|---------|--------|------|-------|----|
| 59 | ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95 НР (690,83 руб.): 142% от ФОТ СП (394,07 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия и оснований | 0,4469 446,9 / 1000 | 20272,03 | 667,58 | 2683,45 | 421,03 | | 9059,57 | 298,34 | 1199,23 | 188,16 | 57,5 | 25,7 | |
| 60 | ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,72 | 127,52 | | | | | 729,41 | | | | | | |
| 61 | ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 41,03 | 124,31 | | | | | 5100,44 | | | | | | |
| 62 | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 НР (564,48 руб.): 142% от ФОТ СП (321,99 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,4469 446,9 / 1000 | 3756,77 | 518,97 | 2984 | 370,53 | | 1678,9 | 231,93 | 1333,55 | 165,59 | 38,3 | 17,12 | |
| 63 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 43,17 | 497,82 | | | | | 21490,89 | | | | | | |
| 64 | ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см. 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (до толщины 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1,55 руб.): 142% от ФОТ СП (0,88 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,4469 446,9 / 1000 | 14,74 | 2,44 | 6,64 | | | 6,59 | 1,09 | 2,97 | | 0,18 | 0,08 | |
| 65 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 10,81 | 497,82 | | | | | 5381,43 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|---|-----------------------------|---------|--------|---------|--------|----|---------|--------|---------|--------|-------|------|----|
| 66 | ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (204,18 руб.): 142% от ФОТ СП (116,47 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 1000 м2 покрытия | 0,4469 (446,9 / 1000) | 5815,85 | 200,81 | 834,34 | 120,94 | | 2599,1 | 89,74 | 372,87 | 54,05 | 16,72 | 7,47 | |
| 67 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (965,74 руб.): 142% от ФОТ СП (550,88 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 0,74 (16+33+25) / 100 | 4479,96 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | | 3315,17 | 670,52 | 67,38 | 9,58 | 76,08 | 56,3 | |
| 68 | ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 74 16+33+25 | 59,88 | | | | | 4431,12 | | | | | | |
| Раздел 5. Отсыпка площадок дрсевой S общ.=847,5 м2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (92,47 руб.): 95% от ФОТ СП (41,86 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,17 (847,5*0,2) / 1000 | 4840,88 | | 4840,88 | 572,61 | | 822,95 | | 822,95 | 97,34 | | | |
| 70 | ТССЦнг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 204 170*1,2 | 16,37 | | 16,37 | | | 3339,48 | | 3339,48 | | | | |
| 71 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (511,47 руб.): 142% от ФОТ СП (291,75 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,678 (847,5*0,08) / 100 | 2799,03 | 275,77 | 2489,1 | 255,48 | | 1897,74 | 186,97 | 1687,61 | 173,22 | 24,19 | 16,4 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|--|------------------------------------|---|--------|---------|--------|----|---------|---------|---------|--------|-------|-------|----|
| 72 | ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 82,716 <i>847,5*0,08*1,22</i> | 132,77 | | | | | 10982,2 | | | | | | |
| 73 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см²): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (505,17 руб.): 142% от ФОТ СП (288,16 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,017 <i>(847,5*0,12) / 100</i> | 1824,53 | 177,48 | 1612,89 | 172,32 | | 1855,55 | 180,5 | 1640,31 | 175,25 | 15,72 | 15,99 | |
| 74 | Мониторинг | Смесь песчано-гравийная природная (дресва) МАТ=500/7,063/1,18*1,02*1,003 | м3 | 111,87 <i>101,7*1,1</i> | 61,38 <i>500/7,063/1,18*1,02*1,003</i> | | | | | 6866,58 | | | | | | |
| 75 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (1566,06 руб.): 142% от ФОТ СП (893,32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 100 м бортового камня | 1,2 <i>120 / 100</i> | 3987,73 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | | 4785,28 | 1087,33 | 109,26 | 15,53 | 76,08 | 91,3 | |
| 76 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 21,76 | | | | | 2611,2 | | | | | | |
| Раздел 6. Демонтаж малых архитектурных форм детской площадки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старых малых архитектурных форм) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (15,8 руб.): 96% от ФОТ СП (12,64 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,2 | 324,44 | 58,26 | 266,18 | 29,49 | | 64,89 | 11,65 | 53,24 | 5,9 | 4,613 | 0,92 | |
| 78 | ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,2 | 4,6 | | 4,6 | | | 0,92 | | 0,92 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|-----------|-----|-------|---|-------|---|----|------|----|------|----|----|----|----|
| 79 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0,2 | 16,37 | | 16,37 | | | 3,27 | | 3,27 | | | | |
| 80 | | Возврат металлолома | т | 0,2 | | | | | | | | | | | | |

Раздел 7. Монтаж малых архитектурных форм детской площадки

004426 - Автобус

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--------|---------|--------|--|----------|-------|--------|-------|------|------|--|
| 81 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (21,11 руб.): 80% от ФОТ СП (10,03 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,008575 (0,35*0,35*0,7*10) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 26,39 | 26,39 | | | 280 | 2,4 | |
| 82 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (5,29 руб.): 122% от ФОТ СП (2,95 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основания | 0,1225 0,35*0,35*0,1*10 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 35,31 | 3,38 | 8,29 | 0,96 | 2,4 | 0,29 | |
| 83 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (16,13 руб.): 105% от ФОТ СП (8,45 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,006615 (0,35*0,35*0,6*10*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 63,69 | 13,09 | 30,75 | 2,27 | 180 | 1,19 | |
| 84 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,6747 | 593,48 | | | | | 400,42 | | | | | | |
| 85 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (50,77 руб.): 90% от ФОТ СП (40,62 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,45 450/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 208,57 | 37,45 | 171,12 | 18,96 | 6,59 | 2,97 | |
| 86 | Прайс | 004426 - Автобус МАТ=112120/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 13594,33 112120/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 13594,33 | | | | | | |

004195 - Карусель с рулем - 1 шт.

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|---|---|--|--------|---------|--------|----|---------|-------|-------|------|------|------|----|
| 87 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (2,11 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,000858 (0,35*0,35*0,7*1) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 2,64 | 2,64 | | | 280 | 0,24 | |
| 88 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (0,54 руб.): 122% от ФОТ СП (0,3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,01225 0,35*0,35*0,1*1 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 3,53 | 0,34 | 0,83 | 0,1 | 2,4 | 0,03 | |
| 89 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (1,62 руб.): 105% от ФОТ СП (0,85 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,000662 (0,35*0,35*0,6*1*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 6,37 | 1,31 | 3,08 | 0,23 | 180 | 0,12 | |
| 90 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,0675 | 593,48 | | | | | 40,06 | | | | | | |
| 91 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (15,57 руб.): 90% от ФОТ СП (12,46 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,138 138/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 63,96 | 11,49 | 52,47 | 5,81 | 6,59 | 0,91 | |
| 92 | Прайс | Каркас фундамента для карусели МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 122,46 1010/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 122,46 | | | | | | |
| 93 | Прайс | 004195- Карусель с рулем МАТ=27300/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 3310,07 27300/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 3310,07 | | | | | | |
| 004156 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (8,44 руб.): 80% от ФОТ СП (4,01 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,00343 (0,35*0,35*0,7*4) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 10,55 | 10,55 | | | 280 | 0,96 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|---|--|---|--------|---------|--------|----|---------|-------|-------|------|------|------|----|
| 95 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,11 руб.): 122% от ФОТ СП (1,18 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,049 <i>0,35*0,35*0,1*4</i> | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 14,12 | 1,35 | 3,32 | 0,38 | 2,4 | 0,12 | |
| 96 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (6,45 руб.): 105% от ФОТ СП (3,38 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,002646 <i>(0,35*0,35*0,6*4*0,9) / 100</i> | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 25,47 | 5,23 | 12,3 | 0,91 | 180 | 0,48 | |
| 97 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,2699 | 593,48 | | | | | 160,18 | | | | | | |
| 98 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (8,35 руб.): 90% от ФОТ СП (6,68 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,074 <i>(69+5)/1000</i> | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 34,3 | 6,16 | 28,14 | 3,12 | 6,59 | 0,49 | |
| 99 | Прайс | 004156 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой МАТ=12860/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 1559,25 <i>12860/7,063/1,18*1,0075*1,003</i> | | | | | 1559,25 | | | | | | |
| 004968 - Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Прайс | 004968 - Сидение для качелей резиновое с подвеской (для качелей (одно сиденье для новой качели, одно для существующей качели) МАТ=5920/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 2 | 717,79 <i>5920/7,063/1,18*1,0075*1,003</i> | | | | | 1435,58 | | | | | | |
| 005525 - Детский игровой комплекс | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (59,1 руб.): 80% от ФОТ СП (28,07 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,02401 <i>(0,35*0,35*0,7*28) / 100</i> | 3077,2 | 3077,2 | | | | 73,88 | 73,88 | | | 280 | 6,72 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|---|--|--|--------|---------|--------|----|----------|-------|--------|-------|------|------|----|
| 102 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (14,82 руб.): 122% от ФОТ СП (8,26 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,343 0,35*0,35*0,1*28 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 98,87 | 9,47 | 23,22 | 2,68 | 2,4 | 0,82 | |
| 103 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (45,13 руб.): 105% от ФОТ СП (23,64 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,018522 (0,35*0,35*0,6*28*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 178,32 | 36,64 | 86,1 | 6,34 | 180 | 3,33 | |
| 104 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,889 | 593,48 | | | | | 1121,08 | | | | | | |
| 105 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (124,1 руб.): 90% от ФОТ СП (99,28 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструк ций | 1,1 1100/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 509,83 | 91,55 | 418,28 | 46,34 | 6,59 | 7,25 | |
| 106 | Прайс | 005525 - Детский игровой комплекс МАТ=238440/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 28910,39 238440/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 28910,39 | | | | | | |
| 006455 - Комплекс № 2. Комплекс из 2-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса, турников для отжимания и брусев | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (23,22 руб.): 80% от ФОТ СП (11,03 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,009433 (0,35*0,35*0,7*11) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 29,03 | 29,03 | | | 280 | 2,64 | |
| 108 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (5,82 руб.): 122% от ФОТ СП (3,24 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,13475 0,35*0,35*0,1*11 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 38,84 | 3,72 | 9,12 | 1,05 | 2,4 | 0,32 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|--|---|---|--|--|--------|---------|--------|----|----------|------|--------|-------|------|------|----|
| 109 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (17,73 руб.): 105% от ФОТ СП (9,29 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,007277 (0,35*0,35*0,6*11*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 70,06 | 14,4 | 33,83 | 2,49 | 180 | 1,31 | |
| 110 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,7423 | 593,48 | | | | | 440,54 | | | | | | |
| 111 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (39,04 руб.): 90% от ФОТ СП (31,23 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,346 346/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 160,36 | 28,8 | 131,66 | 14,68 | 6,59 | 2,28 | |
| 112 | Прайс | 006455 - Комплекс № 2. Комплекс из 2-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса, турников для отжимания и брусьев МАТ=142350/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 17259,66 142350/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 17259,66 | | | | | | |
| 007520 - Тренажер | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (4,22 руб.): 80% от ФОТ СП (2,01 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,001715 (0,35*0,35*0,7*2) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 5,28 | 5,28 | | | 280 | 0,48 | |
| 114 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1,06 руб.): 122% от ФОТ СП (0,59 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,0245 0,35*0,35*0,1*2 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 7,06 | 0,68 | 1,66 | 0,19 | 2,4 | 0,06 | |
| 115 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (3,22 руб.): 105% от ФОТ СП (1,69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,001323 (0,35*0,35*0,6*2*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 12,74 | 2,62 | 6,15 | 0,45 | 180 | 0,24 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|--|--|---|---|--|--------|---------|--------|----|---------|------|-------|------|------|------|----|
| 116 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,1349 | 593,48 | | | | | 80,06 | | | | | | |
| 117 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (8,46 руб.): 90% от ФОТ СП (6,77 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,075 (69+6)/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 34,76 | 6,24 | 28,52 | 3,16 | 6,59 | 0,49 | |
| 118 | Прайс | 007520 - Тренажер МАТ=37700/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 4571,05 37700/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 4571,05 | | | | | | |
| 119 | Прайс | 3307 - Каркас фундамента для тренажера МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | 1 | 122,46 1010/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 122,46 | | | | | | |
| 007521 - Тренажер | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (4,22 руб.): 80% от ФОТ СП (2,01 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,001715 (0,35*0,35*0,7*2) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 5,28 | 5,28 | | | 280 | 0,48 | |
| 121 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1,06 руб.): 122% от ФОТ СП (0,59 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основания | 0,0245 0,35*0,35*0,1*2 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 7,06 | 0,68 | 1,66 | 0,19 | 2,4 | 0,06 | |
| 122 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (3,22 руб.): 105% от ФОТ СП (1,69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,001323 (0,35*0,35*0,6*2*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 12,74 | 2,62 | 6,15 | 0,45 | 180 | 0,24 | |
| 123 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,1349 | 593,48 | | | | | 80,06 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--------|---------|--------|----|---------|-------|-------|------|------|------|----|
| 124 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (13,76 руб.): 90% от ФОТ СП (11,01 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,122 (116+6)/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 56,54 | 10,15 | 46,39 | 5,14 | 6,59 | 0,8 | |
| 125 | Прайс | 007521 - Тренажер МАТ=64450/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 7814,44 64450/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 7814,44 | | | | | | |
| 126 | Прайс | 3307 - Каркас фундамента для тренажера МАТ=1010/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | 1 | 122,46 1010/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 122,46 | | | | | | |
| 002608 - Диван с навесом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (8,37 руб.): 80% от ФОТ СП (3,97 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,0034 (0,35*0,35*0,7*4) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 10,46 | 10,46 | | | 280 | 0,95 | |
| 128 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,11 руб.): 122% от ФОТ СП (1,18 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основания | 0,049 0,35*0,35*0,1*4 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 14,12 | 1,35 | 3,32 | 0,38 | 2,4 | 0,12 | |
| 129 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (6,33 руб.): 105% от ФОТ СП (3,32 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0026 (0,35*0,35*0,6*4*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 25,03 | 5,14 | 12,09 | 0,89 | 180 | 0,47 | |
| 130 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,2652 | 593,48 | | | | | 157,39 | | | | | | |
| 131 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (12,29 руб.): 90% от ФОТ СП (9,84 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,109 109/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 50,52 | 9,07 | 41,45 | 4,59 | 6,59 | 0,72 | |
| 132 | Прайс | 002608 - Диван с навесом МАТ=25220/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 3057,88 25220/7,063/1,18*1,0075*1,003 | | | | | 3057,88 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|---|---|--|--------|---------|--------|----|---------|--------|---------|--------|------|------|----|
| 006712 - Теннисный стол | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (8,44 руб.): 80% от ФОТ СП (4,01 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,00343 (0,35*0,35*0,7*4) / 100 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 10,55 | 10,55 | | | 280 | 0,96 | |
| 134 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,11 руб.): 122% от ФОТ СП (1,18 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,049 0,35*0,35*0,1*4 | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 14,12 | 1,35 | 3,32 | 0,38 | 2,4 | 0,12 | |
| 135 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (6,45 руб.): 105% от ФОТ СП (3,38 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,002646 (0,35*0,35*0,6*4*0,9) / 100 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 25,47 | 5,23 | 12,3 | 0,91 | 180 | 0,48 | |
| 136 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,2699 | 593,48 | | | | | 160,18 | | | | | | |
| 137 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (10,72 руб.): 90% от ФОТ СП (8,58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,095 95/1000 | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 44,03 | 7,91 | 36,12 | 4 | 6,59 | 0,63 | |
| 138 | Прайс | 006712 - Теннисный стол МАТ=193707,063/1, 18*1,0075*1,003 | шт. | 1 | 2348,57 193707,063/1, 18*1,0075*1,003 | | | | | 2348,57 | | | | | | |
| Раздел 8. Ограждение газонов устройство 216 секции длиной 2 м.п., замыкающих столбиков 7 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (781,32 руб.): 80% от ФОТ СП (371,13 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 ям | 2,23 (216*7) / 100 | 3199,54 | 167,05 | 3032,49 | 270,91 | | 7134,97 | 372,52 | 6762,45 | 604,13 | 15,2 | 33,9 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|---|--|---|--------|---------|--------|----|----------|--------|---------|--------|------|-------|----|
| 140 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (38,58 руб.): 122% от ФОТ СП (21,5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,892 <i>0,2*0,2*0,1*223</i> | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 257,13 | 24,64 | 60,38 | 6,98 | 2,4 | 2,14 | |
| 141 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (117,45 руб.): 105% от ФОТ СП (61,52 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,0482 <i>(0,2*0,2*0,6*223*0,9) / 100</i> | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 464,05 | 95,35 | 224,05 | 16,51 | 180 | 8,68 | |
| 142 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 4,916 | 593,48 | | | | | 2917,55 | | | | | | |
| 143 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (367,92 руб.): 90% от ФОТ СП (294,34 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструк ций | 3,261 <i>15*216/1000+3*7/1000</i> | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 1511,41 | 271,41 | 1240 | 137,39 | 6,59 | 21,49 | |
| 144 | Прайс | Ограждение 1 (цветные), 2000*600 МАТ=2530/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 216 | 306,76 <i>2530/7,063/1,18*1,0075*1,003</i> | | | | | 66260,16 | | | | | | |
| 145 | Прайс | Столбик для ограждения н 600 МАТ=300/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 7 | 36,37 <i>300/7,063/1,18*1,0075*1,003</i> | | | | | 254,59 | | | | | | |
| Раздел 9. Устройство ограждающих столбиков из трубы Д= 76 мм, Н=1.0 м.,103 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (360,88 руб.): 80% от ФОТ СП (171,42 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 ям | 1,03 <i>103 / 100</i> | 3199,54 | 167,05 | 3032,49 | 270,91 | | 3295,53 | 172,06 | 3123,47 | 279,04 | 15,2 | 15,66 | |
| 147 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (17,81 руб.): 122% от ФОТ СП (9,93 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1 м3 основани я | 0,412 <i>0,2*0,2*0,1*103</i> | 288,26 | 27,62 | 67,69 | 7,82 | | 118,76 | 11,38 | 27,89 | 3,22 | 2,4 | 0,99 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--------|---------|--------|----|----------|----------|--------|-------|-------|--------|----|
| 148 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (46,49 руб.): 90% от ФОТ СП (37,19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,412 <i>(103*4/1000)</i> | 463,48 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 190,95 | 34,29 | 156,66 | 17,36 | 6,59 | 2,72 | |
| 149 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (54,1 руб.): 105% от ФОТ СП (28,34 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,0222 <i>(0,2*0,2*0,6*103*0,9) / 100</i> | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 213,73 | 43,92 | 103,19 | 7,6 | 180 | 4 | |
| 150 | ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,264 | 593,48 | | | | | 1343,64 | | | | | | |
| 151 | Прайс | Столбик парковочный (под бетонирование) d 76 h 1000 МАТ=800/7,063/1,18*1,0075*1,003 | шт. | 103 | 97 <i>800/7,063/1,18* 1,0075*1,003</i> | | | | | 9991 | | | | | | |
| Раздел 10. Газон S=2 130,9 м2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | ТЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61 НР (8686,96 руб.): 115% от ФОТ СП (5816,49 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 19,1781 <i>(2130,9*0,9) / 100</i> | 400,55 | 392,55 | 8 | 1,33 | | 7681,79 | 7528,37 | 153,42 | 25,51 | 35,08 | 672,77 | |
| 153 | ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 61,21 = 924,26 - 5 x 172,61 НР (-1349,97 руб.): 115% от ФОТ СП (-903,9 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | -19,1781 <i>(-2130,9*0,9) / 100</i> | 61,21 | 61,21 | | | | -1173,89 | -1173,89 | | | 5,47 | -104,9 | |
| 154 | ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ручную 447,60 = 3 036,75 - 15 x 172,61 НР (1096,86 руб.): 115% от ФОТ СП (734,42 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 2,1309 <i>(2130,9*0,1) / 100</i> | 447,6 | 447,6 | | | | 953,79 | 953,79 | | | 40 | 85,24 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|----|----------|---------|---------|--------|------|--------|----|
| 155 | ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 61,21 = 924,26 - 5 x 172,61 НР (-149,99 руб.): 115% от ФОТ СП (-100,43 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | -2,1309 (-2130,9*0,1) / 100 | 61,21 | 61,21 | | | | -130,43 | -130,43 | | | 5,47 | -11,66 | |
| 156 | Мониторинг | Земля растительная механизированной заготовки МАТ=700/7,063/1,18*1,02*1,003 | м3 | 213,12 287,7-95,89+31,96-10,65 | 85,93 700/7,063/1,18*1,02*1,003 | | | | | 18313,4 | | | | | | |
| 157 | ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР (2844,57 руб.): 115% от ФОТ СП (1904,63 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 21,309 2130,9 / 100 | 719,43 | 71,34 | 408,89 | 44,74 | | 15330,33 | 1520,18 | 8713,04 | 953,36 | 5,99 | 127,64 | |
| Раздел 11. Озеленение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вырубка: клен - 4 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | ТЕРр68-3-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм НР (199,88 руб.): 104% от ФОТ СП (115,31 руб.): 60% от ФОТ | 1 складочный м3 кряжей | 4,238 | 65,12 | 45,35 | 19,77 | | | 275,98 | 192,19 | 83,79 | | 3,84 | 16,27 | |
| 159 | ТЕР01-02-105-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см НР (1,58 руб.): 80% от ФОТ СП (0,75 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 пней | 0,04 4 / 100 | 265,91 | | 265,91 | 49,61 | | 10,64 | | 10,64 | 1,98 | | | |
| 160 | ТЕР01-02-105-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр | При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01 НР (0,21 руб.): 80% от ФОТ СП (0,1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 пней | 0,04 4 / 100 | 34,87 | | 34,87 | 6,51 | | 1,39 | | 1,39 | 0,26 | | | |
| 161 | ТЕР01-02-108-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирающими на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см НР (0,5 руб.): 80% от ФОТ СП (0,24 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 пней | 0,04 4 / 100 | 82,82 | | 82,82 | 15,45 | | 3,31 | | 3,31 | 0,62 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------|--|---|--|-----------------------------|--|--------|--------|-------|----|---------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
| 162 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (2,54 руб.): 80% от ФОТ СП (1,21 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,0034 0,34 / 100 | 935,45 | 935,45 | | | | 3,18 | 3,18 | | | 88,5 | 0,3 | |
| 163 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2,563 | 4,6 | | 4,6 | | | 11,79 | | 11,79 | | | | |
| 164 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2,563 | 16,37 | | 16,37 | | | 41,96 | | 41,96 | | | | |
| Посадка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | ТЕР47-01-007-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% $699,38 = 1\ 710,87 - 5,86 \times 172,61$ НР (857,49 руб.): 115% от ФОТ СП (574,14 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 10 ям | 1,3 13 / 10 | 699,38 | 573,57 | | | | 909,19 | 745,64 | | | 52,19 | 67,85 | |
| 166 | Мониторинг | Земля растительная механизированной заготовки МАТ=700/7,063/1,18*1,02*1,003 | м3 | 7,618 | 85,93 700/7,063/1,18* 1,02*1,003 | | | | | 654,61 | | | | | | |
| 167 | ТЕР47-01-009-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м НР (958,8 руб.): 115% от ФОТ СП (641,98 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 10 деревьев или кустарни ков | 1,3 (1+2+2+2+1+2+3) / 10 | 1337,97 | 583,33 | 445,18 | 58,01 | | 1739,36 | 758,33 | 578,73 | 75,41 | 43,05 | 55,97 | |
| 168 | ТССЦ-414-0328 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Ель сербская, высота 2,5-3,0 м | шт. | 1 | 1260,84 | | | | | 1260,84 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|---|-------|-----------------------|---------|--------|---|---|----|---------|---------|----|----|-------|--------|----|
| 169 | ТССЦ-414-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м (татарский) | шт. | 2 | 1314,65 | | | | | 2629,3 | | | | | | |
| 170 | ТССЦ-414-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м | шт. | 2 | 1314,65 | | | | | 2629,3 | | | | | | |
| 171 | ТССЦ-414-0076 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м | шт. | 2 | 934,42 | | | | | 1868,84 | | | | | | |
| 172 | ТССЦ-414-0063 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м (осина) | шт. | 1 | 932,34 | | | | | 932,34 | | | | | | |
| 173 | ТССЦ-414-0047 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Каштан конский, высота 3,0-4,0 м | шт. | 2 | 1448,97 | | | | | 2897,94 | | | | | | |
| 174 | ТССЦ-414-0063 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м | шт. | 3 | 932,34 | | | | | 2797,02 | | | | | | |
| 175 | ТЕР47-01-007-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% 411,89 = 891,75 - 2,78 х 172,61 НР (1856,89 руб.): 115% от ФОТ СП (1243,31 руб.): 77%=90%*0,65 от ФОТ | 10 ям | 4,6 (10+3+33) / 10 | 411,89 | 351,02 | | | | 1894,69 | 1614,69 | | | 31,94 | 146,92 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|---------|---------|--------|----|---------|---------|---------|--------|-------|-------|----|
| 176 | Мониторинг | Земля растительная механизированной заготовки МАТ=700/7,063/1,18*1,02*1,003 | м3 | 12,79 | 85,93 700/7,063/1,18* 1,02*1,003 | | | | | 1099,04 | | | | | | |
| 177 | ТЕР47-01-009-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м НР (1666,09 руб.): 115% от ФОТ СП (1115,55 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ | 10 деревьев или кустарников | 4,6 (10+3+33) / 10 | 844,86 | 278,59 | 271,45 | 36,36 | | 3886,36 | 1281,51 | 1248,67 | 167,26 | 20,56 | 94,58 | |
| 178 | ТССЦ-414-0241 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Барбарис | шт. | 10 | 9,49 | | | | | 94,9 | | | | | | |
| 179 | ТССЦ-414-0241 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Барбарис (рябинник) | шт. | 3 | 9,49 | | | | | 28,47 | | | | | | |
| 180 | ТССЦ-414-0249 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Спирея | шт. | 33 | 9,07 | | | | | 299,31 | | | | | | |
| Раздел 12. Дренажный колодец | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (9,68 руб.): 95% от ФОТ СП (4,38 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0178 (2,5*2,5*2,85) / 1000 | 4840,88 | | 4840,88 | 572,61 | | 86,17 | | 86,17 | 10,19 | | | |
| 182 | ТЕР23-03-001-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах НР (288,42 руб.): 130% от ФОТ СП (168,61 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,1539 (0,403*3+0,33) / 10 | 18673,35 | 1233,91 | 2070,64 | 207,66 | | 2873,83 | 189,9 | 318,67 | 31,96 | 96,55 | 14,86 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|--|---------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|-------|----|----------|----------|----------|--------|--------|---------|----|
| 183 | ТССЦ-101-2537 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1 | 863,69 | | | | | 863,69 | | | | | | |
| 184 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 НР (99,71 руб.): 80% от ФОТ СП (47,36 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 100 м ³ грунта | 0,13324 <i>13,324 / 100</i> | 935,45 | 935,45 | | | | 124,64 | 124,64 | | | 88,5 | 11,79 | |
| Раздел 13. Лестницы железобетонные | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | ТЕР46-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Разборка ступеней: на сплошном основании НР (74,22 руб.): 110% от ФОТ СП (40,48 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 100 м ступеней | 0,06 <i>(1,2*5) / 100</i> | 1296,66 | 1106,36 | 190,3 | 18,14 | | 77,8 | 66,38 | 11,42 | 1,09 | 92,12 | 5,53 | |
| 186 | ТЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких НР (140,96 руб.): 155% от ФОТ СП (77,3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ | 100 м ступеней | 0,06 <i>(1,2*5) / 100</i> | 1829,06 | 1504,46 | 171,28 | 11,23 | | 109,74 | 90,27 | 10,28 | 0,67 | 117,72 | 7,06 | |
| 187 | ТССЦ-403-1277 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м ³ , расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84) | шт. | 5 | 140,48 | | | | | 702,4 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | 417608,3 | 21968,62 | 46291,35 | 4263,7 | | 1879,98 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 31557,06 | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% ФОТ (от 1732,56) (Поз. 12, 33, 139, 146, 159-161, 81, 87, 94, 101, 107, 113, 120, 127, 133, 162, 184) | | | | | | | | | | 1386,04 | | | | | | |
| 90% ФОТ (от 792,52) (Поз. 77, 85, 91, 98, 100, 105, 111-112, 117-119, 124-126, 131, 137-138, 143, 148) | | | | | | | | | | 713,27 | | | | | | |
| 95% ФОТ (от 239,36) (Поз. 1, 14, 26, 35, 47, 53, 69, 181) | | | | | | | | | | 227,39 | | | | | | |
| 104% ФОТ (от 206,46) (Поз. 11, 32, 158) | | | | | | | | | | 214,72 | | | | | | |
| 105% ФОТ (от 264,6) (Поз. 83-84, 89-90, 96-97, 103-104, 109-110, 115-116, 122-123, 129, 135-136, 141, 149) | | | | | | | | | | 277,83 | | | | | | |
| 110% ФОТ (от 67,47) (Поз. 185) | | | | | | | | | | 74,22 | | | | | | |
| 115% ФОТ (от 14319,73) (Поз. 152-155, 157, 165, 167-175, 177-180) | | | | | | | | | | 16467,69 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|----------|----|----|----|----|---------|----|
| | 122% ФОТ (от 74,85) (Поз. 82, 88, 95, 102, 108, 114, 121, 128, 134, 140, 147) | | | | | | | | | 91,32 | | | | | | |
| | 130% ФОТ (от 221,86) (Поз. 182) | | | | | | | | | 288,42 | | | | | | |
| | 142% ФОТ (от 8221,97) (Поз. 3-4, 6-9, 13, 17, 20-25, 29, 34, 38, 41-46, 50, 55, 57-59, 62, 64, 66-67, 71, 73, 75) | | | | | | | | | 11675,2 | | | | | | |
| | 155% ФОТ (от 90,94) (Поз. 186-187) | | | | | | | | | 140,96 | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | 19624,59 | | | | | | |
| | В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 1732,56) (Поз. 12, 33, 139, 146, 159-161, 81, 87, 94, 101, 107, 113, 120, 127, 133, 162, 184) | | | | | | | | | 658,37 | | | | | | |
| | 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 239,36) (Поз. 1, 14, 26, 35, 47, 53, 69, 181) | | | | | | | | | 102,92 | | | | | | |
| | 60% ФОТ (от 206,46) (Поз. 11, 32, 158) | | | | | | | | | 123,88 | | | | | | |
| | 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 264,6) (Поз. 83-84, 89-90, 96-97, 103-104, 109-110, 115-116, 122-123, 129, 135-136, 141, 149) | | | | | | | | | 145,53 | | | | | | |
| | 60% = 70%*0,85 ФОТ (от 67,47) (Поз. 185) | | | | | | | | | 40,48 | | | | | | |
| | 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 74,85) (Поз. 82, 88, 95, 102, 108, 114, 121, 128, 134, 140, 147) | | | | | | | | | 50,9 | | | | | | |
| | 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 792,52) (Поз. 77, 85, 91, 98, 100, 105, 111-112, 117-119, 124-126, 131, 137-138, 143, 148) | | | | | | | | | 570,61 | | | | | | |
| | 76% = 89%*0,85 ФОТ (от 221,86) (Поз. 182) | | | | | | | | | 168,61 | | | | | | |
| | 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 14319,73) (Поз. 152-155, 157, 165, 167-175, 177-180) | | | | | | | | | 11026,19 | | | | | | |
| | 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 8221,97) (Поз. 3-4, 6-9, 13, 17, 20-25, 29, 34, 38, 41-46, 50, 55, 57-59, 62, 64, 66-67, 71, 73, 75) | | | | | | | | | 6659,8 | | | | | | |
| | 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 90,94) (Поз. 186-187) | | | | | | | | | 77,3 | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | | | | 2378,14 | | | | | | |
| | Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 8222,74 | | | | | | |
| | Автомобильные дороги | | | | | | | | | 94531,29 | | | | | 556,08 | |
| | Материалы | | | | | | | | | 228946,9 | | | | | | |
| | Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 657,36 | | | | | 17,28 | |
| | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | | | | | | | | | 12134,48 | | | | | 49,56 | |
| | Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 40,89 | | | | | | |
| | Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 37888,22 | | | | | 41,67 | |
| | Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | 658,09 | | | | | 27,92 | |
| | Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 751,14 | | | | | 5,07 | |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 4003,61 | | | | | 20,54 | |
| | Озеленение. Защитные лесонасаждения | | | | | | | | | 74023,33 | | | | | 1134,41 | |
| | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | | | | | | | | | 3330,86 | | | | | 14,86 | |
| | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 192,5 | | | | | 5,53 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|---------|----|
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | | | | 1030,4 | | | | | 7,06 | |
| Итого | | | | | | | | | | 468789,95 | | | | | 1879,98 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 349348,33 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 46291,35 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 26232,32 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 31557,06 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 19624,59 | | | | | | |
| 468 789,95 * 7,063 | | | | | | | | | | 3311063,42 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | 595991,42 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 3907054,84 | | | | | 1879,98 | |

Составил: Н.С. Новикова Новикова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)



Стоимости МНЧ материалов, приняты
в смете по текущей цене согласована
заказчиком. Количество и марка соответствуют
дифектной ведомости.