



Дефектная ведомость 1  
по Благоустройству придомовой территории  
по адресу: ул. Уральская, дом 54

№	Наименование	Ед. изм.	объем	примечание
<b>Ремонт дворового проезда - 428,75 м2 (ПД-4)</b>				
1	Разборка покрытий асфальтобетонных тол 5см	м3	21,4375	(4,9*87,5)*0,05
2	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных 8см	м3	34,3	(4,9*87,5)*0,08
3	Демонтаж бордюров ( бордюр дорожный БР 100-30-15)	шт	172	
7	Установка бордюров дорожных (БР 100.30.15)	шт	172	
5	Отсыпка площадок щебем с обработкой битумной эмульсией и трамбовкой - 20-40,40-70 марка 800; 80мм	м3	34,3	(4,9*87,5)*0,08
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	428,75	4,9*87,5
7	Поверхностная обработка	м2	428,75	
<b>Установка Урн и Скамеек</b>				
<u>002202 - Скамья садово-парковая на металлических ножках - 4шт.</u>				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	1,372	0,35*0,35*0,7*4*4
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,196	0,35*0,35*0,1*4*4
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	1,0584	0,35*0,35*0,6*4*4*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	124	1шт - 31кг
<u>001111/1 Урны - 4 шт. + 001411/1 вставка для урны - 4шт.</u>				
1	Установка урн	кг	480	

Составил: Слободчиков Н.С.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий - ИП

ООО "УЖК "УРАЛ-СТ"

О.Ю. Емельченко

2018 г.

**Дефектная ведомость**  
по Благоустройству придомовой территории  
по адресу: ул. Уральская, дом 54



№	Наименование	Ед. изм.	объем	примечание
<b>Устройство асфальтовой пешеходной дорожки - 236,2 м2 (ширина - 1,2м) (Нов пт-1)</b>				
1	Разработка грунта экскаватором группа грунтов: 2	м3	37,79328	м.п 196,84 * 1,2*0,16
2	Установка бордюров тротуарных (БР 100.20.8)	шт.	188	
3	Отсыпка щебнем 5-10 марка 800 с поливкой битумом и трамбовкой виброплитой 100кг 130мм	м3	30,70704	196,84*1,2*0,13
4	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	236,2	196,84*1,2
5	Поверхностная обработка	м2	236,2	
<b>Устройство асфальтовой пешеходной дорожки - 23,4 м2 (ширина - 1,5м) (ремонт пт-2)</b>				
1	Разборка покрытий асфальтобетонных тол 5см	м3	1,17	(15,6*1,5)*0,05
2	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных 8см	м3	1,872	(15,6*1,5)*0,08
3	Демонтаж бордюров ( бордюр дорожный БР 100-30-15)	шт	30	
4	Установка бордюров тротуарных (БР 100.20.8)	шт	31	
5	Отсыпка площадок щебем с обработкой битумной эмульсией и трамбовкой - 20-40,40-70 марка 800; 80мм	м3	1,872	(15,6*1,5)*0,08
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	23,4	15,6*1,5
7	Поверхностная обработка	м2	23,4	
<b>Ремонт приподъездных площадок - 18 м2 (ремонт пт-2)</b>				
1	Разборка покрытий асфальтобетонных тол 5см	м3	0,9	((3*1,5)*0,05)*4
2	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных 8см	м3	1,44	((3*1,5)*0,08)*4
3	Демонтаж бордюров ( бордюр дорожный БР 100-30-15)	шт	12	
4	Установка бордюров тротуарных (БР 100.20.8)	шт	12	
5	Отсыпка площадок щебем с обработкой битумной эмульсией и трамбовкой - 20-40,40-70 марка 800; 80мм	м3	1,44	18*0,08
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	18	
7	Поверхностная обработка	м2	18	
<b>Устройство парковки №1(2) - 277,38м2 (ПД-4)</b>				
1	Разработка грунта экскаватором группа грунтов: 2; 44см	м3	122,0472	(60,3*4,6)*0,44
2	Отсыпка площадки щебнем с трамбовкой фр 5-10 , марка 800 100мм	м3	27,738	60,3*4,6*0,1
3	Отсыпка площадки щебнем с трамбовкой фр 40-70 , марка 800 210мм	м3	58,2498	60,3*4,6*0,21
4	Отсыпка площадок щебем с обработкой битумной эмульсией и трамбовкой - 20-40,40-70 марка 800; 80мм	м3	22,1904	60,3*4,6*0,08
5	Установка бордюров дорожных (БР 100.30.15)	шт	16	
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	277,38	60,3*4,6
7	Поверхностная обработка	м2	277,38	
<b>Устройство парковки №2(3) - 96,72м2 (пд-4)</b>				
1	Разработка грунта экскаватором группа грунтов: 2; 44см	м3	42,5568	(10,4*9,3)*0,44
2	Отсыпка площадки щебнем с трамбовкой фр 5-10 , марка 800 100мм	м3	9,672	10,4*9,3*0,1
3	Отсыпка площадки щебнем с трамбовкой фр 40-70 , марка 800 210мм	м3	20,3112	10,4*9,3*0,21
4	Отсыпка площадок щебем с обработкой битумной эмульсией и трамбовкой - 20-40,40-70 марка 800; 80мм	м3	7,7376	10,4*9,3*0,08
5	Установка бордюров дорожных (БР 100.30.15)	шт	33	(9,3+10,4+9,3+4)
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	96,72	9,3*10,4
7	Поверхностная обработка	м2	96,72	
<b>Устройство парковки №3(4) - 72,8м2 (пд-4)</b>				
1	Разработка грунта экскаватором группа грунтов: 2; 44см	м3	32,032	(9,1*8)*0,44
2	Отсыпка площадки щебнем с трамбовкой фр 5-10 , марка 800 100мм	м3	7,28	(9,1*8)*0,1
3	Отсыпка площадки щебнем с трамбовкой фр 40-70 , марка 800 210мм	м3	15,288	(9,1*8)*0,21
4	Отсыпка площадок щебем с обработкой битумной эмульсией и трамбовкой - 20-40,40-70 марка 800; 80мм	м3	5,824	(9,1*8)*0,08
5	Установка бордюров дорожных (БР 100.30.15)	шт	25	8+8+9
6	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2; тип В;	м2	72,8	(9,1*8)
7	Поверхностная обработка	м2	72,8	
<b>Устройство площадки из дресвы S общ.=847,5 м2</b>				
<b>Отсыпка площадки</b>				
1	Разработка грунта в траншеях экскаватором группа грунтов: 2	м3	169,5	(37,5*22,6)*0,2



	Установка бордюров тротуарных (БР 100.20.8)	шт	120	37,5+37,5+22,6+22,6
2	Устройство основания из щебня фракция (10-20) 8см марка 400	м3	67,8	(37,5*22,6)*0,08
3	Устройство подстилающего слоя из дресвы 12 см	м3	101,7	(37,5*22,6)*0,12
<b>Демонтаж малых архитектурных форм детской площадки</b>				
1	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Демонтаж старых малых архитектурных форм)	кг	200	
<b>Монтаж малых архитектурных форм детской площадки</b>				
004426 - Автобус - 1 шт.				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,8575	0,35*0,35*0,7*10
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,1225	0,35*0,35*0,1*10
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,6615	0,35*0,35*0,6*10*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	450	
004195 - Карусель с рулем - 1 шт.				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,08575	0,35*0,35*0,7*1
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,01225	0,35*0,35*0,1*1
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,06615	0,35*0,35*0,6*1*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	138	
004156 - Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой - 1шт. + сиденье для качели 4968 - 2шт				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,343	0,35*0,35*0,7*4
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,049	0,35*0,35*0,1*4
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,294	0,35*0,35*0,6*4*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	74	69+5
005525 - Детский игровой комплекс - 1шт.				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	2,401	0,35*0,35*0,7*28
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,343	0,35*0,35*0,1*28
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	1,8522	0,35*0,35*0,6*28*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	1100	
006455 - Комплекс № 2. Комплекс из 2-х турников, шведской стенки, скамьи для пресса, турников для				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,94325	0,35*0,35*0,7*11
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,13475	0,35*0,35*0,1*11
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,72765	0,35*0,35*0,6*11*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	346	
007520 - Тренажер + каркас 3307 - 1шт.				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,1715	0,35*0,35*0,7*2
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,0245	0,35*0,35*0,1*2
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,27	0,35*0,35*0,6*2*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	69	69+6
007521 - Тренажер + каркас 3307				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,35	0,35*0,35*0,7*2
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,0245	0,35*0,35*0,1*2
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,1323	0,35*0,35*0,6*2*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	122	116+6
002608 - Диван с навесом - 1шт.				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,343	0,35*0,35*0,7*4
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,049	0,35*0,35*0,1*4
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,2646	0,35*0,35*0,6*4*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	109	
006712 - Теннисный стол - 1шт.				
1	Копание ям вручную глубиной 700мм, группа грунтов 2	м3	0,343	0,35*0,35*0,7*4
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,049	0,35*0,35*0,1*4
3	Бетонирование МАФ бетон м-200, 600мм	м3	0,2646	0,35*0,35*0,6*4*0,9
4	Монтаж и сборка малой формы	кг	95	
<b>Ограждение газонов, 216 секций - 7 замыкающих столбиков (2х метровые ограждения 432мп)</b>				
1	Бурение ям глубиной 0,7м группа грунтов 2	шт	223	216+7
2	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,892	223*0,2*0,2*0,1
3	Бетонирование стоек бетон м-200, 600мм	м3	4,8168	223*0,2*0,2*0,6*0,9
4	Ограждение металлическое 2000*600	секций	216	
<b>Устройство ограждающих столбиков из трубы д 76 мм, Н-1.0 м., 103 шт.</b>				
1	Бурение ям глубиной 0,7м группа грунтов 2	шт	103	
3	Устройство основания щебеночного фракция (10-20) марка 400; 100мм	м3	0,412	103*0,2*0,2*0,1
4	установка столбиков	кг	412	
5	Бетонирование столбиков бетон м-200, 600мм	м3	2,2248	0,2*0,2*0,6*103*0,9
6	Столбик парковочный (под бетонирование) d 76 h 1000	шт.	103	



Устройство Газона S=2130,9м2				
1	Отсыпка площадок плодородным грунтом 10см	м3	213,09	
2	планировка площадок в ручную	м2	2130,9	
3	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	2130,9	
Озеленение				
<u>Вырубка деревьев : клен - 4шт.</u>				
1	Валка деревьев 4-клен;	шт	4 4,238м3	клен- д24-1,017м3 клен- д24-1,017м3 клен- д25-1,102м3 Клен-д25-1,102м3
2	Корчевка пней	шт	4 0,34м3	клен- д-26-0,085 клен-д26-0,085 клен-д27-0,085 яблоня-д27-0,085
3	Засыпка вручную ям от пней групп 1	м2	0,34	
4	Вывоз древесины	т	2,56368	4,238+0,34*0,7*0,8
<u>Посадка</u>				
1	Подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников 1,0х1,0х0,6 м	шт	13	
2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,0х1,0х0,6 м	шт	13	
3	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.	1	
4	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м (татарский)	шт.	2	
5	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт.	2	
6	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	2	
7	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м (осина)	шт.	1	
8	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт.	2	
9	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	3	
10	Подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников 0,5х0,5х0,4 м	шт	46	
11	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	шт	46	
12	Барбарис	шт.	10	
13	Барбарис (рябинник)	шт.	3	
14	Спирея	шт.	33	
Дренажный колодец				
1	Разработка грунта эксковатором (группа 2)	м3	17,8125	2,5*2,5*2,85
2	Устройство круглых ж.б колец д-1500мм	шт	3	1,209м3 бетонн
3	плита перекрытия д 1500мм	шт	1	0,33 м3 бетонна
4	Люк чугунный с решеткой	шт	1	
5	Обратная засыпка грунта с трамбовкой (группа 1)	м3	13,32408	(2,5*2,5*2,85)- (3,14*0,8*0,8*0,9*3)
Лестницы железобетонные				
1	Разборка ступеней: на сплошном основании	шт	6	
2	Устройство лестниц Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	5	

Составил: Слободчиков Н.С.

