

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Уральская, д.54
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул.Уральская, д.54
(по минимальному перечню работ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 695 469,59 руб.


строительных работ 77304,24 руб.

монтажных работ 6142,03 руб.

Средства на оплату труда 3636,76 руб.

Сметная трудоемкость 256,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2018 года



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дован	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Замена бортового камня: разборка - 183,2 м. п., установка - 258 п.м.																
1	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (422,99 руб.): 142% от ФОТ СП (241,28 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м	0,344 (172*0.2) / 100	865,94	865,94				297,88	297,88			76,7	26,38	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 НР (5,23 руб.): 95% от ФОТ СП (2,37 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0059 (0,043*172*0,8) / 1000	7878,29		7878,29	931,9		46,48		46,48	5,5			
3	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,5501 0,043*172*2,4*0,2	4,6		4,6			16,33		16,33				
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	17,7504 0,043*172*2,4	16,37		16,37			290,57		290,57				
5	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (2244,69 руб.): 142% от ФОТ СП (1280,42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	1,72 172 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94		7705,53	1558,51	156,61	22,26	76,08	130,86	
6	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	172	59,88					10299,36						

Раздел 2. Ремонт асфальтового покрытия: ПД-4 - дворовый проезд S=428,75 м2

разборка S=428,75 м2

7	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (153,76 руб.): 104% от ФОТ СП (88,71 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0429 (428,75*0,05*0,2) / 100	10334,79	2849,63	7485,16	596,84		443,36	122,25	321,11	25,6	243,35	10,44	
---	--	---	--------------------	-----------------------------------	----------	---------	---------	--------	--	--------	--------	--------	------	--------	-------	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР01-02-032-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР (0,62 руб.): 80% от ФОТ СП (0,29 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,01715 (428,75*0,05*0,8) / 1000	269,91		269,91	45,13		4,63		4,63	0,77			
9	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	42,44625 428,75*0,05*1,98	4,6		4,6			195,25		195,25				
10	ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (29,48 руб.): 142% от ФОТ СП (16,82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0686 (428,75*0,08*0,2) / 100	984,16	192	792,16	110,69		67,51	13,17	54,34	7,59	17,47	1,2	
11	ТЕР01-01-022-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 НР (14,91 руб.): 95% от ФОТ СП (6,75 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0274 (428,75*0,08*0,8) / 1000	4840,88		4840,88	572,61		132,64		132,64	15,69			
12	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,005 428,75*0,08*1,75*0,2	4,6		4,6			55,22		55,22				
13	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	102,3663 (428,75*0,05*1,98+428*0,08*1,75) / 5	16,37		16,37			1675,74		1675,74				

устройство S=428 м2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (662,86 руб.): 142% от ФОТ СП (378,11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	0,4288 428,75 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		8692,65	286,26	1150,66	180,54	57,5	24,66	
15	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	5,489	127,52					699,96						
16	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	39,36	124,31					4892,84						
17	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71 НР (541,6 руб.): 142% от ФОТ СП (308,94 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,4288 428,75 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53		1610,9	222,53	1279,54	158,88	38,3	16,42	
18	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	41,42	497,82					20619,7						
19	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см. 7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71 (до толщины 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1,49 руб.): 142% от ФОТ СП (0,85 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,4288 428,75 / 1000	14,74	2,44	6,64			6,32	1,05	2,85		0,18	0,08	
20	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	10,38	497,82					5167,37						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР27-06-022-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня НР (195,89 руб.): 142% от ФОТ СП (111,74 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,42875 428,75 / 1000	5815,85	200,81	834,34	120,94		2493,55	86,1	357,72	51,85	16,72	7,17	
22		Возврат асфальтового лома	т	42,44625												
Раздел 3. Установка скамеек и урн																
002202 - Скамья садово-парковая на металлических ножках - 4 шт.																
23	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (33,73 руб.): 80% от ФОТ СП (16,02 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0137 (0,35*0,35*0,7*4*4) / 100	3077,2	3077,2				42,16	42,16			280	3,84	
24	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (8,47 руб.): 122% от ФОТ СП (4,72 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	0,196 0,35*0,35*0,1*4*4	288,26	27,62	67,69	7,82		56,5	5,41	13,27	1,53	2,4	0,47	
25	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (25,83 руб.): 105% от ФОТ СП (13,53 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0106 (0,35*0,35*0,6*4*4*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		102,05	20,97	49,27	3,63	180	1,91	
26	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,081	593,48					641,55						
27	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (13,99 руб.): 90% от ФОТ СП (11,19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,124 31*4/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		57,47	10,32	47,15	5,22	6,59	0,82	
28	Прайс	002202 - Скамья садово-парковая на металлических ножках 002205 - Диван садово-парковый на металлических ножках МАТ=5720/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	4 1*4	693,54 5720/7,063/1,18*1,0075*1,003					2774,16						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
001111/1 Урны - 4 шт.; 001411/1 Вставка для урны - 4 шт.																
29	Прайс	Урна МАТ=1850/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	4	227,09 1850/7,063/1,18 *1,02*1,003					908,36						
30	Прайс	Вставка для урны МАТ=500/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	4	61,38 500/7,063/1,18* 1,02*1,003					245,52						
Раздел 4. Светильники уличного освещения																
Демонтажные работы																
31	ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп НР (6,92 руб.): 85% от ФОТ СП (5,29 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	205,2	201,98	3,22	1,52		8,21	8,08	0,13	0,06	17,89	0,72	
32	ТЕРм08-02-364-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн «Переход» на: стене (Указ к ТЕРм, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (14,02 руб.): 95% от ФОТ СП (9,59 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	6,06	3,52	2,54	0,17		24,24	14,08	10,16	0,68	0,252	1,01	
33	ТЕРр67-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 НР (18,72 руб.): 85% от ФОТ СП (14,31 руб.): 65% от ФОТ	100 м пучка проводов	0,85 85 / 100	25,9	25,9				22,02	22,02			2,25	1,91	
34	ТЕРр67-2-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм (труба ф15) НР (9,95 руб.): 85% от ФОТ СП (7,61 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб	0,06 6 / 100	205,34	193,83	4,66	1,33		12,32	11,63	0,28	0,08	16,84	1,01	
Монтажные работы																
35	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (29,9 руб.): 95% от ФОТ СП (20,46 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,16 16 / 100	431,13	196,69	66,01			68,98	31,47	10,56		15,2	2,43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТССЦ-103-2412 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	10 м	1,619 16,19 / 10	16,94					27,43						
37	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	шт.	28	0,19					5,32						
38	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 НР (10,92 руб.): 95% от ФОТ СП (7,47 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,16 16 / 100	103,69	71,42	5,64	0,38		16,59	11,43	0,9	0,06	5,39	0,86	
39	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (затягивание в существующую стальную трубу ф15) НР (51,17 руб.): 95% от ФОТ СП (35,01 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,75 75 / 100	103,69	71,42	5,64	0,38		77,77	53,57	4,23	0,29	5,39	4,04	
40	ТССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,091 91 / 1000	3194,61					290,71						
41	ТЕРм08-02-364-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн «Переход» на: стене НР (46,74 руб.): 95% от ФОТ СП (31,98 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	23,25	11,73	8,46	0,57		93	46,92	33,84	2,28	0,84	3,36	
42	Прайс	Кронштейн РКУ-350 регулируемый для консольного светильника МАТ=222,62/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	4	27,33 222,62/7,063/1,18*1,02*1,003					109,32						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: светодиодными НР (155 руб.): 95% от ФОТ СП (106,05 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	187,85	27,66	110,05	13,13		751,4	110,64	440,2	52,52	1,87	7,48	
44	Прайс	Светильник ДКУ GALAD Победа LED-100-К/К50 МАТ=7277,93/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	4	893,38 7277,93/7,063/1,18*1,02*1,003					3573,52						
45	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (монтаж фотореле) НР (14,87 руб.): 95% от ФОТ СП (10,17 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	16,3	15,65				16,3	15,65			1,12	1,12	
46	прайс - лист	Фотореле ФР 601 МАТ=223,32/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	1	27,41 223,32/7,063/1,18*1,02*1,003					27,41						
47	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (Монтаж пускателя магнитного) НР (14,87 руб.): 95% от ФОТ СП (10,17 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	16,3	15,65				16,3	15,65			1,12	1,12	
48	прайс - лист	Пускатель магнитный КМЭ 2510 25А МАТ=2351,86/7,063/1,18*1,02*1,003	1 шт.	1	288,7 2351,86/7,063/1,18*1,02*1,003					288,7						
49	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат НР (14,87 руб.): 95% от ФОТ СП (10,17 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	1	16,3	15,65				16,3	15,65			1,12	1,12	
50	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	1	10,38					10,38						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой НР (4,89 руб.): 95% от ФОТ СП (3,35 руб.): 65% от ФОТ	1 проход кабеля	1	21,33	5,15				21,33	5,15			0,38	0,38	
52	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР (76,84 руб.): 105% от ФОТ СП (34,39 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0825 (75*0,11) / 100	1384,09	886,83	3,68	0,19		114,19	73,16	0,3	0,02	71,06	5,86	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										75833,3	3101,71	6349,98	535,05		256,67	
Накладные расходы										4825,2						
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 42,93) (Поз. 8, 23)										34,35						
85% ФОТ (от 41,87) (Поз. 31, 33-34)										35,59						
90% ФОТ (от 15,54) (Поз. 27)										13,99						
95% ФОТ (от 397,23) (Поз. 2, 11, 32, 35, 38-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51)										377,37						
104% ФОТ (от 147,85) (Поз. 7)										153,76						
105% ФОТ (от 97,78) (Поз. 25, 52)										102,67						
122% ФОТ (от 6,94) (Поз. 24)										8,47						
142% ФОТ (от 2886,62) (Поз. 1, 5, 10, 14, 17, 19, 21-22)										4099						
Сметная прибыль										2787,77						
В том числе, справочно:																
38% = 45%*0,85 ФОТ (от 42,93) (Поз. 8, 23)										16,31						
43% = 50%*0,85 ФОТ (от 21,19) (Поз. 2, 11)										9,11						
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 73,18) (Поз. 52)										34,39						
60% ФОТ (от 147,85) (Поз. 7)										88,71						
65% ФОТ (от 417,91) (Поз. 31, 33-34, 32, 35, 38-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51)										271,65						
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 24,6) (Поз. 25)										13,53						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 6,94) (Поз. 24)										4,72						
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 15,54) (Поз. 27)										11,19						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2886,62) (Поз. 1, 5, 10, 14, 17, 19, 21-22)										2338,16						
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Автомобильные дороги										27311,5					206,77	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										208,36						
Погрузо-разгрузочные работы										266,8						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Перевозка грузов автотранспортом									1966,31						
	Материалы									46248,82						
	Благоустройство (ремонтно-строительные)									685,83					10,44	
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									5,54						
	Земляные работы, выполняемые ручным способом									91,91					3,84	
	Конструкции из кирпича и блоков									69,69					0,47	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									141,41					1,91	
	Строительные металлические конструкции									82,65					0,82	
	Отделочные работы									225,42					5,86	
	Итого									77304,24					230,11	
	Итоги по Монтажным работам															
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)									105,36					3,64	
	Электромонтажные работы на других объектах									1703,88					22,92	
	Материалы для монтажных работ									323,46						
	Материалы для монтажных работ									3998,95						
	Материалы для монтажных работ									10,38						
	Итого									6142,03					26,56	
	Итого									83446,27					256,67	
	В том числе:															
	Материалы									66381,61						
	Машины и механизмы									6349,98						
	ФОТ									3636,76						
	Накладные расходы									4825,2						
	Сметная прибыль									2787,77						
	83 446,27 * 7,063									589381,01						
	НДС 18%									106088,58						
	ВСЕГО по смете									695469,59					256,67	

Составил: НН Новикова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)



Стоимости Матч материалов, принята в
смету по текущей цене согласована заказчиком
Количество и марка соответствуют
договорной ведомости.