

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Советская, д.41  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул.Советская, д.41  
минимальному перечню работ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 2 060 098,28 руб.

строительных работ 228659 руб.

монтажных работ 18523 руб.

Средства на оплату труда 10823 руб.

Сметная трудоемкость 764,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2018 года



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш			3/пМех	Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Замена бортового камня 520 м.п.																
1	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании  НР (1279 руб.): 142% от ФОТ СП (730 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м	1,04 (520*0.2) / 100	865,94	865,94				901	901			76,7	79,77	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕР01-01-022-10</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4  НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0179 (0,043*520*0,8) / 1000	7878,29		7878,29	931,9		141		141	17			
3	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,7328 0,043*520*2,4*0,2	4,6		4,6			49		49				
4	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	53,664 0,043*520*2,4	16,37		16,37			878		878				
5	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  НР (6786 руб.): 142% от ФОТ СП (3871 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	5,2 520 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94		23296	4712	473	67	76,08	395,62	
6	<b>ТССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	520	59,88					31138						

Раздел 2. Ремонт асфальтового покрытия: ПД-4 S=1 348,51 м2

разборка S=1 639 м2

7	<b>ТЕРр68-12-4</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных  НР (484 руб.): 104% от ФОТ СП (279 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,1349 (1348,51*0,05*0,2) / 100	10334,79	2849,63	7485,16	596,84		1394	384	1010	81	243,35	32,83	
---	--	--	--------------------	------------------------------------	----------	---------	---------	--------	--	------	-----	------	----	--------	-------	--



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	<b>ТЕР01-02-032-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м  НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,05394 (1348,51*0,05*0,8) / 1000	187,23		187,23	31,31		10		10	2			
9	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	133,50249 1348,51*0,05*1,98	4,6		4,6			614		614				
10	<b>ТЕРр68-12-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных  НР (89 руб.): 104% от ФОТ СП (52 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,2158 (1348,51*0,08*0,2) / 100	1235,14	269,15	965,99	130,11		267	58	209	28	24,49	5,28	
11	<b>ТЕР01-01-022-08</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2  НР (47 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0863 (1348,51*0,08*0,8) / 1000	4840,88		4840,88	572,61		418		418	49			
12	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	37,7583 1348,51*0,08*1,75*0,2	4,6		4,6			174		174				
13	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	322,2939 (1348,51*0,05*1,98+1348,51*0,08*1,75)	16,37		16,37			5276		5276				
устройство S=1 639 м2																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	<b>ТЕР27-06-024-06</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см  20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (2085 руб.): 142% от ФОТ СП (1189 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	1,3485 1348,51 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		27337	900	3619	568	57,5	77,54	
15	<b>ТССЦ-408-0015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	17,26	127,52					2201						
16	<b>ТССЦ-408-0016</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	123,8	124,31					15390						
17	<b>ТЕР27-06-020-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3  3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71 НР (1704 руб.): 142% от ФОТ СП (972 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,3485 1348,51 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53		5066	700	4024	500	38,3	51,65	
18	<b>ТССЦ-410-0007</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	130,3	497,82					64866						
19	<b>ТЕР27-06-021-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см.  7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71 (до толщины 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПИМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,3485 1348,51 / 1000	14,74	2,44	6,64			20	3	9		0,18	0,24	
20	<b>ТССЦ-410-0007</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	32,63	497,82					16244						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР27-06-022-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня  НР (616 руб.): 142% от ФОТ СП (352 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	1,3485 1348,50 / 1000	5815,85	200,81	834,34	120,94		7843	271	1125	163	16,72	22,55	
22		Возврат асфальтового лома	т	133,5												
<b>Раздел 3. Скамейки и урны</b>																
Диван садово-парковый на металлических ножках , 2 шт. (арт.2205)																
23	<b>ТЕР01-02-058-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2  НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00686 0,35*0,35*0,7*4*2/100	3077,2	3077,2				21	21			280	1,92	
24	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного  НР (5 руб.): 122% от ФОТ СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,098 0,35*0,35*0,1*4*2	288,26	27,62	67,69	7,82		28	3	7	1	2,4	0,24	
25	<b>ТЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы)  9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (13 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,005292 (0,35*0,35*0,6*4*2*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		51	10	25	2	180	0,95	
26	<b>ТССЦ-401-0066</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5398	593,48					320						
27	<b>ТЕР09-03-012-12</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м  (МАТ=0 к расх.) НР (11 руб.): 90% от ФОТ СП (9 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,102 51*2/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		47	8	39	4	6,59	0,67	
28	<b>Прайс</b>	Диван садово-парковый на металлических ножках (вес 51 кг) МАТ=11040/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	2	1338,58 11040/7,063/1,18*1,0075*1,003					2677						
Урны, 4 шт. (арт.1112)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Прайс	Урна (вес 119 кг) МАТ=2190/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	4	268,83 2190/7,063/1,18 *1,02*1,003					1075						
30	Прайс	Вставка для урны (вес 3 кг) МАТ=520/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	4	63,83 520/7,063/1,18* 1,02*1,003					255						
<b>Раздел 4. Освещение</b>																
31	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  НР (516 руб.): 95% от ФОТ СП (353 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,76 (261+15) / 100	431,13	196,69	66,01			1190	543	182		15,2	41,95	
32	ТССЦ-103-2413 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	26,41 264,1 / 10	22,31					589						
33	ТССЦ-103-2414 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм	10 м	1,518 15,18 / 10	39,24					60						
34	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	457	0,3					137						
35	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм	шт.	26	0,45					12						
36	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> (Кабель ВВГнг 3*2,5 в гофрированной трубе ф20 в одну нитку)  НР (208 руб.): 95% от ФОТ СП (142 руб.): 65% от ФОТ	100 м	2,61 261 / 100	138,24	83,34	8,46	0,57		361	218	22	1	6,29	16,42	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (Кабель ВВГнг 3*2,5 в гофрированной трубе ф25 первая нитка)  НР (12 руб.): 95% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,15 15 / 100	138,24	83,34	8,46	0,57		21	13	1		6,29	0,94	
38	<b>ТЕРм08-02-412-10</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (Кабель ВВГнг 3*2,5 в гофрированной трубе ф25 вторая нитка)  НР (9 руб.): 95% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,15 15 / 100	116,27	59,49	16,92	1,14		17	9	3		4,49	0,67	
39	<b>ТССЦ-501-8443</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,291 291 / 1000	5064,35					1474						
40	<b>ТЕРм08-03-575-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (фотореле, автомат, пускатель магнитный)  НР (45 руб.): 95% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	3 1*1+1	16,3	15,65				49	47			1,12	3,36	
41	<b>Прайс</b>	Фотореле ФР-601 МАТ=223,32/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	1	27,41 223,32/7,063/1,18*1,02*1,003					27						
42	<b>Прайс</b>	Пускатель магнитный КМЭ 2510 25А МАТ=2351,86/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	1	288,7 2351,86/7,063/1,18*1,02*1,003					289						
43	<b>ТССЦ-509-2228</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	шт.	1	10,38					10						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТЕРм10-08-019-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная на стене  НР (55 руб.): 80% от ФОТ СП (41 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	10	7,32	6,88					73	69		0,5	5	
45	<b>ТССЦ-503-0702</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм	шт.	10	21,77					218						
46	<b>ТЕРм08-02-369-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными  (Указ.к ТЕРм, п.3.3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (31 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	4	21,73	6,48	15,25	1,77		87	26	61	7	0,44	1,76	
47	<b>ТЕРм08-02-369-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными  НР (287 руб.): 95% от ФОТ СП (196 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	11	122,44	21,59	50,83	5,9		1347	237	559	65	1,46	16,06	
48	<b>ТЕРм08-02-364-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн «Переход» на: стене  НР (128 руб.): 95% от ФОТ СП (88 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	11	23,25	11,73	8,46	0,57		256	129	93	6	0,84	9,24	
49	<b>Прайс</b>	Светильник ДКУ GALAD Победа LED-100-К/К50 МАТ=7277,93/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	11	893,38 7277,93/7,063/1,18*1,02*1,003					9827						
50	<b>Прайс</b>	Кронштейн РКУ-350 регулируемый для консольного светильника МАТ=222,62/7,063/1,18*1,02*1,003	шт.	11	27,33 222,62/7,063/1,18*1,02*1,003					301						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										224342	9262	19021	1561		764,66	
Накладные расходы										14450						
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 92) (Поз. 8, 23, 44)										74						



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90% ФОТ (от 12) (Поз. 27)									11						
	95% ФОТ (от 1367) (Поз. 2, 11, 31, 36-38, 40, 46-48)									1299						
	104% ФОТ (от 551) (Поз. 7, 10)									573						
	105% ФОТ (от 12) (Поз. 25-26)									13						
	122% ФОТ (от 4) (Поз. 24)									5						
	142% ФОТ (от 8785) (Поз. 1, 5, 14, 17, 19, 21-22)									12475						
	Сметная прибыль									8390						
	В том числе, справочно:															
	38% = 45%*0,85 ФОТ (от 23) (Поз. 8, 23)									9						
	43% = 50%*0,85 ФОТ (от 66) (Поз. 2, 11)									28						
	60% ФОТ (от 620) (Поз. 7, 10, 44)									372						
	65% ФОТ (от 1301) (Поз. 31, 36-38, 40, 46-48)									846						
	55% = 65%*0,85 ФОТ (от 12) (Поз. 25-26)									7						
	68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4) (Поз. 24)									3						
	72% = 85%*0,85 ФОТ (от 12) (Поз. 27)									9						
	81% = 95%*0,85 ФОТ (от 8785) (Поз. 1, 5, 14, 17, 19, 21-22)									7116						
	<b>Итоги по смете:</b>															
	Итоги по Строительным работам															
	Автомобильные дороги									84054					627,37	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом									650						
	Погрузо-разгрузочные работы									837						
	Перевозка грузов автотранспортом									6154						
	Материалы									133846						
	Благоустройство (ремонтно-строительные)									2565					38,11	
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									13						
	Земляные работы, выполняемые ручным способом									46					1,92	
	Конструкции из кирпича и блоков									36					0,24	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									391					0,95	
	Строительные металлические конструкции									67					0,67	
	Итого									228659					669,26	
	Итоги по Монтажным работам															
	Электромонтажные работы на других объектах									5410					90,4	
	Материалы для монтажных работ									12944						
	Монтаж оборудования									169					5	
	Итого									18523					95,4	
	Итого									247182					764,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы										196059						
Машины и механизмы										19021						
ФОТ										10823						
Накладные расходы										14450						
Сметная прибыль										8390						
247 182 * 7,063										1745846						
НДС 18%										314252,28						
ВСЕГО по смете										2060098,28					764,66	

Администрация города Екатеринбурга  
Контрольно-ревизионное управление  
Смета проверена 05.06.2018  
дата  
Ф.И.О. Герасов А.А. подпись А.А. Герасов

Стоимости ММЧ и материалов, принятого в смете по текущей цене сопоставлена заданием. Количество и марка соответствуют дефектной ведомости.