

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д.66
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на благоустройство придворовой территории жилого дома по адресу: ул.Ирбитская, д.66
(по расширенному списку работ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость №2

Сметная стоимость 2 480 191,26 руб.

строительных работ 297082 руб.

монтажных работ 505 руб.

Средства на оплату труда 10094 руб.

Сметная трудоемкость 654,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2018 года



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт приподъездных площадок - 51,4 м2 тип покрытия ПТ-2																
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (19 руб.): 104% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,00514 <i>(51,4*0,05)*0,2/100</i>	10334,79	2849,63	7485,16	596,84		53	15	38	3	243,35	1,25	
2	ТЕР01-02-032-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР 80% от ФОТ СП 38%=45%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,002056 <i>(51,4*0,05)*0,8/1000</i>	269,91		269,91	45,13		1		1				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (4 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,0082 (51,4*0,08*0,2) / 100	984,16	192	792,16	110,69		8	2	6	1	17,47	0,14	
4	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,00329 (51,4*0,08*0,8) / 1000	4950,3		4950,3	707,35		16		16	2			
5	ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	6,5278 (2,056*1,98)+(51,4*0,05*1,98+51,4*0,08*1,75)*0,2	4,6		4,6			30		30				
6	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,2846 51,4*0,05*1,98+51,4*0,08*1,75	16,37		16,37			201		201				
7	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (80 руб.): 142% от ФОТ СП (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и оснований	0,0514 51,4 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		1042	34	138	22	57,5	2,96	
8	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,6579	127,52					84						
9	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	4,719	124,31					587						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (145 руб.): 142% от ФОТ СП (83 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,514 51,4 / 100	428,52	197,92	47,98	0,81		220	102	25		15,12	7,77	
11	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	3,67	497,82					1827						
12	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщ. 5 см.) 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (до толщ. 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (88 руб.): 142% от ФОТ СП (50 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,514 51,4 / 100	148,44	121,48	26,96			76	62	14		9,28	4,77	
13	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	2,488	497,82					1239						
14	ТЕР27-03-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (57 руб.): 142% от ФОТ СП (32 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м	0,046 (23*0,2) / 100	865,94	865,94				40	40			76,7	3,53	
15	ТЕР01-01-022-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0008 (0,043*23*0,8) / 1000	7878,29		7878,29	931,9		6		6	1			
16	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,4747 0,043*23*2,4*0,2	4,6		4,6			2		2				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,3736 0,043*23*2,4	16,37		16,37			39		39				
18	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (300 руб.): 142% от ФОТ СП (171 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,23 23 / 100	3987,73	906,11	91,05	12,94		917	208	21	3	76,08	17,5	
19	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	23	21,76					500						

Раздел 2. Устройство нового дорожного покрытия ПД-4 - S=803,92 м2 (парковка)

устройство покрытия S=803,92 м2

20	ТЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 НР (260 руб.): 95% от ФОТ СП (118 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,354 (803,92*0,44) / 1000	5421,76		5421,76	774,71		1919		1919	274			
21	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	424,46976 803,92*0,44*1,2	16,37		16,37			6949		6949				
22	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПИМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (606 руб.): 142% от ФОТ СП (346 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8039 (803,92*0,1) / 100	2799,03	275,77	2489,1	255,48		2250	222	2001	205	24,19	19,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)- 10 мм	м3	96,4704 803,92*0,1*1,2	147,86					14264						
24	ТЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных 5 566,65 = 31 210,59 - 15 х 143,29 - 189 х 124,31 НР (1369 руб.): 142% от ФОТ СП (781 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 основани я	0,8039 803,92 / 1000	5566,65	425,41	4994,84	773,14		4475	342	4015	622	36,96	29,71	
25	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 248,87 = 1 815,18 - 12,6 х 124,31 (до толщины 21 см. ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗМ=6)) НР (291 руб.): 142% от ФОТ СП (166 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 основани я	0,8039 803,92 / 1000	1493,22		1493,22	254,82		1200		1200	205			
26	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм	м3	211,029 803,92*0,21*1,25	124,31					26233						
27	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 х 130,15 - 91,8 х 125,95 НР (1243 руб.): 142% от ФОТ СП (709 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основани я	0,8039 803,92 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03		16297	537	2157	338	57,5	46,22	
28	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм	м3	10,29	127,52					1312						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка бортовых досок НР (35 руб.): 118% от ФОТ СП (16 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	100 м	0,642 64,2 / 100	908,77	44,88	14,56	1,52		583	29	9	1	3,8	2,44	
43	ТЕРр69-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Антисептирование древесины: пастами битумными (гидроизоляция) НР (23 руб.): 78% от ФОТ СП (15 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 обработка поверхности	0,24396 (0,38*64,2)/100	1184,02	117,82	1,09			289	29			9,81	2,39	
Раздел 4. Устройство асфальтовой пешеходной дорожки к детской площадке - 18,9 м2, тип покрытия ПТ-1 (ширина 1,5 м)																
44	ТЕР01-01-022-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,003 (18,9*0,16) / 1000	4950,3		4950,3	707,35		15		15	2			
45	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,6288 18,9*0,16*1,2	16,37		16,37			59		59				
46	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (97 руб.): 142% от ФОТ СП (55 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,189 18,9 / 100	2793,57	312,52	299,07	49,29		528	59	57	9	26,24	4,96	
47	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,189 18,9 / 100	201,38	6,43	7,69	1,42		38	1	1		0,54	0,1	
48	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (53 руб.): 142% от ФОТ СП (30 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,189 18,9 / 100	428,52	197,92	47,98	0,81		81	37	9		15,12	2,86	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм	м3	73,8	124,31					9174						
30	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 х 536,71 НР (1015 руб.): 142% от ФОТ СП (579 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,8039 803,92 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53		3020	417	2399	298	38,3	30,79	
31	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	77,66	497,82					38661						
32	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01, до толщины 5 см. 7,37 = 6 501,56 - 12,1 х 536,71 (до толщины 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,8039 803,92 / 1000	14,74	2,44	6,64			12	2	5		0,18	0,14	
33	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	19,45	497,82					9683						
34	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (1813 руб.): 142% от ФОТ СП (1034 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового камня	1,39 139 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94		6227	1259	127	18	76,08	105,75	
35	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	139	59,88					8323						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Устройство детской площадки и отсыпка дресвой S= 175,7 м2																
36	ТЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,035 (175,7*0,2) / 1000	5421,76		5421,76	774,71		190		190	27			
37	ТССЦлг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	245,98 175,7*1,4	16,37		16,37			4027		4027				
38	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (107 руб.): 142% от ФОТ СП (61 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1406 (175,7*0,08) / 100	2799,03	275,77	2489,1	255,48		394	39	350	36	24,19	3,4	
39	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	16,8672 175,7*0,08*1,2	132,77					2239						
40	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Прил. 27.3 п. 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (104 руб.): 142% от ФОТ СП (59 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2108 (175,7*0,12) / 100	1824,53	177,48	1612,89	172,32		385	37	340	36	15,72	3,31	
41	Мониторинг	Смесь песчано-гравийная природная МАТ=500/7,063/1,18*1,02*1,003	м3	23,188 21,08*1,1	61,38 500/7,063/1,18*1,02*1,003					1423						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	1,349	497,82					672						
50	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 = 4 479,96 + (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (339 руб.): 142% от ФОТ СП (194 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	100 м бортового о камня	0,26 26 / 100	3987,73	906,11	91,05	12,94		1037	236	24	3	76,08	19,78	
51	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	26	21,76					566						

Раздел 5. Монтаж малых архитектурных форм детской площадки

Детский игровой комплекс, 1 шт. (арт.5438)

52	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (23 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,009433 0,35*0,35*0,7/100*11	3077,2	3077,2				29	29			280	2,64	
53	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (6 руб.): 122% от ФОТ СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,13475 0,35*0,35*0,1*11	288,26	27,62	67,69	7,82		39	4	9	1	2,4	0,32	
54	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,007277 (0,35*0,35*0,6*0,9*11) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		70	14	34	2	180	1,31	
55	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,7423	593,48					441						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (62 руб.): 90% от ФОТ СП (50 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,55 550/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		255	46	209	23	6,59	3,62	
57	ТЕРм38-01-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка малой формы) 8 158,74 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 3,3 x 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (192 руб.): 66% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т конструкций	0,55 550/1000	569,58	523,03	46,55	5,88		313	288	25	3	38,6	21,23	
58	Прайс	Детский игровой комплекс МАТ=370620/7,063/1, 18*1,0075*1,003	шт.	1	44936,95 370620/7,063/1, 18*1,0075*1,003					44937						
Карусель, 1 шт. (арт. 4193)																
59	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,000858 0,35*0,35*0,7/100	3077,2	3077,2				3	3			280	0,24	
60	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР 122% от ФОТ СП 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	0,01225 0,35*0,35*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82		4		1		2,4	0,03	
61	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,000662 (0,35*0,35*0,6*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		6	1	3		180	0,12	
62	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,0675	593,48					40						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (10 руб.): 90% от ФОТ СП (8 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,09 90/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		42	7	35	4	6,59	0,59	
64	Прайс	Карусель в сборе (вес 90 кг) МАТ=25220/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	3057,88 25220/7,063/1,18*1,0075*1,003					3058						
Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой , 1 шт. (арт.4155)																
65	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (9 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00343 0,35*0,35*0,7*4/100	3077,2	3077,2				11	11			280	0,96	
66	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1 руб.): 122% от ФОТ СП (1 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	0,049 0,35*0,35*0,1*4	288,26	27,62	67,69	7,82		14	1	3		2,4	0,12	
67	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (6 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002646 0,35*0,35*0,6*4*0,9/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		25	5	12	1	180	0,48	
68	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2699	593,48					160						
69	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж малой формы) (МАТ=0 к расх.) НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,071 71/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		33	6	27	3	6,59	0,47	
70	Прайс	Качели на металлических стойках двойные с оцинкованной балкой, без подвесок (вес 64 кг) МАТ=20450/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	2479,52 20450/7,063/1,18*1,0075*1,003					2480						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	Прайс	Сиденье для качелей, стандарт со спинкой (вес 1 сиденья 7 кг) МАТ=10080/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	2	1222,18 10080/7,063/1,18*1,0075*1,003					2444						
Ваза, 3 шт. (арт.1157)																
72	Прайс	Ваза (вес 205 кг) МАТ=12750/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	3	1545,91 12750/7,063/1,18*1,0075*1,003					4638						
Ваза, 1 шт. (арт.1155)																
73	Прайс	Ваза (вес 246 кг) МАТ=6820/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	826,91 6820/7,063/1,18*1,0075*1,003					827						
Детский спортивный комплекс (арт.6106)																
74	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (23 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,009433 0,35*0,35*0,7*11/100	3077,2	3077,2				29	29			280	2,64	
75	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (6 руб.): 122% от ФОТ СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основания	0,13475 0,35*0,35*0,1*11	288,26	27,62	67,69	7,82		39	4	9	1	2,4	0,32	
76	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007277 0,35*0,35*0,6*11*0,9/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		70	14	34	2	180	1,31	
77	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,7423	593,48					441						
78	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (29 руб.): 90% от ФОТ СП (23 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструкций	0,25 250/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		116	21	95	11	6,59	1,65	
79	Прайс	Детский спортивный комплекс МАТ=74230/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	9000,24 74230/7,063/1,18*1,0075*1,003					9000						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Песочница "Боровичок" (арт.4263)																
80	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (13 руб.): 80% от ФОТ СП (6 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,005145 <i>0,35*0,35*0,7*6/100</i>	3077,2	3077,2				16	16			280	1,44	
81	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (4 руб.): 122% от ФОТ СП (2 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,0735 <i>0,35*0,35*0,1*6</i>	288,26	27,62	67,69	7,82		21	2	5	1	2,4	0,18	
82	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование малой формы) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (9 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,003969 <i>0,35*0,35*0,6*6*0,9/100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		38	8	18	1	180	0,71	
83	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4048	593,48					240						
84	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (12 руб.): 90% от ФОТ СП (9 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,105 <i>105/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13		49	9	40	4	6,59	0,69	
85	Прайс	Песочница "Боровичок" МАТ=31200/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	1	3782,94 <i>31200/7,063/1,18*1,0075*1,003</i>					3783						
Раздел 6. Ограждение газонов, 63 секций длиной 2 м.п.+ 8 замыкающих столбиков																
86	ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (249 руб.): 80% от ФОТ СП (118 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 ям	0,71 <i>(63+8) / 100</i>	3199,54	167,05	3032,49	270,91		2272	119	2153	192	15,2	10,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (12 руб.): 122% от ФОТ СП (7 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	1 м3 основани я	0,284 (0,2*0,2*0,1*71)	288,26	27,62	67,69	7,82		82	8	19	2	2,4	0,68	
88	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (37 руб.): 105% от ФОТ СП (19 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,015336 (0,2*0,2*0,6*0,9*71) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54		148	30	71	5	180	2,76	
89	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1,564	593,48					928						
90	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (МАТ=0 к расх.) НР (110 руб.): 90% от ФОТ СП (88 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1 т конструк ций	0,969 15*63/1000+3*8/1000	463,48	83,23	380,25	42,13		449	81	368	41	6,59	6,39	
91	Прайс	Ограждение 1 (цветные), 2000*600 МАТ=2530/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	63	306,76 2530/7,063/1,18 *1,0075*1,003					19326						
92	Прайс	Столбик для ограждения МАТ=300/7,063/1,18*1,0075*1,003	шт.	8	36,37 300/7,063/1,18* 1,0075*1,003					291						

Раздел 7. Устройство газона, S=562,84 м2

93	ТЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61 НР (2294 руб.): 115% от ФОТ СП (1536 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	100 м2	5,06556 (562,84*0,9) / 100	400,55	392,55	8	1,33		2029	1988	41	7	35,08	177,7	
94	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47- 01-046-01 по 47-01-046-04 61,21 = 924,26 - 5 x 172,61 НР (-357 руб.): 115% от ФОТ СП (-239 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	100 м2	-5,06556 (-562,84*0,9) / 100	61,21	61,21				-310	-310			5,47	-27,71	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 447,60 = 3 036,75 - 15 x 172,61 НР (290 руб.): 115% от ФОТ СП (194 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	100 м2	0,56284 (562,84*0,1) / 100	447,6	447,6				252	252			40	22,51	
96	ТЕР47-01-046-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 61,21 = 924,26 - 5 x 172,61 НР (-39 руб.): 115% от ФОТ СП (-26 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	100 м2	-0,56284 (-562,84*0,1) / 100	61,21	61,21				-34	-34			5,47	-3,08	
97	ТЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 310,54 = 719,43 - 2,74 x 149,23 НР (462 руб.): 115% от ФОТ СП (310 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	100 м2	5,6284 562,84 / 100	310,54	71,34				1748	402			5,99	33,71	
98	Мониторинг цен	Земля растительная механизированной заготовки МАТ=700/7,063/1,18*1,02*1,003	м3	56,279 75,98-25,33+8,443-2,814	85,93 700/7,063/1,18* 1,02*1,003					4836						
Раздел 8. Вырубка деревьев: тополь - 8 шт.																
99	ТЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм НР (207 руб.): 104% от ФОТ СП (119 руб.): 60% от ФОТ	1 складочн ый м3 кряжей	6,566 1,615+1,387+1,615+0,932+1,01 7	43,55	30,35	13,2			286	199	87		2,57	16,87	
100	ТЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм НР (415 руб.): 104% от ФОТ СП (239 руб.): 60% от ФОТ	1 складочн ый м3 кряжей	7,519 3,483+2,185+1,851	76,15	53,03	23,12			573	399	174		4,49	33,76	
101	ТЕРр68-1-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород НР (336 руб.): 104% от ФОТ СП (194 руб.): 60% от ФОТ	1 пень	8	185,3	40,37	3,28			1482	323	26		3,7	29,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	ТССЦпг-01-01-008 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,54	14,09		14,09			120		120				
103	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,54	16,37		16,37			140		140				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										277742	7684	30148	2410		654,27	
Накладные расходы										12547						
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 291) (Поз. 57)										192						
78% ФОТ (от 29) (Поз. 43)										23						
80% ФОТ (от 399) (Поз. 2, 86, 52, 59, 65, 74, 80)										319						
90% ФОТ (от 256) (Поз. 56, 63, 69, 78, 84, 90)										230						
95% ФОТ (от 306) (Поз. 4, 15, 20, 36, 44)										291						
104% ФОТ (от 939) (Поз. 1, 99-101)										977						
105% ФОТ (от 83) (Поз. 54-55, 61-62, 67-68, 76-77, 82-83, 88)										87						
115% ФОТ (от 2305) (Поз. 93-97)										2651						
118% ФОТ (от 30) (Поз. 42)										35						
122% ФОТ (от 24) (Поз. 53, 60, 66, 75, 81, 87)										29						
142% ФОТ (от 5432) (Поз. 3, 7, 10-14, 18, 22, 24-27, 30, 32, 34, 38, 40, 46-50)										7713						
Сметная прибыль										7298						
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Благоустройство (ремонтно-строительные)										3934					81,48	
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										2640					10,79	
Автомобильные дороги										80331					303,14	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										2569						
Погрузо-разгрузочные работы										152						
Перевозка грузов автотранспортом										11415						
Материалы										183364						
Деревянные конструкции										634					2,44	
Прочие ремонтно-строительные работы										327					2,39	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Земляные работы, выполняемые ручным способом									191					7,92	
	Конструкции из кирпича и блоков									244					1,65	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1812					6,69	
	Строительные металлические конструкции									1358					13,41	
	Озеленение. Защитные лесонасаждения									8111					203,13	
	Итого									297082					633,04	
	Итого по Монтажным работам															
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)									505					21,23	
	Итого									505					21,23	
	Итого									297587					654,27	
	В том числе:															
	Материалы									239910						
	Машины и механизмы									30148						
	ФОТ									10094						
	Накладные расходы									12547						
	Сметная прибыль									7298						
	297 587 * 7,063									2101857						
	НДС 18%									378334,26						
	ВСЕГО по смете									2480191,26					654,27	

Составил: Н.С. Новикова Новикова Н.С.
(должность, подпись, расшифровка)



Количество МАР и материалов
соответствует действующей ведомости,
стоимости применены в смете по
мониторингам, согласованным заказчиком

